



MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS
DIRECTION INTERRÉGIONALE DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE BORDEAUX
188 rue de Pessac
33062 BORDEAUX CEDEX

Extension et aménagement des locaux ELSP
de la Maison d'arrêt de Rochefort (17)

DOSSIER DCE

D.P.G.F.

DESCRIPTION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Octobre 2025

LOT N° 2 - ETANCHEITE

ART.	DESIGNATION	U	QTE Maîtrise d'œuvre	QTE entreprises	PRIX UNIT.	PRIX TOTAL HT
<u>Lot n° 2 - Etanchéité</u>						
<u>Généralités</u>						
2.10	Coordination avec l'ensemble des autres corps d'état	ens	1			
2.11	Ensemble des rebouchages selon CCTP	ens	1			
2.12	Protection des matériels et ouvrages	ens	1			
2.17	Organisation du chantier - délais - pénalités	ens	1			
2.18	Dossier de recolement selon CCTP	ens	1			
MONTANT H.T - Généralités						
<u>Prescriptions particulières</u>						
2.23	Etablissement de l'offre	ens	1			
2.24	Phasage / contraintes selon CCTP	ens	1			
2.26	Installations de chantier et coût grutages selon CCTP	ens	1			
MONTANT H.T - Prescriptions particulières						
Description des travaux d'étanchéité						
2.27	<u>Travaux de protections et d'installations propres au lot</u>					
	Ensemble des protections de chantier avec filets anti chutes	ens	1			
	Harnais anti chute	ens	1			
	Evacuation des déchets par big / bag	ens	1			
	Rue balise en périphérie et protections de zones de travaux	ens	1			
	<i>Total article 2.27</i>					
2.28	<u>Travaux d'étanchéité toiture terrasse béton</u>					
	Ensemble des travaux d'étanchéité sur plancher béton selon CCTP					
	Pare vapeur SBS	m²	90			
	Isolation thermique 100 mm	m²	90			
	Etanchéité bitumineuse flam 180 et flam 180 alu					
	Partie courante	m²	90			
	Acrotères	m²	90			
	Traitement des relevés d'acrotères avec bandes renforcées	m²	10			
	Bandes solines en "Z" compris engravures dans murs existants	ml	45			
	Couvertines aluminium avec développé de 500 mm	ml	45			
	Traitement des E.P comprenant :					
	Crapaudines	u	3			
	Boîtes à eau	u	3			
	Descentes EP zinc Ø 100	u	3			
	Dauphins fontes	u	3			
	Omégas inox toute hauteur	u	3			
	<i>Total article 2.28</i>					
2.29	<u>Eclairages en terrasse</u>					
2.29.1	<u>Puits de jour</u>					
	Puit de jour 800x800 mm, triple polycarbonate	u	1			
	Grille antichute tube carré	u	1			
	Accessoires de poses et de mise en œuvre	ens	1			
	<i>Total article 2.29.1</i>					

ART.	DESIGNATION	U	QTE Maîtrise d'œuvre	QTE entreprises	PRIX UNIT.	PRIX TOTAL HT
2.29.2	<u>Désenfumage escalier</u> Fourniture, pose et mise en œuvre d'un désenfumage pour escalier selon CCTP Pyrodôme - 1m00 x 1m00 avec vérins Grille anti chute 1200 Jaules Kit treuil Tirer - Lâcher Accessoires de pose et de mise en œuvre Raccordement, essais + PV	u u ens ens ens	1 1 1 1 1			
	<i>Total article 2.29.2</i>					
2.29.3	<u>Fênêtre de toit plat</u> Fourniture, pose et mise en œuvre pour la salle de réunion d'une fenêtre de toit selon CCTP Fenêtre avec protection en verre plane 800x800 Ouverture électrique + rideau d'occultation Raccordements et essais	u u ens	1 1 1			
	<i>Total article 2.29.3</i>					
	<i>Total article 2.29</i>					
2.30	<u>Travaux divers</u> Ensemble des travaux divers selon CCTP Traitement des sorties en toitures Ø 200 Modification gouttière zinc, traitement bandes solines, bas de pente toiture actuelle Accessoires de pose et de mise en œuvre	u ens ens	3 1 1			
	<i>Total article 2.30</i>					
2.31	<u>Nettoyage fin de chantier</u> Repliement des installations de chantier propres à ce lot et nettoyage de la terrasse Evacuation des déchets et grutages nécessaires	ens ens	1 1			
	<i>Total article 2.31</i>					
	MONTANT HT - Description des travaux					
2.32	Sécurité et Protection de la Santé suivant le CCTP	ens	1			
	MONTANT HT - S.P.S					

RECAPITULATIF		PRIX TOTAL HT
<u>LOT N° 2 - ETANCHEITE</u>		
Généralités		
Prescriptions particulières		
Description des travaux d'étanchéité		
Article 2.27 - Travaux de protections et d'installations propres au lot		
Article 2.28 - Travaux d'étanchéité toiture terrasse béton		
Article 2.29 - Eclairages en terrasse		
Article 2.29.1 - Puits de jour		
Article 2.29.2 - Désenfumage escalier		
Article 2.29.3 - Fenêtre de toit plat		
Article 2.30 - Travaux divers		
Article 2.31 - Nettoyage fin de chantier		
S.P.S.		
MONTANT TOTAL HT - LOT N° 2 - ETANCHEITE		
MONTANT TOTAL TVA 20 %		
MONTANT TOTAL TTC - LOT N° 2 - ETANCHEITE		
Date - Cachet - Signature		