



MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS
DIRECTION INTERRÉGIONALE DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE BORDEAUX
188 rue de Pessac
33062 BORDEAUX CEDEX

Extension et aménagement des locaux ELSP
de la Maison d'arrêt de Rochefort (17)

DOSSIER DCE

D.P.G.F.

DESCRIPTION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Octobre 2025

LOT N° 3 - MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIE

ART.	DESIGNATION	U	QTE Maîtrise d'œuvre	QTE entreprises	PRIX UNIT.	PRIX TOTAL HT
<u>Lot n° 3 - Menuiseries extérieures - Serrurerie</u>						
<u>Généralités</u>						
3.04	Coordination avec l'ensemble des autres corps d'état	ens	1			
3.05	Ensemble des rebouchages selon CCTP	ens	1			
3.06	Protection des matériels et ouvrages	ens	1			
3.11	Organisation du chantier - délais - pénalités selon CCTP	ens	1			
3.12	Dossier de recolement selon CCTP (DOE)	ens	1			
MONTANT H.T - Généralités						
<u>Prescriptions particulières</u>						
3.17	Etablissement de l'offre	ens	1			
3.20	Installations de chantier et coût grutier selon CCTP	ens	1			
MONTANT H.T - Prescriptions particulières						
Description des travaux de menuiseries extérieures						
3.21	<u>Travaux préparatoires</u>					
	Ensemble des travaux préparatoires selon CCTP					
	Plans, contrôles in-situ	ens	1			
	Panneaux OSB provisoires sur ouvertures (baies) de la construction	ens	1			
<i>Total article 3.21</i>						
3.22	<u>Menuiseries extérieures aluminium</u>					
3.22.1	<u>Fenêtres - Repère FE01</u>					
	Fourniture, pose et mise en œuvre de menuiseries extérieures aluminium selon CCTP					
	Fenêtres 2 ouvrants à la française - Repère FE01 120x135 cm	u	4			
	Barreaudages verticaux avec cadres en acier laqué	u	4			
	Accessoires de pose et de finitions	ens	1			
<i>Total article 3.22.1</i>						
3.22.2	<u>Châssis fixe - Repère CF01</u>					
	Fourniture, pose et mise en œuvre de châssis fixe selon CCTP					
	Châssis fixe 3m10 x 1m20	u	1			
	Cadre aluminium + couvre jointe pour cloison - SAD 120	ens	1			
	Stores vénitiens longueur 1m60 x hauteur 1m60	u	2			
	Accessoires de pose et de mise en œuvre	ens	1			
<i>Total article 3.22.2</i>						
3.22.3	<u>Puit de jour - Repère CV01</u>					
	Fourniture, pose et mise en œuvre en coordination avec le lot n° 2 -					
	Etanchéité d'un puit de jour dans la salle de réunion selon CCTP					
	Puit "VELUX" 800x800 à projection	u	1			
	Volet roulant d'occultation	u	1			
	Bloc télécommande électrique, raccordements et réglages	ens	1			
<i>Total article 3.22.3</i>						

ART.	DESIGNATION	U	QTE Maîtrise d'œuvre	QTE entreprises	PRIX UNIT.	PRIX TOTAL HT
	<i>Total article 3.22</i>					
	Description des travaux de métallerie - serrurerie					
3.23	<u>Portes aciers</u>					
3.23.1	<u>Porte pleine - Repère PA01</u>					
	Fourniture, pose et mise en œuvre d'une porte pleine acier laquée selon CCTP (bureau ELSP)					
	Repère PA01 - 93x204	u	1			
	Béquillage + cylindre d'urgence	ens	1			
	Boîtier rouge sous verre dormant	ens	1			
	<i>Total article 3.23.1</i>					
3.23.2	<u>Porte pleine 2 vantaux - Repère PA02</u>					
	Fourniture, pose et mise en œuvre d'une porte pleine à 2 vantaux en acier galvanisé selon CCTP					
	Dépose porte acier actuelle et évacuation	ens	1			
	Porte neuve repère PA02 1x90+50x210 cm	u	1			
	Serrure type DENY 4 points (sur semi fixe)	u	1			
	Serrure type DENY 2 points applique (sur ouvrant)	u	1			
	Accessoires de pose et de mise en œuvre	ens	1			
	<i>Total article 3.23.2</i>					
3.23.3	<u>Porte blindée armurerie - Repère PB01</u>					
	Fourniture, pose et mise en œuvre d'une porte blindée pour l'armurerie selon CCTP					
	Porte 93x204 blindée, finition laquée	u	1			
	Serrure électrique autonome DENY	u	1			
	Poignées de tirages horizontales inox	u	2			
	Accessoires de pose et de mise en œuvre	ens	1			
	<i>Total article 3.23.3</i>					
	<i>Total article 3.23</i>					
3.24	<u>Portails / Portillons / Grilles</u>					
3.24.1	<u>Portail barreaudé - Repère PBR01</u>					
	Fourniture, pose et mise en œuvre d'un portail barreaudé repère PBR01 et selon plan de détail PRO14 et CCTP					
	Portail barreaudé - 2x90x290 cm	u	1			
	Serrure sur semi fixe - DENY - 4 points	u	1			
	Serrure sur ouvrant - DENY - 2 Points	u	1			
	Partie fixe barreaudée - 35x290 cm	u	1			
	Accessoires de pose et de mise en œuvre	ens	1			
	<i>Total article 3.24.1</i>					

ART.	DESIGNATION	U	QTE Maîtrise d'œuvre	QTE entreprises	PRIX UNIT.	PRIX TOTAL HT
3.24.2	<u>Porte accès armurerie - Repère PG01</u> Fourniture, pose et mise en œuvre d'une porte grillagée repère PG01, selon CCTP et plan de détail PRO14 Porte PG01 - 83x204, finition époxy Serrure DENY 2 points mécanique Accessoires de pose et de mise en œuvre	u u ens	1 1 1			
	<i>Total article 3.24.2</i>					
3.24.3	<u>Grilles fixes</u> Fourniture, pose et mise en œuvre de grilles fixes au niveau de l'armurerie selon CCTP et plans PRO02 Grilles fixes mailles 5x5, fils Ø 3 mm finition époxy hauteur 3m00 Accessoires de pose et de mise en œuvre	m² ens	12 1			
	<i>Total article 3.24.3</i>					
	<i>Total article 3.24</i>					
3.25	<u>Habillages acier 3 mm</u> Fourniture, pose et mise en œuvre de parois blindées verticales en acier de 3 mm selon CCTP et plan PRO02 Tôles d'acier 3 mm laminée à chaud Accessoires de pose et de mise en œuvre	m² ens	70 1			
	<i>Total article 3.25</i>					
3.26	<u>Barbelé / concertina</u> Fourniture, pose et mise en œuvre de concertina au niveau de la terrasse du bâtiment extension ELSP selon CCTP et plans Dépose, repliement et mise à disposition de l'établissement concertina existant (environ 30 ml) Fourniture, pose et mise en œuvre de concertina double selon CCTP Accessoires de pose et de mise en œuvre	ens ml ens	1 45 1			
	<i>Total article 3.26</i>					
	MONTANT HT - Description des travaux					
3.27	Sécurité et Protection de la Santé suivant le CCTP	ens	1			
	MONTANT HT - S.P.S					

RECAPITULATIF		PRIX TOTAL HT
<u>LOT N° 3 - MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIE</u>		
Généralités		
Prescriptions particulières		
Description des travaux de menuiseries extérieures		
Article 3.21 - Travaux préparatoires		
Article 3.22 - Menuiseries extérieures aluminium		
Article 3.22.1 - Fenêtres - Repère FE01		
Article 3.22.2 - Châssis fixe - Repère CF01		
Article 3.22.3 - Puit de jour - Repère CV01		
Description des travaux de métallerie - serrurerie		
Article 3.23 - Portes aciers		
Article 3.23.1 - Porte pleine - Repère PA01		
Article 3.23.2 - Porte pleine 2 vantaux - Repère PA02		
Article 3.23.3 - Porte blindée armurerie - Repère PB01		
Article 3.24 - Portails / Portillons / Grilles		
Article 3.24.1 - Portail barreaudé - Repère PBR01		
Article 3.24.2 - Porte accès armurerie - Repère PG01		
Article 3.24.3 - Grilles fixes		
Article 3.25 - Habillages acier 3 mm		
Article 3.26 - Barbelé / concertina		
S.P.S.		
MONTANT TOTAL HT - LOT N° 3 - MENUISERIES - PLATRERIE - PLAFONDS		
MONTANT TOTAL TVA 20 %		
MONTANT TOTAL TTC - LOT N° 3 - MENUISERIES - PLATRERIE - PLAFONDS		
Date - Cachet - Signature		