



MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS
DIRECTION INTERRÉGIONALE DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE BORDEAUX
188 rue de Pessac
33062 BORDEAUX CEDEX

Extension et aménagement des locaux ELSP
de la Maison d'arrêt de Rochefort (17)

DOSSIER DCE

D.P.G.F.

DESCRIPTION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Octobre 2025

LOT N° 4 - MENUISERIES INTERIEURES BOIS

ART.	DESIGNATION	U	QTE Maîtrise d'œuvre	QTE entreprises	PRIX UNIT.	PRIX TOTAL HT
<u>Lot n° 4 - Menuiseries intérieures bois</u>						
<u>Généralités</u>						
4.04	Coordination avec l'ensemble des autres corps d'état	ens	1			
4.05	Ensemble des rebouchages selon CCTP	ens	1			
4.06	Protection des matériels et ouvrages	ens	1			
4.11	Organisation du chantier - délais - pénalités selon CCTP	ens	1			
4.12	Dossier de recolement selon CCTP (DOE)	ens	1			
MONTANT H.T - Généralités						
<u>Prescriptions particulières</u>						
4.17	Etablissement de l'offre	ens	1			
4.18	Prise en compte phasage / contraintes selon CCTP	ens	1			
MONTANT H.T - Prescriptions particulières						
Description des travaux de menuiseries bois intérieures						
4.21	<u>Travaux Bâtiment ELSP (extension / construction)</u>					
	Ensemble des travaux pour bâtiment ELSP selon CCTP					
4.21.1	<u>Porte âme pleine acoustique - Repères PP01/PP02</u>					
	Fourniture, pose et mise en œuvre de portes à âmes pleines acoustiques en finition stratifiées aux 2 faces selon CCTP					
	Repère PP01 - 93x204	u	2			
	Repère PP02 - 83x204	u	4			
	Accessoires, finitions, béquillages, boutons moletés	u	6			
	<i>Total article 4.21.1</i>					
4.21.2	<u>Portes Pare-Flammes 1/2 Heure - Repère PPf01</u>					
	Fourniture, pose et mise en œuvre de portes pare-flammes 1/2 heure selon CCTP et plans, prêtes à peindre					
	Porte PPf01 - 83x204	u	1			
	Accessoires, béquillages et finitions	ens	1			
	<i>Total article 4.21.2</i>					
4.21.3	<u>Porte coulissante - Repère PC01</u>					
	Fourniture, pose et mise en œuvre de porte coulissante en applique selon CCTP et plan					
	Porte PC01 - 90x204	u	1			
	Rail + cache rail - Longueur 1m80	u	1			
	Accessoires de pose, de finitions et de verrouillage	ens	1			
	<i>Total article 4.21.3</i>					
4.21.4	<u>Placard à vaisselle</u>					
	Fourniture, pose et mise en œuvre d'un placard à vaisselle selon CCTP et plans PRO03 / PRO02					
	Façade de placard 15 mm	ens	1			
	Portes sur gonds invisibles	u	6			
	Etagères intérieures mélaminé 18 mm	u	6			

ART.	DESIGNATION	U	QTE Maîtrise d'œuvre	QTE entreprises	PRIX UNIT.	PRIX TOTAL HT
	Accessoires de pose et de mise en œuvre compris poignées, charnières, guides,	ens	1			
	<i>Total article 4.21.4</i>					
4.21.5	<u>Placard à gilets</u> Fabrication, pose et mise en œuvre d'un placard à gilets selon plan PRO02 / PRO011 et CCTP Etagères + joues verticales Crémaillères verticales saillies Tubes inox pour cintres Façades de placards en chêne clair 19 mm Ouvrants de façades ajourés 700x1000 mm Serrures, cylindres et accessoires Plinthe basse de finition	ens ens ens ens u ens ens	1 1 1 1 10 1 1			
	<i>Total article 4.21.5</i>					
4.21.6	<u>Aménagements de cuisine</u> Fourniture, pose et mise en œuvre de meubles pour aménagement de la cuisine de la salle de pause R+1 ELSP selon plans PRO03 / PRO12 et CCTP Meuble caisson casseroier - 90x60x77 cm Meuble caisson 1 porte + 1 tiroir + 1 étagère - 70x60x77 cm Meuble caisson 1 porte + 1 tiroir + 1 étagère - 60x60x77 cm Meuble caisson 2 portes sous évier + 1 étagère - 100x60x77 cm Plinthes basses de finition de meubles Plan de travail bois massif - épaisseur 26 mm Crédence épaisseur 8 mm, hauteur 500 mm Accessoires de pose et de mise en œuvre	u u u u ml ml ml ens	1 1 1 1 4 4 4 1			
	<i>Total article 4.21.6</i>					
4.21.7	<u>Paillasses sèches</u> Fourniture, pose et mise en œuvre de paillasses sèches selon CCTP et plans Paillasse, ossature acier 30x30, avec finition dessus grès cérame blanc étiré 8 mm 3m00 x 0m60 x 0m90 3m20 x 0m60 x 0m90 Accessoires de pose et de mise en œuvre	u u ens	1 1 1			
	<i>Total article 4.21.7</i>					
4.21.8	<u>Garde-corps - Mains courantes</u> Fourniture, pose et mise en œuvre de garde-corps et mains courantes selon CCTP Garde-corps plein en chêne massif palier escalier R+1 (1m00x1m10) Mains courantes avec patères de fixations lisses bois en chêne massif Ø 50 mm Accessoires, renvois d'angles et finitions	ens ml ens	1 15 1			
	<i>Total article 4.21.8</i>					

ART.	DESIGNATION	U	QTE Maîtrise d'œuvre	QTE entreprises	PRIX UNIT.	PRIX TOTAL HT
4.21.9	<u>Marches bois isolées</u> Fourniture, pose et mise en œuvre de marches isolées en chêne massif 20 mm minimum selon CCTP et plans Escalier composé de 5 marches Habillage seuil béton actuel Contre marches et limons	ens ens ens	1 1 1			
	<i>Total article 4.21.9</i>					
4.21.10	<u>Travaux divers</u> Ensemble des travaux divers selon CCTP et plans Coffres en médium épaisseur 18 mm avec vis cunette (provision) Plinthes bois sapin traité - hauteur 10 cm (en provision) Butées de portes, type murales	m² ml u	10 20 20			
	<i>Total article 4.21.10</i>					
	Total article 4.21					
4.22	<u>Travaux dans bâtiment existant</u>					
4.22.1	<u>Travaux de déposes et mises en provisoire</u> <u>1°) Salle de repos actuelle</u> Dépose meubles cuisine actuels et mise à disposition de l'établissement Repose meuble évier dans chambre côté vestiaire femmes Dépose meuble vaisselle, portes et évacuation <u>2°) Vestiaires / chambre de garde R+1</u> Dépose des ouvrants de portes (4) Porte de chantier isoplane 93x204 à fournir au lot gros œuvre + 6 clefs Enlèvement et repliement en fin de travaux	ens ens ens ens u ens	1 1 1 1 1 1			
	<i>Total article 4.22.1</i>					
4.22.2	<u>Porte âme pleine acoustique - Repères PP02/PP03</u> Fourniture, pose et mise en œuvre de portes à âmes pleines acoustiques en finition prêtes à peindre ou stratifiée aux 2 faces selon CCTP Repère PP02 - 83x204 - finition stratifiée Repère PP03 - 73x204 - finition à peindre Accessoires, finitions, béquillages, boutons moletés	u u u	2 2 4			
	<i>Total article 4.22.2</i>					
4.22.3	<u>Portes Pare-Flammes 1/2 Heure - Repère PPf01</u> Fourniture, pose et mise en œuvre de portes pare-flammes 1/2 heure selon CCTP et plans, prêtes à peindre Portes PPf01 - 83x204 Accessoires, béquillages et finitions	u ens	2 1			
	<i>Total article 4.22.3</i>					

ART.	DESIGNATION	U	QTE Maîtrise d'œuvre	QTE entreprises	PRIX UNIT.	PRIX TOTAL HT
4.22.4	<u>Porte coulissante - Repère PC01</u> Fourniture, pose et mise en œuvre de porte coulissante en applique selon CCTP et plan Porte PC01 - 90x204 Rail + cache rail - Longueur 1m80 Accessoires de pose, de finitions et de verrouillage	u u ens	1 1 1			
	<i>Total article 4.22.4</i>					
4.22.5	<u>Aménagement de placard</u> Fourniture, pose et mise en œuvre d'un aménagement de placards au niveau du dégagement R+1 (ex salle de repas) selon CCTP et plans PRO03 - PRO13 <u>Aménagement intérieur avec :</u> Parois verticales 19 mm Etagères horizontales d'environ 1m00 Haut mélaminé 19 mm Crémaillères et accessoires <u>Portes de façades :</u> Portes type KZ de 900x2200 mm Rails haut et bas Accessoires, guides, Bandeau mélaminé haut (3m60x0m60)	u u ml ens u ens ens ens	3 9 4 1 4 2 1 1			
	<i>Total article 4.22.5</i>					
4.22.6	<u>Travaux divers</u> Ensemble de divers travaux selon CCTP Coffres en médium 18 mm avec vis cuvettes (en provision) Plinthes bois en sapin hauteur 100 mm Butées de portes type murales Bancs de vestiaires avec hottes en composite et structure métallique 30x30, peinte époxy blanc 90x40x40 cm 160x40x40 cm Accessoires de pose, de fixations et de mise en œuvre	m² ml u u u ens	10 30 10 1 1 1			
	<i>Total article 4.22.6</i>					
	<i>Total article 4.22</i>					
	MONTANT HT - Description des travaux					
4.23	Sécurité et Protection de la Santé suivant le CCTP	ens	1			
	MONTANT HT - S.P.S					

RECAPITULATIF		PRIX TOTAL HT
<u>LOT N° 4 - MENUISERIES INTERIEURES BOIS</u>		
Généralités		
Prescriptions particulières		
Description des travaux de menuiseries bois intérieures		
Article 4.21 - Travaux Bâtiment ELSP (extension / construction)		
Article 4.21.1 - Porte âme pleine acoustique - Repères PP01/PP02		
Article 4.21.2 - Portes Pare-Flammes 1/2 Heure - Repère PPf01		
Article 4.21.3 - Porte coulissante - Repère PC01		
Article 4.21.4 - Placard à vaisselle		
Article 4.21.5 - Placard à gilets		
Article 4.21.6 - Aménagements de cuisine		
Article 4.21.7 - Paillasses sèches		
Article 4.21.8 - Garde-corps - Mains courantes		
Article 4.21.9 - Marches bois isolées		
Article 4.21.10 - Travaux divers		
Description des travaux dans bâtiment existant		
Article 4.22 - Travaux dans bâtiment existant		
Article 4.22.1 - Travaux de déposes et mises en provisoire		
Article 4.22.2 - Porte âme pleine acoustique - Repères PP02/PP03		
Article 4.22.3 - Portes Pare-Flammes 1/2 Heure - Repère PPf01		
Article 4.22.4 - Porte coulissante - Repère PC01		
Article 4.22.5 - Aménagement de placard		
Article 4.22.6 - Travaux divers		
S.P.S.		
MONTANT TOTAL HT - LOT N° 4 - MENUISERIES INTERIEURES BOIS		
MONTANT TOTAL TVA 20 %		
MONTANT TOTAL TTC - LOT N° 4 - MENUISERIES INTERIEURES BOIS		
Date - Cachet - Signature		