

N°	DESCRIPTION	U	Q	Qent	PU. HT pose	PU. HT fourniture	TOTAL HT
	<p align="center">1 . TRAVAUX PRÉPARATOIRES</p> <p>GÉNÉRALITÉS <i>Voir généralités tous corps d'état</i></p> <p>Prestations à associer au lot AGENCEMENT</p>						
1.1	<p>INSTALLATION DE CHANTIER - BASE VIE:</p> <p><i>Prestations à associer au lot AGENCEMENT, Installation avec déplacement éventuel en cours de chantier, suivant les exigences et principes de phasage d'exécution. L'Entreprise sera tenue de respecter et de faire respecter à ses sous-traitant, impérativement toutes les obligations relatives aux installations de chantier. Une base vie sera mise en place, sous forme de bugalows ou de baraquements, équipés de sanitaires, douches, vestiaires et réfectoires, en nombre suffisant pour accueillir les ouvriers de toutes les entreprises participantes à l'opération.</i></p> <p>Localisation: <i>Au niveau des zones concernées par le projet et en fonction du phasage</i></p>	ens.	1				0,00
TOTAL H.T - LOT DEPOSE ET DEMOLITION							0,00
TVA 20 %							0,00
TOTAL T.T.C.							0,00

N°	DESCRIPTION	U	Q	Qent	PU. HT Pose	PU. HT fourniture	TOTAL HT
	<p align="center">2 . LOT DEMOLITION - DEPOSE</p> <p>GÉNÉRALITÉS <i>Voir généralités Tous corps d'état</i></p> <p><i>Voir dossiers plans et détails architecte de conception "D'INTERIEUR"</i></p> <p>Prestations à associer au lot AGENCEMENT</p>						
2.1	<p>EVACUATION ET NETTOYAGE DU CHANTIER</p> <p><i>L'entrepreneur du présent lot veillera au parfait entretien du chantier, par évacuations quotidiennes de ses gravats et de tout résidu des déposes et démolitions. Il prendra à sa charge, pendant la durée de sa propre intervention le nettoyage quotidien du chantier. Les autres corps d'état auront compris dans leur offre l'évacuation de leurs propres gravats et résidus. Il se chargera également du nettoyage quotidien du chantier durant la durée de son intervention Il aura à sa charge l'approvisionnement des bennes et les démarches administratives auprès des autorités locales pour l'occupation de la voirie.</i></p> <p>RAPPEL : Aucun stockage dans les parties communes de l'école</p> <p>Localisation: <i>Au niveau des zones concernées par le projet et en fonction du phasage</i></p>	ens.	1				0,00

Conditions d'exécution

Les démolitions seront réalisées par tous moyens manuels ou mécaniques adaptés aux ouvrages existants. Toutes les précautions seront prises pour assurer la protection des ouvrages conservés, ainsi que pour préserver les tiers et intervenants des nuisances dues aux diverses interventions (bruits, poussières).

L'entrepreneur du présent lot devra préalablement à la remise de prix, se rendre sur place et considérer la totalité des ouvrages intéressés par le projet. Aucun supplément de prix ne sera admis dans le cas d'une quelconque omission de sa part.

L'entreprise, étant responsable de la stabilité de tous les ouvrages existant, devra exécuter tous les étalements ou contreventements nécessaires des éléments porteurs. Ces étalements, nécessaires à l'exécution des travaux de démolitions à la charge du présent lot et à la mise en œuvre des ouvrages des structures, sont à la charge du présent lot.

Les démolitions devront être exécutées de manière à n'apporter aucun dommage ni désordre aux locaux et immeubles adjacents.

PM

Contenu dans les prix

Les prix devront comprendre :

PM

Dépose et démontage avec soin, manutentions, mise en place, dépose et repli de l'ensemble des matériaux et matériels, évacuation des gravats qui se fera au fur et à mesure de l'avancement des travaux tri sélectif.

- tous frais d'évacuation à la décharge publique et les taxes de voirie,
- tout étalement ci-dessus,
- toute installation de chantier demandée par le coordonnateur de sécurité.

2.2 DÉCOUPE PARTIELLE CLOISON EXISTANTE

Avant toute démolition, vérification de la nature des cloisons et murs

Cloisons en carreau de plâtre à déposer partiellement dans les zones de cette phase de travaux en fonction du nouveau projet (voir plans projet)

RDC - ESPACE MUSEE, Zone 3



Localisation: Découpe et dépose partielle de la cloison du comptoir "reprographie".

ens. 1

0,00

Découpe avec soin et évacuation des gravois, y compris pose de protection anti poussières efficaces.



2.3	<p>DÉMOLITION CLOISONS SUSPENDUES</p> <p>R+1 ATRIUM Zone 8</p> <p><i>Ensemble de cloisons suspendues en acier et polycarbonate à déposer dans les zones de cette phase de travaux en fonction du nouveau projet (voir plans projet)</i></p> <p>Localisation: Cloisons en acier et polycarbonate zone 8.1 "village"</p> <p>Dépose soignée et évacuation des cloisons et des suspentes.</p> 	ens.	1						0,00
2.4	<p>DEPOSE DES REVETEMENTS ADHESIFS ET PISTE DE BAR</p> <p>R+1 CAFETERIA - Zone 9</p> <p>Revêtements adhésifs, bar, arrière bar et dépose de la piste du bar de la cafétéria. Il faudra prendre un soin particulier pendant les travaux de cette zone pour ne pas abimer et/ou salir l'environnement existant.</p> <p>Arrachage et évacuation de revêtement adhésif, y compris suppression de toute trace de colle et dépose avec soin de la piste du bar.</p> <p>Localisation: Bar et arrière bar de la cafétéria Zone 9</p> 	ens.	1						0,00
TOTAL H.T - LOT DEPOSE ET DEMOLITION									0,00
TVA 20 %									0,00
TOTAL T.T.C.									0,00

N°	DESCRIPTION	U	Q	Qent	PU. HT pose	PU. HT fourniture	TOTAL HT
	<p align="center">3. EQUIPEMENTS ACOUSTIQUES</p> <p>GÉNÉRALITÉS <i>Voir généralités Tous corps d'état</i></p> <p><i>Les quantités, surfaces et cotes portées dans le présent descriptif sont données pour des ouvrages finis. Il appartient aux entreprises soumissionnaires de calculer les chutes et les coupes nécessaires au parfait achèvement des ouvrages.</i> <i>Le présent descriptif est destiné à la description des travaux permettant la création totale des locaux. Il ne peut donc pas y avoir de manque. Il appartient donc aux entreprises soumissionnaires de signaler dans leur soumission les manques du descriptif et de les chiffrer en complément.</i></p> <p><i>Voir dossiers plans et détails architecte de conception "D'INTERIEUR"</i></p>						
3.1	FAUX-PLAFOND ACOUSTIQUE EN MODULES SUSPENDUES TYPE "QUIETO"						
	ROND						
3.1.1	Nuage de modules ronds suspendues RDC						
	Référence: type "QUIETO" de chez MYO ou similaire, coloris tissu au choix architecte y compris kit de fixation, performance acoustique ($\alpha_w = 1$). Matériaux avec un classement conventionnel Français M1. -Dalle diamètre 700mm x 5 unités -Dalle diamètre 960mm x 5 unités -Dalle diamètre 1140mm x 4 unités 6 modules seront équipés de spots LED fourniture et pose (raccordement au lot électricité)						
	<u>Localisation:</u> Hall principal, RDC zone 1.1 Forfait 14 modules	U	1				0,00
	<u>Spots intégrés dans les suspensions acoustiques</u> Hall principal, RDC zone 1.1	U	6				0,00
3.1.2	Nuage de modules ronds suspendus R+1						
	Référence: type "QUIETO" de chez MYO ou similaire, coloris tissu au choix architecte y compris kit de fixation, performance acoustique ($\alpha_w = 1$). Matériaux avec un classement conventionnel Français M1. -Dalle diamètre 700mm x 2 unités -Dalle diamètre 960mm x 2 unités -Dalle diamètre 1140mm x 2 unités 3 modules seront équipés de spots LED fourniture et pose (raccordement au lot électricité)						
	<u>Localisation:</u> Direction formation, détente, R+1 zone 5.1 Forfait 6 modules	U	1				0,00
	<u>Spots intégrés dans les suspensions acoustiques</u> Direction, R+1 zone 5.1	U	3				0,00
3.1.3	Nuage de modules ronds suspendues R+2						
	Référence: type "QUIETO" de chez MYO ou similaire, coloris tissu au choix architecte y compris kit de fixation, performance acoustique ($\alpha_w = 1$). Matériaux avec un classement conventionnel Français M1. -Dalle diamètre 700mm x 2 unités -Dalle diamètre 960mm x 2 unités -Dalle diamètre 1140mm x 2 unités 3 modules seront équipés de spots LED fourniture et pose (raccordement au lot électricité)						
	<u>Localisation:</u> Espace Lebas, détente, R+2 zone 11 Forfait 6 modules	U	1				0,00
	<u>Spots intégrés dans les suspensions acoustiques</u> Direction, R+1 zone 11	U	3				0,00

3.1.3	Nuage de modules ronds suspendues R+2					
	Référence: type "QUIETO" de chez MYO ou similaire, coloris tissu au choix architecte y compris kit de fixation, performance acoustique (αw = 1). Matériaux avec un classement conventionnel Français M1.					
	-Dalle diamètre 700mm x 2 unités -Dalle diamètre 960mm x 2 unités -Dalle diamètre 1140mm x 2 unités 3 modules seront équipés de spots LED fourniture et pose (raccordement au lot électricité)					
	<u>Localisation:</u> Direction établissement, détente, R+2 zone 12.2 Forfait 6 modules	U	1			0,00
	<u>Spots intégrés dans les suspensions acoustiques</u> Direction, R+1 zone 12.2	U	3			0,00
3.2	PERGOLA ACOUSTIQUE - R+1					
	Réalisation sur mesure en feuille de PET acoustique type MYO et profilé aluminium, coloris PET au choix architecte. Matériaux avec un classement conventionnel Français M1. y compris kit de fixation, performance acoustique (αw = 1)					
	- Lamelle découpée en CNC environ 450 mm x 2800 mm x 13 unités. - 2 suspensions (raccordement au lot électricité)					
	<u>Localisation:</u> Réunion, R+1 zone 7 Forfait 13 modules	U	1			0,00
	<u>Luminaires suspensions acoustiques PET</u> Réunion, R+1 zone 7	U	2			0,00
3.3	FAUX-PLAFOND ACOUSTIQUE EN MODULES SUSPENDUES TYPE "QUIETO"					
	RECTANGLE - R+1					
	Référence: type "QUIETO" de chez MYO ou similaire, coloris tissu au choix architecte y compris kit de fixation, performance acoustique (αw = 1). Matériaux avec un classement conventionnel Français M1.					
	-Dalle rectangle 780 mm x 1570 mm x 20 unités -Dalle rectangle 760 mm x 1140 mm x 15 unités					
	<u>Localisation:</u> Scafétéria, R+1 zone 9 dalle 780 x 1570	U	20		0	0,00
	<u>Localisation:</u> Scafétéria, R+1 zone 9 dalle 760 x 1140	U	15		0	0,00
3.4	CABINE ACOUSTIQUE					
	Fourniture, installation et mise en service de cabines d'isolement pour une personne. De qualité acoustique type "Woddy Box" de chez MYO ou similaire. Chaque cabine, équipée de: 1 prise courant fort + 2 prises USB (type A et C) à 1140mm du sol + éclairage par un spot encastré avec détecteur de présence. Coloris et finitions au choix architecte. Mise à disposition d'une prise électrique au lot électricité.					
	<u>Localisation:</u> Galerie, RDC zone 2 Forfait une cabine	U	2			0,00
	<u>Localisation:</u> Atrium, R+1 zone 8.1 Forfait une cabine	U	1			0,00
3.5	RÉSERVATIONS					
	L'entreprise comprendra dans son offre la prise en charge de toute réservation à réaliser dans ses ouvrages, à la demande des autres lots et notamment des lots techniques.					
		ens.	1			0,00
TOTAL H.T - LOT EQUIPEMENTS ACOUSTIQUES						0,00
TVA 20 %						0,00
TOTAL T.T.C.						0,00

N°	DESCRIPTION	U	Q	Qent	PU. HT pose	PU. HT fourniture	TOTAL HT
	<p align="center">4. REVETEMENT DE SOL SOUPLE</p> <p>GÉNÉRALITÉS</p> <p><i>Voir généralités Tous corps d'état</i></p> <p><i>Les quantités, surfaces et cotes portées dans le présent descriptif sont données pour des ouvrages finis. Il appartient aux entreprises soumissionnaires de calculer les chutes et les coupes nécessaires au parfait achèvement des ouvrages.</i></p> <p><i>Le présent descriptif est destiné à la description des travaux permettant la création totale des locaux. Il ne peut donc pas y avoir de manque. Il appartient donc aux entreprises soumissionnaires de signaler dans leur soumission les manques du descriptif et de les chiffrer en complément.</i></p> <p><i>Voir dossiers plans et détails architecte de conception "D'INTERIEUR"</i></p>						
4.1	<p>POSE REVERSIBLE</p> <p>Réalisation d'une pose réversible des dalles de moquette, avec une barre de seuil en aluminium sur la totalité de la périphérie de la surface de moquette posée. Fixation du revêtement à poser, y compris toutes sujétions de mise en oeuvre conforme aux normes DTU et suivant les prescriptions du fabricant.</p> <p>Balayage soigné avant l'application.</p> <p><u>Localisation</u> : Atrium, R+1 zone 8.2</p>	m2	65				0,00
4.2	<p>REVÊTEMENT DE SOL SOUPLE TEXTILE EN DALLE</p>						
4.2.1	<p>Moquette</p> <p>Fourniture et pose d'une moquette en dalle 50 x 50 cm</p> <p>- Suivant plan de sol</p> <p>Dalle de moquette textile, en velours tufté bouclé structuré à motifs . INTERFACE Yuton 106 coloris Parchment ou équivalent Moquette en réemploi, disponible chez TEXTIFLOR à La Madeleine. Format: 50 x 50 cm. Matériaux avec un classement conventionnel Français M1.</p> <p><u>Localisation</u> : Atrium, R+1 zone 8.2</p>	m2	65				0,00
4.2.2	<p>Seuil</p> <p>Fourniture et pose de seuil en aluminium anodisé, conforme à la réglementation accessibilité PMR, en périphérie de la zone moquette.</p> <p>Y compris fixation au sol</p> <p><u>Localisation</u> : Atrium, R+1 zone 8.2</p>	ml	36				0,00
4.3	<p>PROTECTION DES OUVRAGES</p> <p>Après réalisation, protection des ouvrages du présent lot par tout moyen approprié y compris fixation par scotch résistant à l'eau afin d'empêcher les salissures et détériorations au cours du chantier.</p> <p>Y compris dépose et évacuation en fin de chantier et avant réception.</p> <p><u>Localisation</u> : sur tout revêtement de sol dus au présent lot</p>	ens.	1				0,00
TOTAL H.T - LOT REVETEMENT DE SOL SOUPLE							0,00
TVA 20 %							0,00
TOTAL T.T.C.							0,00

N°	DESCRIPTION	U	Q	Qent	PU. HT Pose	PU. HT fourniture	TOTAL HT
	5. PEINTURE						
5.1	GÉNÉRALITÉS Voir généralités Tous corps d'état <i>Les quantités, surfaces et cotes portées dans le présent descriptif sont données pour des ouvrages finis. Il appartient aux entreprises soumissionnaires de calculer les chutes et les coupes nécessaires au parfait achèvement des ouvrages.</i> <i>Le présent descriptif est destiné à la description des travaux permettant la création totale des locaux. Il ne peut donc pas y avoir de manque. Il appartient donc aux entreprises soumissionnaires de signaler dans leur soumission les manques du descriptif et de les chiffrer en complément.</i> <i>Sauf précisions contraires, les supports sont réputés livrés bruts à l'entrepreneur du présent lot qui devra les réceptionner auprès des entreprises concernées en amont de la réalisation de ses prestations.</i> <i>L'entrepreneur du présent lot comprendra dans ses prix l'ensemble des préparations nécessaires à la parfaite finition, selon les règles de l'art, des prestations qui lui sont confiées.</i> <i>De même, il mettra systématiquement en œuvre toute protection nécessaire au droit des ouvrages finis (les siens comme ceux des autres corps d'état) près desquels il sera amené à intervenir.</i> Voir dossiers plans et détails architecte de conception "D'INTERIEUR"						
5.2	PEINTURE SUR MURS ET CLOISONS <u>Préparation des fonds</u> La mise en peinture des matériaux constituant les subjectiles ne peut être exécutée que s'ils satisfont aux prescriptions définies aux DTU et aux normes NF en vigueur. Les préparations seront adaptées en fonction du support : neuf ou ancien. Préparation, couche d'impression, enduit de repassage sur les bandes, enduit de rebouchage si nécessaire, enduit de lissage, ponçage et égrenage. <u>Finitions</u> 2 couches de peinture HYDROSOFT, aspect velour de chez La SEIGNEURIE GAUTHIER ou équivalent, pour les murs et cloisons en général. Couleur au choix maître d'ouvrage et architecte. Voir dossiers plans et fiches matériaux architecte de conception "D'INTERIEUR" PEINTURE RDC <u>Localisation:</u> Hall, zone 1, murs espaces gradins m2 45 0,00 <u>Localisation:</u> Galerie, zone 2, mur grande longueur panneaux expo m2 85 0,00 PEINTURE R+1 <u>Localisation:</u> Direction formation, zone 5, 2 murs côté tisannerie m2 30 0,00 <u>Localisation:</u> Direction formation, zone 5, 2 cloisonnette tisannerie m2 12 0,00 <u>Localisation:</u> Cafétéria, zone 9, murs côté bar + retour et mur fenêtres m2 120 0,00 <u>Localisation:</u> Cafétéria, zone 9, murets garde-corps m2 22 0,00 <u>Localisation:</u> Cafétéria, zone 9, piliers U 8 0,00 <u>Localisation:</u> Espace Maryse Vaillant, zone 10, grand mur côté jardin + retour m2 80 0,00						

5.3	PEINTURE R+2					
	<u>Localisation:</u> Direction établissement, zone 12.3, 2 murs côté tisannerie	m2	30			0,00
	<u>Localisation:</u> Direction formation, zone 12.3, cloisonnette tisannerie	m2	10			0,00
	OPTIONS	m2	11			0,00
	PEINTURE SUR PLAFONDS					
	<u>Préparation des fonds</u> La mise en peinture des matériaux constituant les subjectiles ne peut être exécutée que s'ils satisfont aux prescriptions définies aux DTU et aux normes NF en vigueur. Les préparations seront adaptées en fonction du support : neuf ou ancien. Préparation, couche d'impression, enduit de repassage sur les bandes, enduit de rebouchage si nécessaire, enduit de lissage, ponçage, égrenage, 2 couches de peinture mat. Coloris : Blanc					
	<u>Finitions</u> Sous-couche et couche de finition en peinture HYDROSOFT easpect mat de chez La SEIGNEURIE GAUTHIER ou équivalent, pour les plafonds en général. Couleur blanc.					
	<u>Localisation:</u> A définir, plafonds blanc mat, hauteur à moins de 3m	m2	1			0,00
	<u>Localisation:</u> A définir, plafonds blanc mat, hauteur à plus de 3m	m2	1			0,00
	PEINTURE SUR BOISERIES INTÉRIEURES					
	<u>Préparation des fonds</u> La mise en peinture des matériaux constituant les subjectiles ne peut être exécutée que s'ils satisfont aux prescriptions définies aux DTU et aux normes NF en vigueur. Les préparations seront adaptées en fonction du support : neuf ou ancien. Préparation, couche d'impression, rebouchage, enduit de lissage, ponçage et égrenage.					
	<u>Finitions</u> Sous-couche et couche de finition en peinture EVOLUTEX, aspect satiné de chez La SEIGNEURIE GAUTHIER ou quivalent, pour les menuiserie bois en général. Couleur au choix maître d'ouvrage et architecte.					
	<u>Localisation:</u> A définir, bloc porte de 93cm une face	U	1			0,00
	<u>Localisation:</u> A définir, bloc porte de 93cm deux faces	U	1			0,00
	<u>Localisation:</u> A définir, peinture des plinthes existant conservées.	m2	1			0,00
TOTAL H.T - LOT PEINTURE						0,00
TVA 20 %						0,00
TOTAL T.T.C.						0,00

N°	DESCRIPTION	U	Q	Qent	PU. HT Pose	PU. HT fourniture	TOTAL HT
	6. ELECTRICITE : COURANTS FORTS ET FAIBLES						
6.1	<p>GÉNÉRALITÉS</p> <p><i>Voir généralités Tous corps d'état</i></p> <p><i>Le présent descriptif n'est nullement limitatif, en ce sens que les entrepreneurs devront présenter une soumission complète pour une installation en parfait état d'ordre de marche. Ils ne sauraient donc se prévaloir de lacunes, omissions ou d'une mauvaise interprétation du présent cahier, pour refuser de fournir ou de démonter un appareil, un câble ou un dispositif dont l'absence, en partie ou totalité, engendrerait un mauvais fonctionnement de l'installation. Il leur appartient de combler ou de signaler par écrit de tels manquements dans leurs pièces lors de la présentation de la soumission.</i></p> <p><i>Les équipements et le matériel mis en oeuvre devront satisfaire les normes NF, UTE, DTU et réglementaires en vigueur, parmi lesquelles (liste ci-dessous non exhaustive) :</i></p> <p><i>Textes officiels relatifs à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.</i> <i>Textes officiels relatifs à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.</i></p> <p><i>Système concourant à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP.</i> <i>Système de sécurité incendie – Règles de conception –</i> <i>Alimentations électriques de Sécurité dans les ERP.</i> <i>Règles générales et généralités sur les essais.</i> <i>Norme NF C 15-100.</i> <i>Luminaires fixes à usage général.</i> <i>Luminaires encastrés.</i></p> <p><i>Les travaux sont exécutés en site occupé, il sera indispensable de prévoir un fonctionnement continu des différents services existant pendant les périodes de fonctionnement de l'école.</i></p> <p><i>Les schémas et tracés des différentes canalisations et les plans de détail de l'installation seront à la charge de l'entrepreneur à partir des plans directeurs et descriptifs joints au dossier d'appel d'offres.</i></p> <p><i>L'entrepreneur du présent lot prendra, à sa charge, au titre du marché :</i> <i>- Les démarches auprès des organismes compétents (Consuel, D.D.A.S.S ...) pour faire vérifier ses installations.</i> <i>- L'obtention de l'attestation de conformité après le contrôle effectué sur chacun des réseaux concernés.</i> <i>- Les honoraires afférents dus au règlement de leur intervention.</i></p>						
6.2	<p>RACCORDEMENTS</p> <p>Les raccordements dus au titre du présent lot sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tous les raccordements jusqu'aux tableaux, - Tous les raccordements arrêtés sur interrupteurs, ainsi que la pose et la fourniture des interrupteurs, - Tous les raccordements laissés en attente sur boîtiers de raccordement ou sur mou de câbles, <p>L'ensemble de la filerie sera réalisé en câbles UI000 R2V.</p>						

6.3	COURANTS FORTS								
	APPAREILLAGE ET LUMINAIRES								
	L'appareillage encastré sera du type à fixation à vis. - Les appareils seront équipés de fixations universelles à partir d'une patère métallique permettant l'assemblage de plusieurs fonctions. - Isolation contre les contacts directs de toutes les parties sous tension. - Fixation du cadre décor non apparentes.								
	Interrupteurs : simple allumage encastrés. - Marque LEGRAND type Mosaic 45 ou techniquement équivalent.								
	Prises de courant : 2 x 16 A + T à éclipse encastrées. - Marque LEGRAND type Mosaic ou techniquement équivalent.								
	Prise USB : - Bloc prise USB Type-A + USB Type-C 3A 5V= 15W Mosaic ou techniquement équivalent.								
	Détecteurs de présence : - Détecteurs de présence à infrarouge, 360°, pour espaces de travail compatibles plaque de plâtre et dalle de plafond acoustique. - Marque LEGRAND type DALI 360° portée adaptée (pose en plafond), ou techniquement équivalent.								
	Luminaires : Ils devront répondre aux normes CE, aux réglementations, et aux protections en vigueur. Il seront adaptés aux situations du projet. - Luminaires suspension "éclosion n°4" et "éclosion n°6" de chez Karduus ou techniquement équivalent. - Luminaires suspension "PARAMETRIC ILLUMION SHADE" de chez KARDUUS en feutre acoustique ou techniquement équivalent.								
	<u>Localisation:</u> Hall, RDC zone 1.1, Prise 230v	U	3					0,00	
	<u>Localisation:</u> Hall, RDC zone 1.1, bloc Prise 230v + prise USB Type-A et USB Type-C 3A 5V	U	3					0,00	
	<u>Localisation:</u> Hall, RDC zone 1.1, Raccordement et commande par détecteur de présence uniquement , luminaires (type spots LED) x6 fournis au lot plafond acoustique.	ens	1					0,00	
	<u>Localisation:</u> Grande galerie, RDC zone 2 Raccordement uniquement , appareillages fournis au lot agencement.	ens	5					0,00	
	<u>Localisation:</u> Grande galerie, RDC zone 2 Raccordement et commande par détecteur de présence uniquement , luminaires (type spots LED) et prises fournis au lot agencement.	ens	5					0,00	
	<u>Localisation:</u> Grande galerie, RDC zone 2, Prise 230v pour Cabine acoustique.	U	2					0,00	
	<u>Localisation:</u> Espace musée, RDC zone 3, Prise 230v pour meubles casiers	U	1					0,00	
	<u>Localisation:</u> Direction formation, détente, R+1 zone 5.1 Raccordement et commande par détecteur de présence uniquement , luminaires (type spots LED x3) fournis au lot plafond acoustique.	ens	1					0,00	
	<u>Localisation:</u> Direction établissement, détente, R+1 zone 5.1 Raccordement et commande par détecteur de présence uniquement , 2 luminaires sur pied du meuble tisanerie, fournis au lot agencement.	ens	1					0,00	
	<u>Localisation:</u> Localisation: Réunion R+1 zone 7, Luminaires Karduus "éclosion n°4" et "éclosion n°6" fourniture, pose. Raccordement et commande par détecteur de présence.	ens	1					0,00	
	<u>Localisation:</u> Espace Atrium, R+1 zone 8.1, Prise 230v pour Cabine acoustique.	U	1					0,00	
	<u>Localisation:</u> Localisation: Atrium R+1 zone 8.2, dans les alcôves. Raccordement uniquement , appareillages fournis au lot agencement.	U	6					0,00	
	<u>Localisation:</u> Localisation: Atrium R+1 zone 8.2, dans les alcôves. Luminaires "PARAMETRIC ILLUMION SHADE" ou techniquement équivalent. Fourniture et pose.	U	10					0,00	
	<u>Localisation:</u> Localisation: Atrium R+1 zone 8.2, dans les alcôves Commande par détecteur de présence et raccordement.	U	6					0,00	
	<u>Localisation:</u> Espace Lebas, R+2 zone 11 Raccordement et commande par détecteur de présence uniquement , luminaires (type spots LED x3) fournis au lot plafond acoustique.	ens	1					0,00	
	<u>Localisation:</u> Direction établissement, détente, R+2 zone 12.2 Raccordement et commande par détecteur de présence uniquement , luminaires (type spots LED x3) fournis au lot plafond acoustique.	ens	1					0,00	
	<u>Localisation:</u> Direction établissement, détente, R+2 zone 12.2 Raccordement et commande par détecteur de présence uniquement , 2 luminaires sur pied du meuble tisanerie, fournis au lot agencement.	ens	1					0,00	

6.4	Option Localisation: Grande galerie, RDC zone 2 Complément d'éclairage pour atteindre le niveau d'éclairage réglementaire sur les tables de travail.	ens	1				0,00
	COURANTS FAIBLES Des prises RJ 45 pour lignes directes seront installées depuis la baie de brassage ou des répartiteurs existant. Charge à l'entreprise de contrôler la capacité et la compatibilité de l'existant sur site et, en cas d'insuffisance, de prévoir le chiffrage des adaptations. Prise RJ45 catégorie 6A STP à blindage métal ou équivalent. - Marque LEGRAND type Mosaic ou techniquement équivalent.						
	Localisation: Hall, RDC zone 1.3, Prise RJ45.	U	1				0,00
	Localisation: Grande galerie, RDC zone 2. Prise RJ45.	U	2				0,00
	Localisation: Localisation: Atrium R+1 zone 8.2, dans les alcôves. Prise RJ45.	U	6				0,00
TOTAL H.T . LOT ELECTRICITE : COURANTS FORTS ET FAIBLES							0,00
TVA 20 %							0,00
TOTAL T.T.C.							0,00

N°	DESCRIPTION	U	Q	Qent	PU. HT Pose	PU. HT fourniture	TOTAL HT
	<p align="center">7. AGENCEMENT</p> <p>GÉNÉRALITÉS</p> <p>Voir généralités Tous corps d'état</p> <p>Les quantités, surfaces et cotes portées dans le présent descriptif sont données pour des ouvrages finis. Il appartient aux entreprises soumissionnaires de calculer les chutes et les coupes nécessaires au parfait achèvement des ouvrages.</p> <p>Le présent descriptif est destiné à la description des travaux permettant la création totale des locaux. Il ne peut donc pas y avoir de manque. Il appartient donc aux entreprises soumissionnaires de signaler dans leur soumission les manques du descriptif et de les chiffrer en complément.</p> <p>Les éléments de menuiseries seront fixés sur des cloisons et doublages après vérification de la compatibilité des supports.</p> <p>INSTALLATION DE CHANTIER - BASE VIE: Prestations incluses au forfait du lot AGENCEMENT, avec déplacement éventuel en cours de chantier, suivant les exigences et principes de phasage d'exécution.</p> <p>L'Entreprise générale sera tenue de respecter et de faire respecter à ses sous-traitant, impérativement toutes les obligations relatives aux installations de chantier.</p> <p>Une base vie sera mise en place, sous forme de bugalows ou de baraquements, équipés de sanitaires, douches, vestiaires et réfectoires, en nombre suffisant pour accueillir les ouvriers de toutes les entreprises participant à l'opération.</p> <p>DEMOLITION Prestations incluses au forfait du lot AGENCEMENT, avec évacuation des gravats et résidus.</p> <p>Voir dossiers plans, détails et cahier de mobilier architecte de conception "D'INTERIEUR"</p> <p>Meuble sur mesure: Références Matériaux</p> <p>Panneau chêne massif lamellé collé 38mm vernis PU</p> <p>EGGER mélaminé décor blanc cassé</p> <p>EGGER stratifié décor blanc cassé</p> <p>EGGER stratifié décor chêne naturel</p> <p>PLAN panneau 28mm replaqué stratifié décor chêne naturel EGGER</p> <p>Linoleum coloris (rouge brique) Originale HEMATITE 440</p> <p>KERROK résine solid surface coloris blanc 108</p> <p>AGENCEMENT HALL RDC</p> <p><u>Gradins formants assises</u></p> <p>Fabrication et pose d'un ensemble gradins à deux niveaux sur mesure en forme de vague. Structure en panneau hydrofuge 19mm.</p> <p>Plateaux d'assise haut et d'assise bas en panneau chêne massif lamellé collé 38mm vernis PU satiné y compris deux marches (accès gradin haut).</p> <p>Jupe en multipli cintrable avec revêtement en linoléum coloris (rouge brique) Originale HEMATITE 440.</p> <p>Matériaux avec un classement conventionnel Français M1.</p> <p>Prévoir toutes les découpes et ajustements nécessaires, y compris perçages pour l'intégration de 6 prises électriques standard (fournies et installées par le lot électricité).</p> <p>Dimensions: encombrement global 9m x 2,3m hauteur 2 x 42cm.</p> <p><u>Localisation:</u> Hall, RDC zone 1.3</p> <p><u>Galette d'assise:</u> Fourniture et installation de galettes d'assise en mousse et tissu enduit type "Gyko" coloris au choix architecte. Matériaux conformes à la réglementation incendie en vigueur (réaction au feu).</p>						
7.1		ens.	1				0,00
		U	14				0,00

7.2	<p><u>Podium circulaire autour d'un pilier.</u></p> <p>Fabrication et pose d'un ensemble podium sur mesure de forme cylindrique. Structure en panneau hydrofuge 19mm. Plateau haut en panneau de chêne massif lamellé collé 38mm vernis PU satiné. Jupe en multipli cintrable avec revêtement en linoléum coloris (rouge brique) Originale HEMATITE 440. Matériaux avec un classement conventionnel Français M1. Prévoir toutes les découpes et ajustements nécessaires, y compris autour du pilier existant. Dimensions: encombrement global diamètre 1,5m.</p> <p><u>Localisation:</u> Hall RDC zone 1.3</p>	ens.	1				0,00
12.3	<p><u>Bac à plantes artificielles</u></p> <p>Fabrication et pose d'un ensemble bac à plantes (artificielles) sur mesure de forme carrée. Structure en panneau hydrofuge 19mm. Margelle en panneau de chêne massif lamellé collé 38mm vernis PU satiné. Matériaux avec un classement conventionnel Français M1. Jupe en multipli cintrable avec revêtement en linoléum coloris (rouge brique) Originale HEMATITE 440. Prévoir toutes les découpes et ajustements nécessaires. Dimensions: encombrement global 2m x 1,92m.</p> <p><u>Localisation:</u> Hall, RDC zone 1.3</p> <p><u>Plus-value pour une variante du bac en version plantes naturelles</u></p>	ens.	1				0,00
		U	1				0,00
	AGENCEMENT Grande galerie RDC						
7.4	<p><u>Grande galerie</u></p> <p>Fabrication et pose de panneaux acoustiques formant casquette sur mesure. Structure bois avec garnissage de mousse acoustique et revêtement textile acoustique, coloris aux choix architecte, matériaux conformes la réglementation incendie en vigueur (réaction au feu, avec un classement conventionnel Français M1.). Fixations murales invisibles. Prévoir la fourniture et l'intégration de 3 spots par panneau, spots LED orientables, 3500°k IRC 90. Prévoir la fourniture et l'intégration d'un rail aluminium formant cimaise, coloris gris anthracite, y compris 3 suspentes (tige et crochet) pour tableau par panneau. Prévoir la fourniture et l'intégration d'une goulotte électrique équipée de 2 prises électriques 230v et un bloc prise USB Type-A + USB Type-C 3A 5V= 15W (Legrand Mosaic ou équivalent) par panneau. Prévoir toutes les découpes et ajustements nécessaires.</p> <p><u>Localisation:</u> Grande galerie, RDC zone 2</p> <p><u>Plus-value pour une variante avec une prise RJ45 par panneau</u></p> <p><u>Plus-value pour une variante avec deux prise USB par panneau</u></p>	U	5				0,00
		U	5				0,00
		U	5				0,00
	AGENCEMENT espace musée RDC						
7.5	<p><u>Comptoir-bureau</u></p> <p>Fabrication et pose d'un ensemble comptoir et bureau sur mesure. Structure panneau mélaminé décor au choix gamme EGGER, 19mm, chants ABS 2mm. Socle de meuble en panneau hydrofuge replaqué stratifié décor au choix gamme EGGER. Plan de travail et tablette de comptoir en panneau de chêne massif lamellé collé 38mm vernis PU satiné. Prévoir toutes les découpes et ajustements nécessaires, y compris la cloisonnette en carreaux de plâtre existant et fileurs de finition. Moblier conforme à la réglementation accessibilité PMR en vigueur. Prévoir toutes réservations à la demande du lot électrique (découpes pour prises et fourniture de passes-câbles). Dimensions: encombrement global diamètre 115 cm x 265 cm.</p> <p><u>Localisation:</u> Espace musée, RDC zone 3</p>	ens.	1				0,00

7.6	<u>Armoire fermée</u>							
	<p>Fabrication et pose d'un ensemble armoire 3 portes, sur mesure, fermeture à clé.</p> <p>Caisse en panneau mélaminé blanc, 19mm, chants ABS 2mm. Façades et parties visible en panneau mélaminé décor au choix gamme EGGER, 19mm, chants ABS 2mm. Socle de meuble en panneau hydrofuge replaqué stratifié décor au choix gamme EGGER.</p> <p>4 hauteurs de tablettes réglables mélaminé blanc 19mm.</p> <p>Prévoir toutes les découpes et ajustements nécessaires.</p> <p>Dimensions: encombrement global L 140 cm x H 185 cm P 52 cm.</p>							
	<u>Localisation:</u> Espace musée, RDC zone 3	ens.	1					0,00
	<u>Galette d'assise:</u> Fourniture et installation de galettes d'assise en mousse et tissu enduit type "Gyko" coloris au choix architecte. Matériaux conformes à la réglementation incendie en vigueur (réaction au feu).	U	10					0,00
7.7	<u>Casier fermée</u>							
	<p>Fabrication et pose d'un ensemble casiers 24 portes, sur mesure, fermeture à clé spécifique pour casiers .</p> <p>Caisse en panneau mélaminé blanc, 19mm, chants ABS 2mm. Façades et parties visible en panneau mélaminé décor au choix gamme EGGER, 19mm, chants ABS 2mm. Socle de meuble en panneau hydrofuge replaqué stratifié décor au choix gamme EGGER.</p> <p>Prévoir toutes les découpes et ajustements nécessaires.</p> <p>Dimensions: encombrement global L 140 cm x H 185 cm P 52 cm.</p>							
	<u>Localisation:</u> Espace musée, RDC zone 3	ens.	1					0,00
	<u>Plus-value pour une variante avec serrures intelligentes:</u> Solution de serrures et gestion de la disponibilité des casiers BEE CASES ou équivalent.	ens.	1					0,00
7.8	<u>Ensemble banquette - bac à plantes (artificielle)</u>							
	<p>Fabrication et pose d'un ensemble banquette sur mesure en forme rectangulaire.</p> <p>Structure en panneau hydrofuge 19mm.</p> <p>Plateaux d'assise en panneau chêne massif lamellé collé 38mm vernis PU satiné.</p> <p>Jupe en multipli cintrable avec revêtement en linoléum coloris (rouge brique) Originale HEMATITE 440.</p> <p>2 bacs à plantes artificielles en panneau chêne massif lamellé collé 38mm vernis PU satiné.</p> <p>Matériaux avec un classement conventionnel Français M1.</p> <p>Prévoir toutes les découpes et ajustements nécessaires, y compris autour du pilier existant.</p> <p>Dimensions: encombrement global 3,75m x 1,25m hauteur 45cm + 40 bac.</p>							
	<u>Localisation:</u> Espace musée, RDC zone 3	ens.	1					0,00
	<u>Galette d'assise:</u> Fourniture et installation de galettes d'assise en mousse et tissu enduit type "Gyko" coloris au choix architecte. Matériaux conformes à la réglementation incendie en vigueur (réaction au feu).	ens.	1					0,00
	AGENCEMENT direction formation R+1							
7.9	<u>Espace détente - meuble tisanerie</u>							
	<p>Fabrication et pose d'un ensemble meuble bas sur mesure, 4 portes à fermeture à clé.</p> <p>Caisse en panneau mélaminé blanc, 19mm, chants ABS 2mm. Façades et parties visible en panneau mélaminé décor au choix gamme EGGER, 19mm, chants ABS 2mm.</p> <p>Plan de travail en panneau hydrofuge 28mm replaqué stratifié décor chêne, au choix gamme EGGER.</p> <p>2 hauteurs de tablettes réglables mélaminé blanc 19mm.</p> <p>Socle de meuble en panneau hydrofuge replaqué stratifié décor au choix gamme EGGER.</p> <p>Prévoir toutes les découpes et ajustements nécessaires y compris fileurs de finition.</p> <p>Prévoir toutes réservations à la demande du lot électrique (découpes pour prises et fourniture de passes-câbles)</p> <p>Dimensions: encombrement global L 228 cm x H 92 cm P 57 cm.</p>							
	<u>Localisation:</u> Espace détente, direction formation, R+1 zone 5.1	ens.	1					0,00
	<u>Luminaires :</u> Lampe LED sur pied, tige en acier et abat-jour en tôle perforée laquée gris à définir, raccordement au lot électricité.	U	2					0,00

7.10	<u>Espace reprographie</u>						
	<p>Fabrication et pose de modules meuble bas sur mesure, 4 portes coulissantes à fermeture à clé.</p> <p>Caisse en panneau mélaminé banc, 19mm, chants ABS 2mm. Façades et parties visible en panneau mélaminé décor au choix gamme EGGER, 19mm, chants ABS 2mm.</p> <p>Plan de travail en panneau 28mm replaqué stratifié décor chêne, au choix gamme EGGER.</p> <p>2 hauteurs de tablettes réglables mélaminé blanc 19mm.</p> <p>Socle de meuble en panneau hydrofuge replaqué stratifié décor au choix gamme EGGER.</p> <p>Prévoir toutes les découpes et ajustements nécessaires y compris fileurs de finition.</p> <p>Prévoir toutes réservations à la demande du lot électrique (découpes pour prises et fourniture de passes-câbles)</p> <p>Dimensions: encombrement global L 124 cm x H 92 cm P 60 cm.</p>						
	<u>Localisation:</u> Espace reprographie, direction formation, R+1 zone 5.2	U	4				0,00
	AGENCEMENT Atrium R+1						
	AGENCEMENT Espace Atrium 8.1						
7.11	<u>Bac à plantes artificielles</u>						
	<p>Fabrication et pose d'un ensemble bac à plantes (artificielles) sur mesure de forme carrée.</p> <p>Structure en panneau hydrofuge 19mm.</p> <p>Margelle en panneau de chêne massif lamellé collé 38mm vernis PU satiné.</p> <p>Jupe en multipli cintrable avec revêtement en linoléum coloris (rouge brique) Originale HEMATITE 440. Matériaux avec un classement conventionnel Français M1.</p> <p>Prévoir toutes les découpes et ajustements nécessaires.</p> <p>Dimensions: encombrement global 2m x 1,92m.</p>						
	<u>Localisation:</u> Atrium R+1 zone 8.1	ens.	1				0,00
	<u>Plus-value pour une variante du bac en version plantes naturelles</u>	U	1				0,00
7.12	<u>Le Village, alcôves acoustiques 4 places</u>						
	<p><u>Localisation:</u> Atrium R+1 zone 8.2</p> <p>Fabrication sur mesure et installation d'alcôves 4 places.</p> <p>Structure en chêne massif vernis satiné, avec un classement conventionnel Français M1.</p> <p>Remplissage parois et toiture en panneau acoustique (type PET absorbant 2 faces) coloris aux choix, avec un classement conventionnel Français M1.</p> <p>Prévoir la fourniture et l'intégration d'une goulotte électrique équipée de 2 prises électriques 230V et un bloc prise USB Type-A + USB Type-C 3A 5V= 15W (Legrand Mosaic ou équivalent) par alcôve.</p> <p>Matériaux conformes la réglementation incendie en vigueur (réaction au feu), matériaux avec un classement conventionnel Français M1.</p> <p>Prévoir toutes les découpes et ajustements nécessaires.</p> <p>Prévoir toutes réservations à la demande du lot électrique.</p> <p>Dimensions: encombrement global L 220 cm x H 230 cm P 168 cm.</p>						
	<p>Banquettes: finition décor chêne à définir assise et dossier en mousse et tissu enduit type "Gyko" coloris au choix architecte. Matériaux conformes à la réglementation incendie en vigueur (réaction au feu), deux pour deux alcôves.</p>	U	4				0,00
	<u>Table hauteur "mange debout" 4 places :</u>						
	Plateau 28mm replaqué stratifié décor chêne à définir découpe en forme de trapèze suivant plan. Piétement en métal laque satinée gris anthracite à définir.	U	2				0,00
	<u>Table hauteur "bureau standard" 4 places:</u>						
	Plateau 28mm replaqué stratifié décor chêne à définir découpe en forme de trapèze suivant plan. Piétement en métal laque satinée gris anthracite à définir.	U	2				0,00
	<u>Luminaires :</u> Suspension déco LED , raccordement au lot électricité, deux par alcôve. Les valeurs de l'éclairage seront adapté à l'usage (bureau).	U	8				0,00
	<u>Plus-value pour une variante avec une prise RJ45</u> (une par alcôve).	U	4				0,00
	<u>Plus-value pour une variante avec deux prise USB</u> (deux par alcôve).	U	8				0,00

7.13	<u>Le Village, alcôves acoustiques 2 places</u>					
	<u>Localisation:</u> Atrium R+1 zone 8.2					
	Fabrication sur mesure et installation d'alcôves 2 places. Structure en chêne massif vernis satiné. Avec un classement conventionnel Français M1. Remplissage parois et toiture en panneau acoustique (type PET absorbant 2 faces) coloris aux choix, avec un classement conventionnel Français M1. Prévoir la fourniture et l'intégration d'une goulotte électrique équipée de 3 prises électriques 230v et un bloc prise USB Type-A + USB Type-C 3A 5V= 15W (Legrand Mosaic ou équivalent) par alcôve. Matériaux conformes la réglementation incendie en vigueur (réaction au feu). Prévoir toutes les découpes et ajustements nécessaires. Prévoir toutes réservations à la demande du lot électrique. Dimensions: encombrement global L 220 cm x H 230 cm P 84 cm.	U	2			0,00
	<u>Table hauteur "bureau standard" 2 places:</u> Plateau 28mm replaqué stratifié décor chêne à définir découpe en forme de trapèze suivant plan. Piétement en métal laque satinée gris anthracite à définir.	U	2			0,00
	<u>Luminaires :</u> Suspension déco LED , raccordement au lot électricité, (une par alcôve).	U	2			0,00
	<u>Plus-value pour une variante avec une prise RJ45</u> (une par alcôve).	U	2			0,00
	<u>Plus-value pour une variante avec deux prise USB</u> (deux par alcôve).	U	4			0,00
7.14	<u>Le village jardinières, longues (plantes artificielles)</u>					
	Fabrication et installation de jardinières à plantes artificielles, sur mesure de forme rectangulaire. Structure en panneau mélaminé décor chêne au choix gamme EGGER, 19mm, chants ABS 2mm. (plantes au lot végétalisation). Socle en panneau hydrofuge replaqué stratifié décor au choix gamme EGGER. Prévoir toutes les découpes et ajustements nécessaires. Dimensions: encombrement global L 168 cm x P 35 cm x H 80 cm.					
	<u>Localisation:</u> Atrium R+1 zone 8.2	U	5			0,00
	<u>Plus-value pour une variante d'une jardinière en version plantes naturelles</u>	U	5			0,00
7.15	<u>Le village jardinières, courtes (plantes artificielles)</u>					
	Fabrication et installation de jardinières à plantes artificielles, sur mesure de forme rectangulaire. Structure en panneau mélaminé décor chêne au choix gamme EGGER, 19mm, chants ABS 2mm. (plantes au lot végétalisation). Socle en panneau hydrofuge replaqué stratifié décor au choix gamme EGGER. Prévoir toutes les découpes et ajustements nécessaires. Dimensions: encombrement global L 84 cm x P 35 cm x H 80 cm.					
	<u>Localisation:</u> Atrium R+1 zone 8.2	U	2			0,00
	<u>Plus-value pour une variante d'une jardinière en version plantes naturelles</u>	U	2			0,00
	AGENCEMENT cafétéria R+1					
7.16	<u>Comptoir bar cafétéria, R+1 zone 9</u>					
	Fabrication et installation d'un habillage des façades du bar, réalisation en panneaux statifié décor au choix gamme EGGER et tasseaux de chêne massif vernis satiné. Plinthes en panneau hydrofuge replaqué finition inox brossé. Pistes du bar avec retombée en solid surface type Kerrock coloris blanc 108 ou équivalent. Prévoir les découpes et les modifications du bar existant pour la partie en accessibilité PMR. Prévoir toutes les découpes et ajustements nécessaires y compris autour des piliers existants. Dimensions: encombrement global L 5,4 m x P 2,15 m x H 1,120 m.					
	<u>Localisation:</u> cafétéria R+1 zone 9	ens	1			0,00
	<u>Remplacement des plans de travail</u> avant et arrière par de nouveaux plans en solid surface Kerrock coloris blanc 108 ou équivalent, y compris évier. Prévoir toutes les découpes et ajustements nécessaires y compris autour des piliers existants et encastrement nouvel évier Kerrock.	ens	1			0,00

7.16	<u>Arrière bar cafétéria, R+1 zone 9</u>						
	<p>Fabrication et installation en remplacement existant d'un ensemble arrière bar, réalisation en panneaux mélaminé décor chêne au choix gamme EGGER, chants ABS 2mm. Crémaillères et consoles acier laqué blanc et 8 tablettes en panneau 28mm replaqué stratifié décor blanc au choix gamme EGGER. Prévoir toutes les découpes et ajustements nécessaires. Dimensions: encombrement global L 5 m x P 20 cm x H 0,9 m.</p> <p><u>Localisation:</u> cafétéria R+1 zone 9</p>	ens	1				0,00
12.17	<p><u>Jardinières arrière bar</u> fabrication et installation de jardinières à plantes artificielles, sur mesure de forme rectangulaire. Structure en panneau mélaminé et stratifié décor blanc au choix gamme EGGER, 19mm. (plantes au lot végétalisation). Dimensions: encombrement global L 93 cm x P 15 cm x H 15 cm.</p>	U	2				0,00
	<u>Habillage pilier cafétéria, R+1 zone 9</u>						
	<p>Fabrication et installation d'habillage de pilier sur mesure formant mange-debout fixe. Structure en panneaux hydrofuge et multipli cintrable replaqué stratifié décor chêne au choix gamme EGGER. Plan et dossier en solid surface Kerrock coloris blanc 108 ou équivalent. Plinthes en panneau hydrofuge replaqué finition inox brossé. Prévoir toutes les découpes et ajustements nécessaires y compris autour des piliers existants. Dimensions: encombrement global diamètre 1,1 m x H 1,1 m.</p> <p><u>Localisation:</u> cafétéria R+1 zone 9</p>	U	3				0,00
	<p><u>Jardinières de pilier</u> fabrication et installation de jardinières à plantes artificielles, sur mesure englobant les piliers existants. Structure en panneau mélaminé et stratifié décor blanc au choix gamme EGGER, 19mm. (plantes au lot végétalisation). Dimensions: encombrement global L 60 cm x P 60 cm x H 15 cm.</p>	U	3				0,00
7.18	<u>Habillage bahut existant, R+1 zone 9</u>						
	<p>Fabrication et installation d'un habillage sur meuble existant, pour 3 faces réalisation en panneaux mélaminé décor chêne au choix gamme EGGER, chants ABS 2mm. Plan en solid surface Kerrock coloris blanc 108 ou équivalent. Plinthes en panneau hydrofuge replaqué finition inox brossé. Prévoir toutes les découpes et ajustements nécessaires. Dimensions: encombrement global L 2,45 m x P 64 cm x H 1,05 m.</p> <p><u>Localisation:</u> cafétéria R+1 zone 9</p>	ens	1				0,00
7.19	AGENCEMENT Direction établissement R+2						
	<u>Espace détente - meuble tisanerie</u>						
	<p>Fabrication et pose d'un ensemble meuble bas sur mesure, 3 portes à fermeture à clé. Caisse en panneau mélaminé blanc, 19mm, chants ABS 2mm. Façades et parties visible en panneau mélaminé décor au choix gamme EGGER, 19mm, chants ABS 2mm. Plan de travail en panneau hydrofuge 28mm replaqué stratifié décor chêne, au choix gamme EGGER. 2 hauteurs de tablettes réglables mélaminé blanc 19mm. Socle de meuble en panneau hydrofuge replaqué stratifié décor au choix gamme EGGER. Prévoir toutes les découpes et ajustements nécessaires y compris fileurs de finition. Prévoir toutes réservations à la demande du lot électrique (découpes pour prises et fourniture de passes-câbles) Dimensions: encombrement global L 192 cm x H 92 cm P 53 cm.</p> <p><u>Localisation:</u> Espace détente, direction établissement, R+2 zone 12.2</p>	ens.	1				0,00
	<p><u>Luminaires :</u> Lampe LED sur pied, tige en acier et abat-jour en tôle perforée laquée gris à définir, raccordement au lot électricité.</p>	U	2				0,00

7.20	<p><u>Espace reprographie</u></p> <p><i>Fabrication et pose d'un meuble bas sur mesure, 2 portes coulissantes à fermeture à clé. Caisse en panneau mélaminé blanc, 19mm, chants ABS 2mm. Façades et parties visible en panneau mélaminé décor au choix gamme EGGER, 19mm, chants ABS 2mm. Plan de travail en panneau 28mm replaqué stratifié décor chêne, au choix gamme EGGER. 2 hauteurs de tablettes réglables mélaminé blanc 19mm. Socle de meuble en panneau hydrofuge replaqué stratifié décor au choix gamme EGGER. Prévoir toutes les découpes et ajustements nécessaires y compris fileurs de finition. Prévoir toutes réservations à la demande du lot électrique (découpes pour prises et fourniture de passes-câbles) Dimensions: encombrement global L 124 cm x H 92 cm P 60 cm.</i></p> <p><u>Localisation:</u> Espace reprographie, direction établissement, R+2 zone 12.3</p>						0,00
TOTAL H.T - LOT AGENCEMENT							0,00
TVA 20 %							0,00
TOTAL T.T.C.							0,00

N°	DESCRIPTION	U	Q	Qent	PU. HT Pose	PU. HT fourniture	TOTAL HT
	8. NETTOYAGE						
	Prestations à associer au lot AGENCEMENT						
	<i>NB: Les quantités portées au présent CCTP-DPGF ne sont transmises qu'à titre indicatif. L'entrepreneur du présent lot est tenu de les vérifier et de signaler tout écart constaté dans son offre. Il ne pourra prétendre à aucun ajustement ou révision des quantités après attribution des marchés.</i>						
8.1	NETTOYAGE DE CHANTIER						
	L'entrepreneur du présent lot veillera au parfait entretien du chantier, par évacuations quotidiennes de ses gravats et de tout résidu des déposes et démolitions.						
	Il se chargera également du nettoyage quotidien du chantier durant la durée de son intervention en fonction du phasage des travaux des services généraux.						
	Localisation: L'ensemble des zones de travaux ainsi que leurs accès.	ens	1				0,00
8.2	NETTOYAGE FINAL DE MISE EN SERVICE						
	Nettoyage général intérieur avant mise en service						
	Localisation: L'ensemble des zones de travaux ainsi que leurs accès.	ens	1				0,00
	Prestation de nettoyage						
	Dépoussiérage des appareils d'éclairage						
	Dépoussiérage et nettoyage de tout le mobilier						
	Dépoussiérage et nettoyage de tous les accessoires et équipements (Présentoirs, signalétiques, poignées de portes etc...)						
	Nettoyage des vitres des façades et de toutes les fenêtres (nouvelles et existant) (Grattage des traces de peinture si nécessaire avant nettoyage)						
	Nettoyage du carrelage et de la faïence (Grattage des traces si nécessaire avant nettoyage)						
	Nettoyage des sols souples moquette et tapis (Grattage des traces si nécessaire avant nettoyage)						
	Nettoyage des murs et traces diverses (Grattage des traces si nécessaire avant nettoyage)						
	Nettoyage du mobilier d'agencement						
TOTAL H.T - LOT NETTOYAGE							0,00
TVA 20 %							0,00
TOTAL T.T.C.							0,00