

**ETAT**

Direction des Finances publiques – RÉNOVATION ENERGETIQUE

**DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE****LOT 2 – Isolation des combles et travaux divers**

Désignation		U	Quantité	Quantité Entreprise	P. Unitaires	Montant
<b>IV.1</b>	<b>Travaux préparatoires</b>					
<b>IV.1.1</b>	Dépose et mise en attente des équipements électriques	Ens	1,00			
<b>IV.1.2</b>	Dépose et mise en attente des équipements de chauffage	Ens	1,00			
<b>IV.1.3</b>	Dépose des équipements sanitaires	Ens	1,00			
<b>IV.1.4</b>	Dépose des revêtements de sol					
	Linoléum	M²	104,00			
	Parquet stratifié	M²	31,00			
<b>IV.1.5</b>	Dépose de placages intérieurs					
	Murs des combles	M²	230,00			
	Plafonds des combles	M²	80,00			
<b>IV.1.6</b>	Dépose d'ossatures secondaires en bois					
	Ensembles des cloisons	M²	118,00			
<b>IV.1.7</b>	Ventilation					
	V Basse	Ens	1,00			
	V Haute	Ens	1,00			
<b>IV.2</b>	<b>Isolation thermique</b>					
<b>IV.2.1</b>	Isolation des murs et plafonds					
	Débords de toit	M²	90,00			
	Plafond et rampants	M²	270,00			
<b>IV.3</b>	<b>Travaux divers</b>					
<b>IV.3.1</b>	Cloisonnement ossature métallique					
	Cloison séparative	M²	22,00			
	Cloison de doublage ancienne SDB façade Nord	M²	5,00			
	Cloison de doublage façade Est	M²	9,00			
	Cloison de doublage façade Sud	M²	20,00			
<b>IV.3.2</b>	Placage par plaques de plâtre					
	Cloison séparative	M²	45,00			
	Murs intérieurs salle de stockage logement	M²	55,00			
	Plafond salle de stockage logement	M²	30,00			
	Cloison façade Sud	M²	13,00			
<b>IV.3.3</b>	Menuiseries intérieures					
	Fourniture et mise en œuvre d'un bloc-porte simple	Ens	1,00			
	Fourniture et mise en œuvre d'une trappe de visite	Ens	1,00			
<b>IV.3.4</b>	Peinture sur plâtreries salle de stockage logement	M²	108,00			
<b>IV.3.5</b>	Revêtement de sol	M²	52,00			
<b>IV.3.6</b>	Travaux électriques					
	Circuit de terre	Ens	1,00			
	Câblages et raccordements	Ens	1,00			
	Petits appareillages					
	Interrupteurs automatiques simple	U	1,00			
	Interrupteurs double allumage	U	1,00			
	Prise de courant double 2P + T 10/16 A à éclipses automatiques	U	5,00			
	Sortie de câble	U	5,00			
	Appareils d'éclairage					
	Repose de luminaires existants	U	3,00			
	Luminaire hublot	U	3,00			
	Installation téléphonique	Ens	1,00			
	Chauffage électrique					
	Radiateur 1000w	U	5,00			
<b>Total</b>						