

## Dossier de diagnostics techniques

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux



Référence AMITRAV-E7619730-2501 28 août 2025

Bien	Autre
Adresse	7, RUE D'ESPAGNE 35000 RENNES
Référence Cadastre	NC
Propriétaire	CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES Cours Des Allies 35000 RENNES
Demandeur	CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES Cours Des Allies 35000 RENNES

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

Visité le 05/08/2025 par NICOLAS LOHEZ

Ce rapport original ne peut être reproduit sans notre autorisation et ne peut être utilisé de façon partielle.  
Il est rappelé l'obligation faite au propriétaire de l'immeuble concerné par la mission de repérage, de conservation et de transmission de ce rapport conformément aux exigences de l'article 11 de l'arrêté du 16 juillet 2019.



## Sommaire

Sommaire	2
Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux	3
A. Informations générales	3
B. Cachet du diagnostiqueur	4
C. Programme de travaux	4
D. Conclusion(s)	4
E. Conditions de réalisation du repérage	7
F. Rapports précédents	9
G. Résultats détaillés du repérage	9
H. Déroulement du repérage	12
I. Éléments d'information	12
Annexe 1. Fiches d'identification et de cotation	13
Annexe 2. Croquis	16
Annexe 3. PV d'analyses	18
Annexe 4. Recommandations générales de sécurité	29
Annexe 5. Certificat de qualification	31
Annexe 6. Attestations d'assurance et sur l'honneur	32

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Article R.4412-97 du code du travail modifié par le décret n°2017-899 du 9 mai 2017; Arrêté du 23 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis; Norme NF X 46-020 d'août 2017

### A Informations générales

#### A.1 Désignation du bâtiment

Type de bien	Autre
Nom	CENTRE SOCIAL CARREFOUR 18
Adresse	7, RUE D'ESPAGNE 35000 RENNES
Année de construction	NC
Propriété de	CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES Cours Des Allées 35000 RENNES

#### A.2 Désignation du donneur d'ordre

Nom	CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES
Adresse	Cours Des Allées 35000 RENNES
Qualité	

#### A.3 Exécution de la mission

Rapport n°	AMITRAV-E7619730-2501
Repérage réalisé le	05/08/2025
Par	NICOLAS LOHEZ
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par	BUREAU VERITAS CERTIFICATION Diagnostics Immobiliers 1 place Zaha Hadid - 92400 COURBEVOIE
Numéro de certification de validation	8136653
Date d'obtention	28 janvier 2021
Date d'émission du rapport	28 août 2025
Accompagnateur	Eric LE BOURG
Laboratoire d'analyses	DEKRA PRELEVEMENTS & ANALYSES SUD OUEST
Numéro d'accréditation du laboratoire	1-6766
Adresse du laboratoire	34 chemin de l'Echut Bâtiment 5 - ZI En Jacca 31770 COLOMIERS
Organisme d'assurance professionnelle	SMA BTP – 8 rue Louis Armand CS 71201 - 75738 PARIS CEDEX 15
Numéro de contrat d'assurance et date de validité	H98143W 7352000/2 148140 du 01/01/2025 au 31/12/2025

#### A.4 Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre

Non communiqué

## B Cachet du diagnostiqueur

### Signature et Cachet de l'entreprise

DEKRA Industrial SAS  
SAS au capital de 1 000 000 € - RCS Limoges 433 250 834  
Assistance Diagnostic Performance  
Paris - Limoges - Bordeaux - Lyon  
75, rue de la République - 87000 Limoges  
Tél. 03 20 16 46 71 Fax 03 20 97 98 67

### Date d'établissement du rapport :

Fait à ORVAULT le 28/08/2025  
Nom du diagnostiqueur : NICOLAS LOHEZ

## C Programme de travaux

### C.1 Programme de travaux du donneur d'ordre

TRAVAUX COMPLEMENTAIRES PAR RAPPORT AUX INTERVENTIONS REALISEES : - Rapport AMITRAV - E7075844 du 12/05/2025 - Rapport AMITRAV - E1323088 du 13/12/2022 - Rapport n°18-05-004116 A du 15/05/2018

### C.2 Programme et périmètre de repérage défini par l'opérateur de repérage

La mission porte sur le repérage des éléments figurant dans la liste non exhaustive de l'annexe 1 de l'arrêté du 16 juillet 2019, figurant intégralement dans les tableaux A1 de la norme NF X 46-020 - août 2017.

### Locaux et parties d'immeubles concernés ou impactés




HALTE GARDERIE : dégagement, SAS, bureau, rangement, cuisine, accès sanitaires Personnel, espace change, espace Jeux, dortoirs.










### Liste des ouvrages et parties d'ouvrages à inspecter

MURS







## D Conclusion(s)

**⚠ Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

Localisation	Élément	Matériaux ou produits	Critère de décision	Photo	Estimation quantité
RDC > Cuisine	Tous les murs	Bandes calicot	Résultat d'analyse		60 m²
RDC > Cuisine	Tous les murs	Enduit de jointement des plaques de plâtre	Résultat d'analyse		60 m²
RDC > Cuisine	Tous les murs	Enduits lissés-talochés	Résultat d'analyse		60 m²

RDC > Cuisine	Tous les murs	Peinture	Résultat d'analyse		60 m²
RDC > Dortoirs - murs sur Intérieur	Tous les murs	Bandes calicot	Résultat d'analyse		50 m²
RDC > Dortoirs - murs sur Intérieur	Tous les murs	Enduit de jointement des plaques de plâtre	Résultat d'analyse		50 m²
RDC > Dortoirs - murs sur Intérieur	Tous les murs	Enduits lissés-talochés	Résultat d'analyse		50 m²
RDC > Dortoirs - murs sur Intérieur	Tous les murs	Peinture	Résultat d'analyse		50 m²
RDC > Dégagement Halte Garderie	Tous les murs	Bandes calicot	Résultat d'analyse		20 m²
RDC > Dégagement Halte Garderie	Tous les murs	Enduit de jointement des plaques de plâtre	Résultat d'analyse		20 m²
RDC > Dégagement Halte Garderie	Tous les murs	Enduits lissés-talochés	Résultat d'analyse		20 m²
RDC > Dégagement Halte Garderie	Tous les murs	Peinture	Résultat d'analyse		20 m²

RDC > Espace Change - Dortoirs	Tous les murs	Bandes calicot	Résultat d'analyse		15 m²
RDC > Espace Change - Dortoirs	Tous les murs	Enduit de jointement des plaques de plâtre	Résultat d'analyse		15 m²
RDC > Espace Change - Dortoirs	Tous les murs	Enduits lissés-talochés	Résultat d'analyse		15 m²
RDC > Espace Change - Dortoirs	Tous les murs	Peinture	Résultat d'analyse		15 m²
RDC > Espace Jeux - Dortoirs	Tous les murs	Bandes calicot	Résultat d'analyse		70 m²
RDC > Espace Jeux - Dortoirs	Tous les murs	Enduit de jointement des plaques de plâtre	Résultat d'analyse		70 m²
RDC > Espace Jeux - Dortoirs	Tous les murs	Enduits lissés-talochés	Résultat d'analyse		70 m²
RDC > Espace Jeux - Dortoirs	Tous les murs	Peinture	Résultat d'analyse		70 m²
RDC > Rangement	Tous les murs	Bandes calicot	Résultat d'analyse		10 m²
RDC > Rangement	Tous les murs	Enduit de jointement des plaques de plâtre	Résultat d'analyse		10 m²

RDC > Rangement	Tous les murs	Enduits lissés-talochés	Résultat d'analyse		10 m²
RDC > Rangement	Tous les murs	Peinture	Résultat d'analyse		10 m²
RDC > Sas Halte garderie	Tous les murs	Bandes calicot	Résultat d'analyse		70 m²
RDC > Sas Halte garderie	Tous les murs	Enduit de jointement des plaques de plâtre	Résultat d'analyse		70 m²
RDC > Sas Halte garderie	Tous les murs	Enduits lissés-talochés	Résultat d'analyse		70 m²
RDC > Sas Halte garderie	Tous les murs	Peinture	Résultat d'analyse		70 m²

### Liste des locaux non visités et justification

Aucun

### Liste des éléments non inspectés et justification

Aucun

## E Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon l'annexe I de l'arrêté du 16 juillet 2019.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Le donneur d'ordre est tenu :

- de fournir la liste des immeubles ou parties d'immeuble bâtis concernés ainsi que, pour chaque immeuble, la date de délivrance du permis de construire et les années de construction, modification réhabilitation, si elles sont connues
- de fournir le programme détaillé des travaux

- de fournir les plans à jour du ou des immeubles bâtis ou, à défaut, des croquis
- de fournir les moyens d'accès nécessaires à mettre en oeuvre pour accéder à certains matériaux (escabeau, échelle, échafaudage, plate-forme élévatrice de personnes...) et d'en définir les conditions d'utilisation.
- de procéder aux démontages nécessitant des outillages et/ou aux investigations approfondies destructives demandées par l'opérateur de repérage
- de désigner un accompagnateur ayant connaissance des lieux et des procédures spécifiques s'y attachant
- d'informer les occupants et les exploitants de la mission de repérage devant être réalisée et de les évacuer le cas échéant

#### Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

#### Procédures de quantification de matériaux contenant de l'amiante :

Le mesurage permettant la quantification des matériaux et produits contenant de l'amiante, issu de l'obligation réglementaire de l'arrêté du 16 juillet 2019, n'est réalisé que sur les parties visibles et accessibles lors du repérage. Il est estimatif et ne préjuge pas des parties masquées dans les éléments structurels du bâtiment. La quantification sera indiquée en surface, en mètre linéaire ou en unité.

**Date du repérage :** 05/08/2025

#### Liste des écarts, adjonctions ou suppressions d'information de la norme :

Dans un souci de ne pas alourdir le rapport et d'en faciliter sa compréhension et sa lecture, l'accréditation COFRAC du laboratoire ayant réalisé l'analyse de nos prélèvements et son annexe technique ne sont pas annexés au présent rapport. Ces documents sont consultables et transmis sur demande auprès de votre interlocuteur en agence.

#### Informations sur les prélèvements :

A - Motifs qui ont pu conduire à réduire ou augmenter le nombre de prélèvements tel qu'indiqué en Annexe 1 de la norme NFX 46-020 pour chacun des matériaux et produits repérés :

Néant


B - Informations sur toutes les conditions existantes susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des sondages (environnement du matériau, contamination éventuelle,...) :

Néant

C - Informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle...) :

Néant

Sens du repérage pour évaluer un local :





## F Rapports précédents

Date	Référence	Titre	Société	Opérateur de repérage	Conclusion
15/05/2018	18-05-004116	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux	DEKRA	C ROULLEAU	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante
13/12/2022	E1323088-2201	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux	DEKRA	N LOHEZ	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante
12/05/2025	E7075844-2501	Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux	DEKRA	N LOHEZ	Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

## G Résultats détaillés du repérage

### Liste des locaux visités/non visités et justification

Nom	Etage	Visité	Justification
Dégagement Halte Garderie	RDC	Oui	
Sas Halte garderie	RDC	Oui	
Bureau	RDC	Oui	
Rangement	RDC	Oui	
Cuisine	RDC	Oui	
Accès Sanitaires Personnel	RDC	Oui	
Espace Change - Dortoirs	RDC	Oui	
Espace Jeux - Dortoirs	RDC	Oui	
Dortoirs - murs sur Extérieur	RDC	Oui	
Dortoirs - murs sur Intérieur	RDC	Oui	

### Description des revêtements en place au jour de la visite

Localisation	Élément	Matériaux ou produits
RDC > Accès Sanitaires Personnel	Tous les murs	Enduits lissés-talochés
RDC > Accès Sanitaires Personnel	Tous les murs	Peinture
RDC > Accès Sanitaires Personnel	Tous les murs	Placoplâtre
RDC > Bureau	Tous les murs	Enduits lissés-talochés
RDC > Bureau	Tous les murs	Peinture
RDC > Bureau	Tous les murs	Placoplâtre
RDC > Cuisine	Tous les murs	Enduits lissés-talochés
RDC > Cuisine	Tous les murs	Peinture
RDC > Cuisine	Tous les murs	Placoplâtre
RDC > Dortoirs - murs sur Extérieur	Tous les murs	Enduits lissés-talochés

RDC > Dortoirs - murs sur Extérieur	Tous les murs	Peinture
RDC > Dortoirs - murs sur Extérieur	Tous les murs	Placoplâtre
RDC > Dortoirs - murs sur Intérieur	Tous les murs	Enduits lissés-talochés
RDC > Dortoirs - murs sur Intérieur	Tous les murs	Peinture
RDC > Dortoirs - murs sur Intérieur	Tous les murs	Placoplâtre
RDC > Dégagement Halte Garderie	Tous les murs	Enduits lissés-talochés
RDC > Dégagement Halte Garderie	Tous les murs	Peinture
RDC > Dégagement Halte Garderie	Tous les murs	Placoplâtre
RDC > Espace Change - Dortoirs	Tous les murs	Enduits lissés-talochés
RDC > Espace Change - Dortoirs	Tous les murs	Peinture
RDC > Espace Change - Dortoirs	Tous les murs	Placoplâtre
RDC > Espace Jeux - Dortoirs	Tous les murs	Enduits lissés-talochés
RDC > Espace Jeux - Dortoirs	Tous les murs	Peinture
RDC > Espace Jeux - Dortoirs	Tous les murs	Placoplâtre
RDC > Rangement	Tous les murs	Enduits lissés-talochés
RDC > Rangement	Tous les murs	Peinture
RDC > Rangement	Tous les murs	Placoplâtre
RDC > Sas Halte garderie	Tous les murs	Enduits lissés-talochés
RDC > Sas Halte garderie	Tous les murs	Peinture
RDC > Sas Halte garderie	Tous les murs	Placoplâtre

### La liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, sur décision de l'opérateur

Aucun

### La liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, après analyse

Localisation	Élément	Matériaux ou produits	Réf. Prél.	Estimation quantité
RDC > Cuisine	Tous les murs	Bandes calicot	P006	60 m <sup>2</sup>
	Tous les murs	Enduit de jointement des plaques de plâtre	P006	60 m <sup>2</sup>
	Tous les murs	Enduits lissés-talochés	P006	60 m <sup>2</sup>
	Tous les murs	Peinture	P006	60 m <sup>2</sup>
RDC > Dortoirs - murs sur Intérieur	Tous les murs	Bandes calicot	P008	50 m <sup>2</sup>
	Tous les murs	Enduit de jointement des plaques de plâtre	P008	50 m <sup>2</sup>
	Tous les murs	Enduits lissés-talochés	P008	50 m <sup>2</sup>
	Tous les murs	Peinture	P008	50 m <sup>2</sup>
RDC > Dégagement Halte Garderie	Tous les murs	Bandes calicot	P001	20 m <sup>2</sup>
	Tous les murs	Enduit de jointement des plaques de plâtre	P001	20 m <sup>2</sup>
	Tous les murs	Enduits lissés-talochés	P001	20 m <sup>2</sup>
	Tous les murs	Peinture	P001	20 m <sup>2</sup>
	Tous les murs	Bandes calicot	P010	15 m <sup>2</sup>

RDC > Espace Change - Dortoirs	Tous les murs	Enduit de jointement des plaques de plâtre	P010	15 m²
	Tous les murs	Enduits lissés-talochés	P010	15 m²
	Tous les murs	Peinture	P010	15 m²
RDC > Espace Jeux - Dortoirs	Tous les murs	Bandes calicot	P007	70 m²
	Tous les murs	Enduit de jointement des plaques de plâtre	P007	70 m²
	Tous les murs	Enduits lissés-talochés	P007	70 m²
	Tous les murs	Peinture	P007	70 m²
RDC > Rangement	Tous les murs	Bandes calicot	P004, P005	10 m²
	Tous les murs	Enduit de jointement des plaques de plâtre	P004, P005	10 m²
	Tous les murs	Enduits lissés-talochés	P004, P005	10 m²
	Tous les murs	Peinture	P004, P005	10 m²
RDC > Sas Halte garderie	Tous les murs	Bandes calicot	P002	70 m²
	Tous les murs	Enduit de jointement des plaques de plâtre	P002	70 m²
	Tous les murs	Enduits lissés-talochés	P002	70 m²
	Tous les murs	Peinture	P002	70 m²

#### La liste des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, mais n'en contenant pas

Localisation	Élément	Matériaux ou produits	Critère de décision	Réf. Prél.
RDC > Accès Sanitaires Personnel	Tous les murs	Bandes calicot	Résultat d'analyse	P011
	Tous les murs	Enduit de jointement des plaques de plâtre	Résultat d'analyse	P011
	Tous les murs	Enduits lissés-talochés	Résultat d'analyse	P011
	Tous les murs	Peinture	Résultat d'analyse	P011
	Tous les murs	Placoplâtre	Résultat d'analyse	P011
RDC > Bureau	Tous les murs	Bandes calicot	Résultat d'analyse	P003
	Tous les murs	Enduit de jointement des plaques de plâtre	Résultat d'analyse	P003
	Tous les murs	Enduits lissés-talochés	Résultat d'analyse	P003
	Tous les murs	Peinture	Résultat d'analyse	P003
	Tous les murs	Placoplâtre	Résultat d'analyse	P003
RDC > Cuisine	Tous les murs	Placoplâtre	Résultat d'analyse	P006
RDC > Dortoirs - murs sur Extérieur	Tous les murs	Bandes calicot	Résultat d'analyse	P009
	Tous les murs	Enduit de jointement des plaques de plâtre	Résultat d'analyse	P009
	Tous les murs	Enduits lissés-talochés	Résultat d'analyse	P009
	Tous les murs	Peinture	Résultat d'analyse	P009
	Tous les murs	Placoplâtre	Résultat d'analyse	P009
RDC > Dortoirs - murs sur Intérieur	Tous les murs	Placoplâtre	Résultat d'analyse	P008
RDC > Dégagement Halte Garderie	Tous les murs	Placoplâtre	Résultat d'analyse	P001
RDC > Espace Change - Dortoirs	Tous les murs	Placoplâtre	Résultat d'analyse	P010
RDC > Espace Jeux - Dortoirs	Tous les murs	Placoplâtre	Résultat d'analyse	P007

RDC > Rangement	Tous les murs	Placoplâtre	Résultat d'analyse	P004, P005
RDC > Sas Halte garderie	Tous les murs	Placoplâtre	Résultat d'analyse	P002

### Liste des matériaux ou produits qui par nature ne contiennent pas d'amiante

Aucun

## H Déroulement du repérage

### Éléments complémentaires au repérage

Présence de mobilier ou d'activité pendant le repérage ?	<input checked="" type="checkbox"/>
Les plans du bâtiment ont-ils été fournis ?	<input type="checkbox"/>
Le programme précis des travaux a-t-il été transmis ?	<input type="checkbox"/>
D'autres documents ont-ils été remis ?	<input type="checkbox"/>
<b>Commentaire</b> Néant	

## I Éléments d'information

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).


L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.


Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.


Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.


Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données «déchets» gérée par l'ADEME directement accessible sur le site Internet [www.sinoe.org](http://www.sinoe.org)

## ANNEXE 1 Fiches d'identification et de cotation

Prélèvement	P001	
Pièce	RDC - Dégagement Halte Garderie	
Localisation	Tous les murs	
Matériaux	Bandes calicot, Enduit de jointement des plaques de plâtre, Enduits lissés-talochés, Peinture, Placoplâtre	
Date	5 août 2025	
Résultat	Présence d'amiante (matériaux concernés : Bandes calicot, Enduit de jointement des plaques de plâtre, Enduits lissés-talochés, Peinture)	
Commentaire		

Prélèvement	P002	
Pièce	RDC - Sas Halte garderie	
Localisation	Tous les murs	
Matériaux	Bandes calicot, Enduit de jointement des plaques de plâtre, Enduits lissés-talochés, Peinture, Placoplâtre	
Date	5 août 2025	
Résultat	Présence d'amiante (matériaux concernés : Bandes calicot, Enduit de jointement des plaques de plâtre, Enduits lissés-talochés, Peinture)	
Commentaire		


Prélèvement	P003	
Pièce	RDC - Bureau	
Localisation	Tous les murs	
Matériaux	Bandes calicot, Enduit de jointement des plaques de plâtre, Enduits lissés-talochés, Peinture, Placoplâtre	
Date	5 août 2025	
Résultat	Absence d'amiante	
Commentaire		

Prélèvement	P004	
Pièce	RDC - Rangement	
Localisation	Tous les murs	
Matériaux	Bandes calicot, Enduit de jointement des plaques de plâtre, Enduits lissés-talochés, Peinture, Placoplâtre	
Date	5 août 2025	
Résultat	Présence d'amiante (matériaux concernés : Bandes calicot, Enduit de jointement des plaques de plâtre, Enduits lissés-talochés, Peinture)	
Commentaire		

Prélèvement	P005
Pièce	RDC - Rangement
Localisation	Tous les murs
Matériaux	Bandes calicot, Enduit de jointement des plaques de plâtre, Enduits lissés-talochés, Peinture, Placoplâtre
Date	5 août 2025
Résultat	Présence d'amiante (matériaux concernés : Bandes calicot, Enduit de jointement des plaques de plâtre, Enduits lissés-talochés, Peinture)
Commentaire	



Prélèvement	P006
Pièce	RDC - Cuisine
Localisation	Tous les murs
Matériaux	Bandes calicot, Enduit de jointement des plaques de plâtre, Enduits lissés-talochés, Peinture, Placoplâtre
Date	5 août 2025
Résultat	Présence d'amiante (matériaux concernés : Bandes calicot, Enduit de jointement des plaques de plâtre, Enduits lissés-talochés, Peinture)
Commentaire	




Prélèvement	P007
Pièce	RDC - Espace Jeux - Dortoirs
Localisation	Tous les murs
Matériaux	Bandes calicot, Enduit de jointement des plaques de plâtre, Enduits lissés-talochés, Peinture, Placoplâtre
Date	5 août 2025
Résultat	Présence d'amiante (matériaux concernés : Bandes calicot, Enduit de jointement des plaques de plâtre, Enduits lissés-talochés, Peinture)
Commentaire	



Prélèvement	P008
Pièce	RDC - Dortoirs - murs sur Intérieur
Localisation	Tous les murs
Matériaux	Bandes calicot, Enduit de jointement des plaques de plâtre, Enduits lissés-talochés, Peinture, Placoplâtre
Date	5 août 2025
Résultat	Présence d'amiante (matériaux concernés : Bandes calicot, Enduit de jointement des plaques de plâtre, Enduits lissés-talochés, Peinture)
Commentaire	



Prélèvement	P009
Pièce	RDC - Dortoirs - murs sur Extérieur
Localisation	Tous les murs
Matériaux	Bandes calicot, Enduit de jointement des plaques de plâtre, Enduits lissés-talochés, Peinture, Placoplâtre
Date	5 août 2025
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	



Prélèvement	P010
Pièce	RDC - Espace Change - Dortoirs
Localisation	Tous les murs
Matériaux	Bandes calicot, Enduit de jointement des plaques de plâtre, Enduits lissés-talochés, Peinture, Placoplâtre
Date	5 août 2025
Résultat	Présence d'amiante (matériaux concernés : Bandes calicot, Enduit de jointement des plaques de plâtre, Enduits lissés-talochés, Peinture)
Commentaire	



Prélèvement	P011
Pièce	RDC - Accès Sanitaires Personnel
Localisation	Tous les murs
Matériaux	Bandes calicot, Enduit de jointement des plaques de plâtre, Enduits lissés-talochés, Peinture, Placoplâtre
Date	5 août 2025
Résultat	Absence d'amiante
Commentaire	






ANNEXE 2 Croquis

Planche de repérage usuel		1/1
RDC		
Référence	AMITRAV-E7619730-2501	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / NICOLAS LOHEZ	
Adresse	7, RUE D'ESPAGNE 35000 RENNES	

Légende  
Bandes calicot, Enduit de jointement des plaques de plâtre, Enduits lissés-talochés, Peinture



1/1 Liste des éléments - Planche de repérage usuel - RDC

Prélèvements

<b>P001</b> <b>Dégagement Halte Garderie Tous les murs</b> Bandes calicot, Enduit de jointement des plaques de plâtre, Enduits lissés-talochés, Peinture	<b>P002</b> <b>Sas Halte garderie Tous les murs</b> Bandes calicot, Enduit de jointement des plaques de plâtre, Enduits lissés-talochés, Peinture	<b>P003</b> <b>Bureau Tous les murs</b> Bandes calicot, Enduit de jointement des plaques de plâtre, Enduits lissés-talochés, Peinture, Placoplâtre
<b>P004</b> <b>Rangement Tous les murs</b> Bandes calicot, Enduit de jointement des plaques de plâtre, Enduits lissés-talochés, Peinture	<b>P005</b> <b>Rangement Tous les murs</b> Bandes calicot, Enduit de jointement des plaques de plâtre, Enduits lissés-talochés, Peinture	<b>P006</b> <b>Cuisine Tous les murs</b> Bandes calicot, Enduit de jointement des plaques de plâtre, Enduits lissés-talochés, Peinture





<b>P007 Espace Jeux - Dortoirs Tous les murs</b> Bandes calicot, Enduit de jointement des plaques de plâtre, Enduits lissés-talochés, Peinture	<b>P008 Dortoirs - murs sur Intérieur Tous les murs</b> Bandes calicot, Enduit de jointement des plaques de plâtre, Enduits lissés-talochés, Peinture	<b>P009 Dortoirs - murs sur Extérieur Tous les murs</b> Bandes calicot, Enduit de jointement des plaques de plâtre, Enduits lissés-talochés, Peinture, Placoplâtre
<b>P010 Espace Change - Dortoirs Tous les murs</b> Bandes calicot, Enduit de jointement des plaques de plâtre, Enduits lissés-talochés, Peinture	<b>P011 Accès Sanitaires Personnel Tous les murs</b> Bandes calicot, Enduit de jointement des plaques de plâtre, Enduits lissés-talochés, Peinture, Placoplâtre	

## ANNEXE 3 PV d'analyses

PDFsam\_merge.pdf 1/11



DEKRA Prélèvements & Analyses  
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de  
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES  
SAS au capital de 5 200 000 €  
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B  
RCS : Limoges 834 306 797  
N° Intracommunautaire : FR 12834306797  
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E7619730-2501  
CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES  
7 RUE D'ESPAGNE  
35000 RENNES

DEKRA INDUSTRIAL LOIRE ATLANTIQUE  
CDP 6003

Centre d'Affaires Parc Bois Cesbron  
Bâtiment D / CS 6009  
44700 ORVAULT

A l'attention de Christophe ROULLEAU

Rapport d'essai N° 2106360 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 11



### RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole \* sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.

Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1942779

#### DONNÉES CLIENT

Prélevé par : Nicolas LOHEZ Transporté par : Chronopost  
Réceptionné par : Natacha BACONNET Le : 11/08/25  
Référence de l'échantillon : P001 Date de prélèvement : 05/08/25  
Description de l'échantillon : Enduits lissés-talochés Peinture  
Placoplatre enduit de  
jointement des plaques de  
plâtre bandes calicot  
Localisation : RDC Dégagement halte garderie tous les murs  
Remarques : pas d'amiante détecté au MOLP (papier)/FWI

#### ANALYSE(S) \*

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.

Arrêté du 1er octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050

Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de l'Echut - Bât 5 - Z.I En Jacca -  
31770 COLOMIERS

Date d'analyse : 13/08/25

Par : DPA/Clément DELESQUE

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2 Couche 3	enduit papier peinture	dur(e) fibreuse(se) cassant(e)	blanc(he) beige blanc(he)	MET	3	2	Chrysotile
Couches indissociables :		1&2&3					

Motif d'indissociabilité : Echantillon vrac ne permettant pas de dissocier les couches

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 13/08/25  
Par DPA/Clément DELESQUE  
Technicien laboratoire

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 1 / 11



DEKRA Prélèvements & Analyses  
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de  
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES  
SAS au capital de 5 200 000 €  
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B  
RCS : Limoges 834 306 797  
N° Intracommunautaire : FR 12834306797  
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E7619730-2501  
CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES  
7 RUE D'ESPAGNE  
35000 RENNES

DEKRA INDUSTRIAL LOIRE ATLANTIQUE  
CDP 6003

Centre d'Affaires Parc Bois Cesbron  
Bâtiment D / CS 6009  
44700 ORVAULT

A l'attention de Christophe ROULLEAU

Rapport d'essai N° 2106360 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 11



## RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole \* sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.  
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1942780

### DONNÉES CLIENT

Prélevé par : Nicolas LOHEZ Transporté par : Chronopost  
Réceptionné par : Natacha BACONNET Le : 11/08/25  
Référence de l'échantillon : P002 Date de prélèvement : 05/08/25  
Description de l'échantillon : Enduits lissés-talochés Peinture  
Placoplatre enduit de  
jointement des plaques de  
plâtre bandes calicot  
Localisation : RDC RDC SAS halte garderie tous les murs  
Remarques : pas d'amiante détecté au MOLP (papier)/FWI

### ANALYSE(S) \*

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.  
Arrêté du 1<sup>er</sup> octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050  
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne  
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à  
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de l'Echut - Bât 5 - Z.I En Jacca -  
31770 COLOMIERS

Date d'analyse : 13/08/25

Par : DPA/Clément DELESQUE

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	enduit	dur(e)	blanc(he)	MET	3	2	Chrysotile
Couche 2	papier	fibreux(se)	beige				
Couche 3	peinture	cassant(e)	blanc(he)				
Couches indissociables :		1&2&3					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 13/08/25  
Par DPA/Clément DELESQUE  
Technicien laboratoire

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 2 / 11



DEKRA Prélèvements & Analyses  
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de  
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES  
SAS au capital de 5 200 000 €  
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B  
RCS : Limoges 834 306 797  
N° Intracommunautaire : FR 12834306797  
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E7619730-2501  
CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES  
7 RUE D'ESPAGNE  
35000 RENNES

DEKRA INDUSTRIAL LOIRE ATLANTIQUE  
CDP 6003

Centre d'Affaires Parc Bois Cesbron  
Bâtiment D / CS 6009  
44700 ORVAULT

A l'attention de Christophe ROULLEAU

Rapport d'essai N° 2106360 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 11



## RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole \* sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.  
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1942781

### DONNÉES CLIENT

Prélevé par : Nicolas LOHEZ Transporté par : Chronopost  
Réceptionné par : Natacha BACONNET Le : 11/08/25  
Référence de l'échantillon : P003 Date de prélèvement : 05/08/25  
Description de l'échantillon : Enduits lissés-talochés Peinture  
Placoplatre enduit de  
jointement des plaques de  
plâtre bandes calicot  
Localisation : RDC Bureau tous les murs  
Remarques : pas d'amiante détecté au MOLP (papier)/FWI

### ANALYSE(S) \*

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.  
Arrêté du 1<sup>er</sup> octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050  
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne  
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à  
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de l'Echut - Bât 5 - Z.I En Jacca -  
31770 COLOMIERS

Date d'analyse : 13/08/25

Par : DPA/Clément DELESQUE

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2 Couche 3	enduit papier peinture	dur(e) fibreux(se) cassant(e)	blanc(he) beige blanc(he)	MET	4	4	Non détecté
Couches indissociables :		1&2&3					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 13/08/25  
Par DPA/Clément DELESQUE  
Technicien laboratoire

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 3 / 11



DEKRA Prélèvements & Analyses  
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de  
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES  
SAS au capital de 5 200 000 €  
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B  
RCS : Limoges 834 306 797  
N° Intracommunautaire : FR 12834306797  
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E7619730-2501  
CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES  
7 RUE D'ESPAGNE  
35000 RENNES

DEKRA INDUSTRIAL LOIRE ATLANTIQUE  
CDP 6003

Centre d'Affaires Parc Bois Cesbron  
Bâtiment D / CS 6009

44700 ORVAULT

A l'attention de Christophe ROULLEAU

Rapport d'essai N° 2106360 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 11



## RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole \* sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.  
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1942782

### DONNÉES CLIENT

Prélevé par : Nicolas LOHEZ Transporté par : Chronopost  
Réceptionné par : Natacha BACONNET Le : 11/08/25  
Référence de l'échantillon : P004 Date de prélèvement : 05/08/25  
Description de l'échantillon : Enduits lissés-talochés Peinture  
Placoplatre enduit de  
jointement des plaques de  
plâtre bandes calicot  
Localisation : RDC Rangement tous les murs  
Remarques : pas d'amiante détecté au MOLP (apier)/FWI

### ANALYSE(S) \*

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.  
Arrêté du 1<sup>er</sup> octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050  
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne  
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à  
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de l'Echut - Bât 5 - Z.I En Jacca -  
31770 COLOMIERS

Date d'analyse : 13/08/25

Par : DPA/Clément DELESQUE

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	enduit	dur(e)	blanc(he)	MET	3	2	Chrysotile
Couche 2	papier	fibreux(se)	beige				
Couche 3	peinture	cassant(e)	blanc(he)				
Couches indissociables :		1&2&3					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 13/08/25  
Par DPA/Clément DELESQUE  
Technicien laboratoire

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 4 / 11





DEKRA Prélèvements & Analyses  
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de  
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES  
SAS au capital de 5 200 000 €  
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B  
RCS : Limoges 834 306 797  
N° Intracommunautaire : FR 12834306797  
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E7619730-2501  
CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES  
7 RUE D'ESPAGNE  
35000 RENNES

DEKRA INDUSTRIAL LOIRE ATLANTIQUE  
CDP 6003

Centre d'Affaires Parc Bois Cesbron  
Bâtiment D / CS 6009  
44700 ORVAULT

A l'attention de Christophe ROULLEAU

Rapport d'essai N° 2106360 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 11



## RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole \* sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.  
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1942783

### DONNÉES CLIENT

Prélevé par : Nicolas LOHEZ Transporté par : Chronopost  
Réceptionné par : Natacha BACONNET Le : 11/08/25  
Référence de l'échantillon : P005 Date de prélèvement : 05/08/25  
Description de l'échantillon : Enduits lissés-talochés Peinture  
Placoplatre enduit de  
jointement des plaques de  
plâtre bandes calicot  
Localisation : RDC Rangement tous les murs  
Remarques : pas d'amiante détecté au MOLP (papier)/FWI

### ANALYSE(S) \*

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.  
Arrêté du 1<sup>er</sup> octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050  
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne  
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à  
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de l'Echut - Bât 5 - Z.I En Jacca -  
31770 COLOMIERS

Date d'analyse : 13/08/25

Par : DPA/Clément DELESQUE

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2 Couche 3	enduit papier peinture	dur(e) fibreuse(se) cassant(e)	blanc(he) beige blanc(he)	MET	4	4	Chrysotile
Couches indissociables :		1&2&3					

Motif d'indissociabilité : Echantillon vrac ne permettant pas de dissocier les couches  
Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 13/08/25  
Par DPA/Clément DELESQUE  
Technicien laboratoire

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 5 / 11



DEKRA Prélèvements & Analyses  
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de  
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES  
SAS au capital de 5 200 000 €  
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B  
RCS : Limoges 834 306 797  
N° Intracommunautaire : FR 12834306797  
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E7619730-2501  
CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES  
7 RUE D'ESPAGNE  
35000 RENNES

DEKRA INDUSTRIAL LOIRE ATLANTIQUE  
CDP 6003

Centre d'Affaires Parc Bois Cesbron  
Bâtiment D / CS 6009  
44700 ORVAULT

A l'attention de Christophe ROULLEAU

Rapport d'essai N° 2106360 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 11



## RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole \* sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.  
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1942784

### DONNÉES CLIENT

Prélevé par : Nicolas LOHEZ Transporté par : Chronopost  
Réceptionné par : Natacha BACONNET Le : 11/08/25  
Référence de l'échantillon : P006 Date de prélèvement : 05/08/25  
Description de l'échantillon : Enduits lissés-talochés Peinture  
Placoplatre enduit de  
jointement des plaques de  
plâtre bandes calicot  
Localisation : RDC Cuisine tous les murs  
Remarques : pas d'amiante détecté au MOLP (papier)/FWI

### ANALYSE(S) \*

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.  
Arrêté du 1<sup>er</sup> octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050  
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne  
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à  
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de l'Echut - Bât 5 - Z.I En Jacca -  
31770 COLOMIERS

Date d'analyse : 13/08/25

Par : DPA/Clément DELESQUE

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	enduit	dur(e)	blanc(he)	MET	3	2	Chrysotile
Couche 2	papier	fibreux(se)	beige				
Couche 3	peinture	cassant(e)	blanc(he)				
Couches indissociables :		1&2&3					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 13/08/25  
Par DPA/Clément DELESQUE  
Technicien laboratoire

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 6 / 11



DEKRA Prélèvements & Analyses  
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de  
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES  
SAS au capital de 5 200 000 €  
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B  
RCS : Limoges 834 306 797  
N° Intracommunautaire : FR 12834306797  
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E7619730-2501  
CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES  
7 RUE D'ESPAGNE  
35000 RENNES

DEKRA INDUSTRIAL LOIRE ATLANTIQUE  
CDP 6003

Centre d'Affaires Parc Bois Cesbron  
Bâtiment D / CS 6009  
44700 ORVAULT

A l'attention de Christophe ROULLEAU

Rapport d'essai N° 2106360 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 11



## RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole \* sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.  
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1942786

### DONNÉES CLIENT

Prélevé par : Nicolas LOHEZ Transporté par : Chronopost  
Réceptionné par : Natacha BACONNET Le : 11/08/25  
Référence de l'échantillon : P007 Date de prélèvement : 05/08/25  
Description de l'échantillon : Enduits lissés-talochés Peinture  
Placoplatre enduit de  
jointement des plaques de  
plâtre bandes calicot  
Localisation : RDC Espace jeux d'ortoirs tous les murs  
Remarques : pas d'amiante détecté au MOLP (papier)/FWI

### ANALYSE(S) \*

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.  
Arrêté du 1<sup>er</sup> octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050  
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne  
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à  
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de l'Echut - Bât 5 - Z.I En Jacca -  
31770 COLOMIERS

Date d'analyse : 13/08/25

Par : DPA/Clément DELESQUE

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2 Couche 3	enduit papier peinture	dur(e) fibreuse(se) cassant(e)	blanc(he) beige blanc(he)	MET	3	2	Chrysotile
Couches indissociables :		1&2&3					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 13/08/25  
Par DPA/Clément DELESQUE  
Technicien laboratoire

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 7 / 11





DEKRA Prélèvements & Analyses  
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de  
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES  
SAS au capital de 5 200 000 €  
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B  
RCS : Limoges 834 306 797  
N° Intracommunautaire : FR 12834306797  
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E7619730-2501  
CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES  
7 RUE D'ESPAGNE  
35000 RENNES

DEKRA INDUSTRIAL LOIRE ATLANTIQUE  
CDP 6003

Centre d'Affaires Parc Bois Cesbron  
Bâtiment D / CS 6009  
44700 ORVAULT

A l'attention de Christophe ROULLEAU

Rapport d'essai N° 2106360 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 11



## RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole \* sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.  
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1942789

### DONNÉES CLIENT

Prélevé par : Nicolas LOHEZ Transporté par : Chronopost  
Réceptionné par : Natacha BACONNET Le : 11/08/25  
Référence de l'échantillon : P008 Date de prélèvement : 05/08/25  
Description de l'échantillon : Enduits lissés-talochés Peinture  
Placoplatre enduit de  
jointement des plaques de  
plâtre bandes calicot  
Localisation : RDC Dortoirs murs sur intérieur tous les murs  
Remarques : pas d'amiante détecté au MOLP (papier)/FWI

### ANALYSE(S) \*

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.  
Arrêté du 1<sup>er</sup> octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050  
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne  
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à  
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de l'Echut - Bât 5 - Z.I En Jacca -  
31770 COLOMIERS

Date d'analyse : 13/08/25

Par : DPA/Clément DELESQUE

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Méthode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2 Couche 3	enduit papier peinture	dur(e) fibreuse(se) cassant(e)	blanc(he) beige blanc(he)	MET	3	2	Chrysotile
Couches indissociables :		1&2&3					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 13/08/25  
Par DPA/Clément DELESQUE  
Technicien laboratoire

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 8 / 11



DEKRA Prélèvements & Analyses  
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de  
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES  
SAS au capital de 5 200 000 €  
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B  
RCS : Limoges 834 306 797  
N° Intracommunautaire : FR 12834306797  
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E7619730-2501  
CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES  
7 RUE D'ESPAGNE  
35000 RENNES

DEKRA INDUSTRIAL LOIRE ATLANTIQUE  
CDP 6003

Centre d'Affaires Parc Bois Cesbron  
Bâtiment D / CS 6009

44700 ORVAULT

A l'attention de Christophe ROULLEAU

Rapport d'essai N° 2106360 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 11



## RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole \* sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.  
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1942793

### DONNÉES CLIENT

Prélevé par : Nicolas LOHEZ Transporté par : Chronopost  
Réceptionné par : Natacha BACONNET Le : 11/08/25  
Référence de l'échantillon : P009 Date de prélèvement : 05/08/25  
Description de l'échantillon : Enduits lissés-talochés Peinture  
Placoplatre enduit de  
jointement des plaques de  
plâtre bandes calicot  
Localisation : RDC Dortoirs murs sur extérieur tous les murs  
Remarques : pas d'amiante détecté au MOLP (carton et papier)/FWI

### ANALYSE(S) \*

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.  
Arrêté du 1<sup>er</sup> octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050  
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne  
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à  
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de l'Echut - Bât 5 - Z.I En Jacca -  
31770 COLOMIERS

Date d'analyse : 13/08/25

Par : DPA/Clément DELESQUE

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	enduit	dur(e)	blanc(he)	MET	6	4	Non détecté
Couche 2	papier	fibreux(se)	beige				
Couche 3	carton	fibreux(se)	marron				
Couche 4	peinture	cassant(e)	blanc(he)				
Couches indissociables :		1&2&3&4					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 13/08/25  
Par DPA/Clément DELESQUE  
Technicien laboratoire

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 9 / 11



DEKRA Prélèvements & Analyses  
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de  
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES  
SAS au capital de 5 200 000 €  
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B  
RCS : Limoges 834 306 797  
N° Intracommunautaire : FR 12834306797  
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E7619730-2501  
CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES  
7 RUE D'ESPAGNE  
35000 RENNES

DEKRA INDUSTRIAL LOIRE ATLANTIQUE  
CDP 6003

Centre d'Affaires Parc Bois Cesbron  
Bâtiment D / CS 6009  
44700 ORVAULT

A l'attention de Christophe ROULLEAU

Rapport d'essai N° 2106360 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 11



## RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole \* sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.  
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1942796

### DONNÉES CLIENT

Prélevé par : Nicolas LOHEZ Transporté par : Chronopost  
Réceptionné par : Natacha BACONNET Le : 11/08/25  
Référence de l'échantillon : P010 Date de prélèvement : 05/08/25  
Description de l'échantillon : Enduits lissés-talochés Peinture  
Placoplatre enduit de  
jointement des plaques de  
plâtre bandes calicot  
Localisation : RDC Espace change dortoirs tous les murs  
Remarques : pas d'amiante détecté au MOLP (papier)/FWI

### ANALYSE(S) \*

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.  
Arrêté du 1<sup>er</sup> octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050  
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne  
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à  
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de l'Echut - Bât 5 - Z.I En Jacca -  
31770 COLOMIERS

Date d'analyse : 13/08/25

Par : DPA/Clément DELESQUE

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1	enduit	dur(e)	blanc(he)	MET	3	2	Chrysotile
Couche 2	papier	fibreux(se)	beige				
Couche 3	peinture	cassant(e)	blanc(he)				
Couches indissociables :		1&2&3					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 13/08/25  
Par DPA/Clément DELESQUE  
Technicien laboratoire

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 10 / 11



DEKRA Prélèvements & Analyses  
Siège social : 19 rue Stuart Mill - Parc d'activité de  
Limoges Sud Orange - 87000 LIMOGES  
SAS au capital de 5 200 000 €  
SIRET : 834306797 00012 - Code APE : 7120B  
RCS : Limoges 834 306 797  
N° Intracommunautaire : FR 12834306797  
dpa.commerciaux.fr@dekra.com

E7619730-2501  
CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES  
7 RUE D'ESPAGNE  
35000 RENNES

DEKRA INDUSTRIAL LOIRE ATLANTIQUE  
CDP 6003

Centre d'Affaires Parc Bois Cesbron  
Bâtiment D / CS 6009

44700 ORVAULT

A l'attention de Christophe ROULLEAU

Rapport d'essai N° 2106360 Révision 0

Nbre d'échantillon(s) : 11



## RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Seules les prestations repérées par le symbole \* sont effectuées sous le couvert de l'accréditation.  
Le laboratoire ne saurait être responsable de l'échantillonnage et du prélèvement des échantillons, qui incombent entièrement au client.

ECHANTILLON N° 1942799

### DONNÉES CLIENT

Prélevé par : Nicolas LOHEZ Transporté par : Chronopost  
Réceptionné par : Natacha BACONNET Le : 11/08/25  
Référence de l'échantillon : P011 Date de prélèvement : 05/08/25  
Description de l'échantillon : Enduits lissés-talochés Peinture  
Placoplatre enduit de  
jointement des plaques de  
plâtre bandes calicot  
Localisation : RDC Accès sanitaires personnel tous les murs  
Remarques : pas d'amiante détecté au MOLP (papier)/FWI

### ANALYSE(S) \*

Statut de l'échantillon : Conforme, échantillon apte à la préparation.  
Arrêté du 1<sup>er</sup> octobre 2019 – Parties pertinentes de la norme NFX 43-050  
Préparation de l'échantillon par calcination et/ou attaque acide et/ou attaque chimique suivant la méthode de préparation interne  
LAB/TEC/PR/001. Puis dépôt sur une grille de cuivre de microscopie carbonée en vue d'une analyse par microscopie électronique à  
transmission analytique (META).

Lieu d'analyse : Colomiers - 34 chemin de l'Echut - Bât 5 - Z.I En Jacca -  
31770 COLOMIERS

Date d'analyse : 13/08/25

Par : DPA/Clément DELESQUE

EXAMEN VISUEL ET MICROSCOPIQUE							
Couches analysées	Description	Texture	Couleur	Methode d'analyse	Nombre de préparation	Nombre de grilles lues	Type de fibre d'amiante détectée
Couche 1 Couche 2 Couche 3	enduit papier peinture	dur(e) fibreux(se) cassant(e)	blanc(he) beige blanc(he)	MET	4	4	Non détecté
Couches indissociables :		1&2&3					

Motif d'indissociabilité : Finesse de couche(s) ne permettant pas la séparation

Le "Non détecté" correspond à une teneur inférieure à notre limite de détection qui est de 0,1 % massique (intervalle de confiance à 95 %).

Validé le 13/08/25  
Par DPA/Clément DELESQUE  
Technicien laboratoire

L'accréditation du Cofrac atteste de la compétence technique du laboratoire pour les activités couvertes par l'accréditation et du bon fonctionnement d'un système de management de la qualité adapté. Les résultats ne se rapportent qu'aux objets soumis à l'essai. La reproduction du rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Seule la version du rapport d'essai faisant foi est celle se trouvant sur le serveur de résultats de DEKRA Prélèvements & Analyses.

Page 11 / 11



## ANNEXE 4 Recommandations générales de sécurité

Les recommandations générales de sécurité (Arrêté du 21 décembre 2012)

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29- 5 du code de la santé publique. La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

### 1. Informations générales

**a) Dangerosité de l'amiante** Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrisme important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

**b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation** L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997. En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés. De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

### 2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (<http://www.travailler-mieux.gouv.fr>) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (<http://www.inrs.fr>).

### 3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante. L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation. Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : [www.amiante.inrs.fr](http://www.amiante.inrs.fr). De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

### 4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires,

dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux.

**a. Conditionnement des déchets** Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

**b. Apport en déchèterie** Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie. A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

**c. Filières d'élimination des déchets** Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

**d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante** Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès :

- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante : [www.sinoe.org](http://www.sinoe.org).

**e. Traçabilité** Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.



## ANNEXE 6 Attestations d'assurance et sur l'honneur



Notre référence à rappeler  
dans toute correspondance :

N° de sociétaire : H98143W  
N° de contrat : 7352000/2 148140  
N° de SIREN : 433 250 834

**DEKRA INDUSTRIAL SAS**  
PA LIMOGES Sud orange  
19 rue Stuart Mill  
CS 70308  
87008 – LIMOGES CEDEX

Pour tout renseignement, contacter :

**SMABTP Grands Comptes Entreprises**  
8, rue Louis Armand - CS 71201  
75738 Paris Cedex 15  
Tél : 01.40.59.70.00

**ATTESTATION D'ASSURANCE****Contrat d'assurance GLOBAL INGENIERIE**

**Période de validité : du 01/01/2025 au 31/12/2025**

SMA SA ci-après désigné l'assureur atteste que l'assuré désigné ci-dessus est titulaire d'un contrat d'assurance professionnelle GLOBAL INGENIERIE, numéro **H98143W 7352000/2 148140**.

**1 – PERIMETRE DES MISSIONS PROFESSIONNELLES GARANTIES****Missions bénéficiant des garanties d'assurance de responsabilité civile**

Les missions suivantes sont garanties par le présent contrat :

- Contrôleur technique.

Agréé par décision du 26 juillet 1982 au titre des dispositions du décret 78.1146 pour l'intégralité du domaine objet de l'obligation d'assurance instituée par la Loi n° 78.12 du 4 janvier 1978 et à tous les textes suivants qui sont venus le préciser ou le modifier. Conformément à la norme NF P03-100 du 20 septembre 1995 et aux dispositions législatives et réglementaires qui figurent aux articles L 111-23 à L 11-26 et R 111-29 à R 111-42 du Code de la Construction et de l'Habitation.

- Activités de maîtrise d'œuvre et bureau d'étude technique pour la réalisation d'ouvrages et d'installations d'assainissements destinés à desservir des bâtiments dans le domaine de l'industrie et des collectivités.
- Activités de maîtrise d'œuvre en installations thermiques et climatiques.

**SMABTP**, Société mutuelle d'assurance du  
bâtiment et des travaux publics  
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables  
RCS PARIS 775 684 764

Entreprises régies par le Code des assurances. Sièges : 8 rue Louis Armand • CS 71201 • 75738 PARIS Cedex 15 • Tél. : + 33 (0)1 40 59 70 00 • [smabtp.fr](http://smabtp.fr)

**SMAvie BTP**, Société mutuelle d'assurance  
sur la vie du bâtiment et des travaux publics  
Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes  
RCS PARIS 775 684 772

**SMA SA**, Société anonyme à  
directoire et conseil de surveillance  
au capital de 19 804 800 euros  
RCS PARIS 332 789 296







- Activités de coordinateur et maîtrise d'œuvre SSI.
- Contrôle dans tous les domaines de la construction, de la prévention, de la sécurité, de la fiabilité, de la coordination, de l'assistance, de la maintenance, comportant toutes opérations, missions et prestations de conseils, audits, études, expertises, analyses, diagnostics, enquêtes, constats, contrôles, vérifications, formation, information, y compris les diagnostics et contrôles de présence de plomb, radon et insectes, et ce sur tous biens meubles et immeubles, y compris les ouvrages de génie civil, les équipements, les installations, les remontées mécaniques, les systèmes de sécurité incendie, les navires notamment pour la délivrance de certificats sanitaires, et y compris leurs implications sur l'environnement.
- Conseils et accompagnement amiante et plomb, Stratégie de Prélèvements, Prélèvements et Analyses de tout type de matériaux, air, sols, boues, Rapports d'analyses Surveillance de l'air sur le lieu du travail, logiciels de suivi des analyses et des données de chantier.
- Formation, information, animation, assistance à destination du personnel des entreprises dans les domaines suivants : système sécurité incendie, hygiène et sécurité dans le travail, plans de prévention, audit de conformité du patrimoine bâti, coordination sécurité-santé, mines et carrières.
- Coordinateur « sécurité protection de la santé », coordination SSI, examinateur « qualitel », chargé de sécurité pyrotechnique, mesures de perméabilité à l'air de l'enveloppe des bâtiments et des réseaux aérauliques.
- Assistance, conseils, audits, études, dans les domaines suivants : sûreté de fonctionnement d'équipements et installations, ingénierie qualité, optimisation de la performance en production et maintenance.
- Études, formations, informations et assistances techniques, administratives et financières aux maîtres d'ouvrages dans les domaines liés à l'environnement (eau, air, sol, déchets).
- Missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'ouvrage déléguée, et missions Amose selon les articles 5 et 6 de l'Ordonnance 2018-937 du 30 octobre 2018.
- Développement et vente, avec installation, formation et maintenance, de logiciels et progiciels pour la gestion technique et administrative des parcs immobiliers et mobiliers des secteurs publics et privés.
- Soutien au développement de l'activité de contrôle des appareils de radiographie des cabinets dentaires.

**SMABTP**, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics  
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables  
RCS PARIS 775 684 764

Entreprises régies par le Code des assurances. Sièges : 8 rue Louis Armand • CS 71201 • 75738 PARIS Cedex 15 • Tél. : + 33 (0)1 40 59 70 00 • [smabtp.fr](http://smabtp.fr)

**SMAvie BTP**, Société mutuelle d'assurance sur la vie du bâtiment et des travaux publics  
Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes  
RCS PARIS 775 684 772

**SMA SA**, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 19 804 800 euros  
RCS PARIS 332 789 296





## 2- GARANTIE D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION

La garantie objet du présent paragraphe s'applique :

- aux conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré à l'occasion de l'exploitation de sa société pour l'exercice de son activité ;
- aux réclamations formulées pendant la période de validité de la présente attestation.
- aux dommages survenant dans le Monde entier hors USA et CANADA.

Nature de la garantie	Montants de garantie
<b>Tous Dommages confondus : 15 000 000 € par sinistre dont</b>	
<b>Dommages corporels</b>	15 000 000€ par sinistre
<b>Dommages matériels et immatériels</b>	15 000 000€ par sinistre
- dont dommages immatériels non consécutifs	6 000 000€ par sinistre

**SMABTP**, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics  
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables  
RCS PARIS 775 684 764

Entreprises régies par le Code des assurances. Sièges : 8 rue Louis Armand • CS 71201 • 75738 PARIS Cedex 15 • Tél. : + 33 (0)1 40 59 70 00 • [smabtp.fr](http://smabtp.fr)

**SMAvie BTP**, Société mutuelle d'assurance sur la vie du bâtiment et des travaux publics  
Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes  
RCS PARIS 775 684 772

**SMA SA**, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 19 804 800 euros  
RCS PARIS 332 789 296





### 3 - GARANTIE D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Cette garantie a vocation à couvrir les dommages causés aux tiers relevant de la responsabilité civile professionnelle de l'assuré en dehors des dispositions relevant des articles 1792 et suivants du code civil relatifs à la garantie décennale.

La garantie objet du présent paragraphe s'applique :

- aux missions professionnelles listées aux paragraphes 1 ci-avant ;
- aux réclamations formulées pendant la période de validité de la présente attestation.
- aux dommages survenant dans le Monde entier hors USA et CANADA.

Nature de la garantie	Montant de garantie
Tous Dommages confondus : 15 000 000 € par sinistre et par an dont	
Dommages corporels	15 000 000 € par sinistre et par an
Dommages matériels et immatériels	15 000 000 € par sinistre et par an
- dont dommages immatériels non consécutifs	6 000 000 € par sinistre et par an
- dont dommages aux biens confiés	5 000 000 € par sinistre et par an
Limite pour tous dommages confondus d'atteinte à l'environnement y compris ceux dus ou liés à l'amiante	1 000 000 € par sinistre et par an
Responsabilité environnementale (pour les dommages survenus pendant la période de validité de la présente attestation et constatés pendant cette même période)	150 000 € par sinistre et par an

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat précité auquel elle se réfère.

Il est précisé que le contrat susvisé n'a fait l'objet à la date de l'émission de l'attestation d'aucune suspension de garantie pour non-paiement de prime ou procédure de recouvrement.

Fait à Paris,  
Le 02/12/2024.

Le Président du Directoire

**SMABTP**, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics  
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables  
RCS PARIS 775 684 764

**SMAvie BTP**, Société mutuelle d'assurance sur la vie du bâtiment et des travaux publics  
Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes  
RCS PARIS 775 684 772

**SMA SA**, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 19 804 800 euros  
RCS PARIS 332 789 296

Entreprises régies par le Code des assurances. Sièges : 8 rue Louis Armand • CS 71201 • 75738 PARIS Cedex 15 • Tél. : + 33 (0)1 40 59 70 00 • [smabtp.fr](http://smabtp.fr)





Notre référence à rappeler  
dans toute correspondance :

N° de sociétaire : H98143W  
N° de contrat : 7352000/2 148140  
N° de SIREN : 433 250 834

**DEKRA INDUSTRIAL SAS**

PA LIMOGES Sud orange  
19 rue Stuart Mill  
CS 70308  
87008 – LIMOGES CEDEX

Pour tout renseignement, contacter :

SMABTP Grands Comptes Entreprises  
8, rue Louis Armand - CS 71201  
75738 Paris Cedex 15  
Tél : 01.40.59.70.00

**ATTESTATION D'ASSURANCE**

**Contrat d'assurance GLOBAL INGENIERIE**

**Période de validité : du 01/01/2025 au 31/12/2025**

SMA SA ci-après désigné l'assureur atteste que l'assuré désigné ci-dessus est titulaire d'un contrat d'assurance professionnelle GLOBAL INGENIERIE, numéro **H98143W 7352000/2 148140**.

**1 – PERIMETRE DES MISSIONS PROFESSIONNELLES GARANTIES**

**Missions bénéficiant des garanties d'assurance de responsabilité civile**

Les missions suivantes sont garanties par le présent contrat :

- Diagnostic de présence d'amiante dans les bâtiments.
- Assistance technique amiante.
- Mesures d'empoussièrement amiante.
- Coordination SPS lors de chantiers de désamiantage.
- Conseil et accompagnement amiante.
- Prélèvements et analyses de tout type de matériaux, air, sol, boues, rapports d'analyse, surveillance de l'air sur le lieu de travail, logiciels de suivi des analyses et des données de chantier.

SMABTP, Société mutuelle d'assurance du  
bâtiment et des travaux publics  
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables  
RCS PARIS 775 684 764

SMaVie BTP, Société mutuelle d'assurance  
sur la vie du bâtiment et des travaux publics  
Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes  
RCS PARIS 775 684 772

SMA SA, Société anonyme à  
directoire et conseil de surveillance  
au capital de 19 804 800 euros  
RCS PARIS 332 789 296

Entreprises régies par le Code des assurances. Sièges : 8 rue Louis Armand • CS 71201 • 75738 PARIS Cedex 15 • Tél. : + 33 (0)1 40 59 70 00 • [smabtp.fr](http://smabtp.fr)





## 2- GARANTIE D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION

La garantie objet du présent paragraphe s'applique :

- aux conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré à l'occasion de l'exploitation de sa société pour l'exercice de son activité ;
- aux réclamations formulées pendant la période de validité de la présente attestation.
- aux dommages survenant dans le Monde entier hors USA et CANADA.

Nature de la garantie	Montants de garantie
<b>Tous Dommages confondus : 15 000 000 € par sinistre dont</b>	
<b>Dommages corporels</b>	15 000 000 € par sinistre
<b>Dommages matériels et immatériels</b>	15 000 000 € par sinistre
- dont dommages immatériels non consécutifs	6 000 000 € par sinistre

## 3 - GARANTIE D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Cette garantie a vocation à couvrir les dommages causés aux tiers relevant de la responsabilité civile professionnelle de l'assuré en dehors des dispositions relevant des articles 1792 et suivants du code civil relatifs à la garantie décennale.

La garantie objet du présent paragraphe s'applique :

- aux missions professionnelles listées aux paragraphes 1 ci-avant ;
- aux réclamations formulées pendant la période de validité de la présente attestation.
- aux dommages survenant dans le Monde entier hors USA et CANADA.

**SMABTP**, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics  
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables  
RCS PARIS 775 684 764

**SMAvie BTP**, Société mutuelle d'assurance sur la vie du bâtiment et des travaux publics  
Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes  
RCS PARIS 775 684 772

**SMA SA**, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 19 804 800 euros  
RCS PARIS 332 789 296

Entreprises régies par le Code des assurances. Sièges : 8 rue Louis Armand • CS 71201 • 75738 PARIS Cedex 15 • Tél. : + 33 (0)1 40 59 70 00 • [smabtp.fr](http://smabtp.fr)







Nature de la garantie	Montant de garantie
Tous Dommages confondus : 15 000 000 € par sinistre et par an dont	
Dommages corporels	15 000 000 € par sinistre et par an
Dommages matériels et immatériels	15 000 000 € par sinistre et par an
- dont dommages immatériels non consécutifs	6 000 000 € par sinistre et par an
- dont dommages aux biens confiés	5 000 000 € par sinistre et par an
Garantie amiante (Garantie des seuls dommages immatériels non consécutifs à un sinistre directement ou indirectement dû ou lié à l'amiante ou à un autre matériau contenant de l'amiante)	4 000 000 € par sinistre et par an
Limite pour tous dommages confondus d'atteinte à l'environnement y compris ceux dus ou liés à l'amiante	1 000 000 € par sinistre et par an
Responsabilité environnementale (pour les dommages survenus pendant la période de validité de la présente attestation et constatés pendant cette même période)	150 000 € par sinistre et par an

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat précité auquel elle se réfère.

Fait à Paris,  
Le 02/12/2024.

Le Président du Directoire



**SMABTP**, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics  
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables  
RCS PARIS 775 684 764

**SMAvie BTP**, Société mutuelle d'assurance sur la vie du bâtiment et des travaux publics  
Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes  
RCS PARIS 775 684 772

**SMA SA**, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance  
au capital de 19 804 800 euros  
RCS PARIS 332 789 296

Entreprises régies par le Code des assurances. Sièges : 8 rue Louis Armand • CS 71201 • 75738 PARIS Cedex 15 • Tél. : + 33 (0)1 40 59 70 00 • [smabtp.fr](http://smabtp.fr)





### ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné M. Nicolas BOUVIER agissant en qualité de représentant légal de la société **DEKRA France** inscrite sous le numéro SIREN 411 768 831 RCS. Nanterre **laquelle est Présidente de la Société DEKRA Industrial**, Société par actions simplifiée au capital social de 25 060 000 € ayant son siège social à LIMOGES (87000) - Parc d'activité de Limoges Sud Orange, 19 Rue Stuart Mill immatriculée sous le numéro SIREN 433 250 834 RCS Limoges, déclare sur l'honneur que :

la société **DEKRA Industrial** susvisée pour l'établissement des rapports et constats définis aux 1° à 4°, 6° et 7° de l'article L 271-4 ainsi qu'à l'article L 126-26 du code de la construction et de l'habitation, est en situation régulière au regard de l'article L 271-6 du même code et qu'elle :

- dispose des moyens en matériel et en personne appropriés,
- emploie des salariés dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, conformément à l'article R271-1 du code de la construction et de l'habitation,
- est souscripteur d'une assurance permettant de couvrir des conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions, selon les modalités de l'article R271-2 du code de la construction et de l'habitation,
- n'a aucun lien de nature à compromettre l'indépendance et l'impartialité de l'auteur (ou des auteurs) des rapports qui seront rédigés que ce soit avec le propriétaire, son mandataire, ou toute autre entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements.

Etabli au PLESSIS ROBINSON, le 06 janvier 2025

Pour servir et valoir ce que de droit

**Pour DEKRA Industrial**  
Nicolas BOUVIER représentant DEKRA France  
La Présidente

*Nicolas Bouvier*

Planche de repérage usuel		1/1
RDC		
Référence	AMITRAV-E7619730-2501	Version 1
Origine	Dekra diagnostic / NICOLAS LOHEZ	
Adresse	7, RUE D'ESPAGNE 35000 RENNES	

Prélèvements	
P001	Dégagement Halte Garderie Tous les murs Bandes calicot, Enduit de jointement des plaques de plâtre, Enduits lissés-talochés, Peinture
P002	Sas Halte garderie Tous les murs Bandes calicot, Enduit de jointement des plaques de plâtre, Enduits lissés-talochés, Peinture
P003	Bureau Tous les murs Bandes calicot, Enduit de jointement des plaques de plâtre, Enduits lissés-talochés, Peinture, Placoplâtre
P004	Rangement Tous les murs Bandes calicot, Enduit de jointement des plaques de plâtre, Enduits lissés-talochés, Peinture
P005	Rangement Tous les murs Bandes calicot, Enduit de jointement des plaques de plâtre, Enduits lissés-talochés, Peinture
P006	Cuisine Tous les murs Bandes calicot, Enduit de jointement des plaques de plâtre, Enduits lissés-talochés, Peinture
P007	Espace Jeux - Dortoirs Tous les murs Bandes calicot, Enduit de jointement des plaques de plâtre, Enduits lissés-talochés, Peinture
P008	Dortoirs - murs sur Intérieur Tous les murs Bandes calicot, Enduit de jointement des plaques de plâtre, Enduits lissés-talochés, Peinture
P009	Dortoirs - murs sur Extérieur Tous les murs Bandes calicot, Enduit de jointement des plaques de plâtre, Enduits lissés-talochés, Peinture, Placoplâtre
P010	Espace Change - Dortoirs Tous les murs Bandes calicot, Enduit de jointement des plaques de plâtre, Enduits lissés-talochés, Peinture
P011	Accès Sanitaires Personnel Tous les murs Bandes calicot, Enduit de jointement des plaques de plâtre, Enduits lissés-talochés, Peinture, Placoplâtre

Légende

 Bandes calicot, Enduit de jointement des plaques de plâtre, Enduits lissés-talochés, Peinture

