

**Rénovation des courants forts, des courants faibles  
et d'une partie du bâti du radar météorologique  
86170 CHERVES**

**LOT n°02. ETANCHÉITÉ**

N°	Désignation	U	Qté	Prix Unitaire €	Montant € HT
<b>2</b>	<b>ETANCHÉITÉ</b>				
<b>2.2</b>	<b>DESCRIPTION DES OUVRAGES</b>				
2.2.1	Ouvrages préparatoires				
2.2.1.1	Installation de chantier, plans d'exécution et DOE	ens	1,00		0,00 €
2.2.1.2	Protections individuelles et collectives	ens	1,00		0,00 €
2.2.2	Travaux de dépose des existants				
2.2.2.1	Dépose de la ligne de vie et des crochets d'ancrage existants	ft	1,00		0,00 €
2.2.2.2	Dépose du complexe d'étanchéité et des ouvrages annexes existants				
	Sur la toiture terrasse béton de la salle radar du R+4	m²	50,00		0,00 €
	Sur la toiture terrasse bac acier du R+1	m²	54,90		0,00 €
2.2.3	Etanchéité sur toiture terrasse non circulaire				
2.2.3.1	Complexe d'étanchéité bicouche auto-protégée sur support béton	m²	50,00		0,00 €
	Relevés d'étanchéité sur acrotères béton compris solin et joint	ml	48,90		0,00 €
2.2.3.2	Complexe d'étanchéité bicouche auto-protégée sur bac acier existant	m²	54,90		0,00 €
	Relevés d'étanchéité sur costières sur bac acier existant	ml	28,20		0,00 €
2.2.4	Ouvrages annexes				
2.2.4.1	Naissances E.P et crapaudines	u	6,00		0,00 €
2.2.4.2	Crosses et événements divers	u	8,00		0,00 €
2.2.4.3	Pisettes	u	4,00		0,00 €
2.2.4.4	Couvertines				
	Sur la toiture terrasse béton de la salle radar du R+4	ml	33,44		0,00 €
	Sur la toiture terrasse bac acier du R+1	ml	23,20		0,00 €
2.2.4.5	Ligne de vie et ouvrages de sécurité	ml	16,00		0,00 €
2.2.5	Ouvrages divers				
2.2.5.1	Bâche de protection en toiture contre les intempéries	ens	1,00		0,00 €

**TOTAL BASE € HT**

**0,00 €**

**TVA 20,00%**

**0,00 €**

**TOTAL BASE € TTC**

**0,00 €**