



3IA S.A.S.
Dijon
 31 Rue Arthur Rimbaud
 21000 DIJON
 Tél. 03 80 27 13 11

NOTE DE CALCULS N°1: DÉBITS DE VENTILATION

23-012AUX
 BET 3IA

CALCULS DÉBITS DE VENTILATION

SIDSIC									
Etagé	Locaux	Surface m²	Nombre de personne	Débit par personne m³/h	Débit additionnel m³/h	Débits [m³/h]			
						Extraction	Entrée Air	Reprise	Soufflage
	Baie informatique	8,8	0			-	-	45	0
	Salle de travail	9	2	25		-	-	50	50
	Bureau du chef SIDSIC	13,6	1	25		-	-	25	25
	Bureau du chef BRU	13,6	1	25	36	-	-	60	60
	Commission médicale	22	1	25	36	-	-	60	60
	Défenseur des droits	22	1	25	36	-	-	60	60
	Bureau 2 courrier	34,3	6	25		-	-	150	150
	Bureau accueil	18,2	2	25		-	-	50	50
	Circulation	19,3	0			-	-	0	160
	Open space Informatique	70,3	7	25		-	-	170	180
	Guichet / Hall	113,10	23	18	25	-	-	400	432
	Sanitaires F		-	-		80	0	-	-
	Sanitaires H		-	-		80	0	-	-
	VMC_DF neuve					-	-	1070	1227
	VMC_SF existante					160	0	-	-