

Affaire	MISE EN ACCESSIBILITÉ SITE CHARLEMAGNE ET SITE IUT BRABOIS EXTERIEUR			BET LOUVET	PRO
				Dossier N° 24 066	
Lot	N°06 - PLOMBERIE			Octobre 2025	
Références	Désignation des articles	Unité	Quantités	P.U. H.T.	Prix totaux
1	PLOMBERIE				
1.1	TRAVAUX DE DEPOSE				
	Dépose d'un WC, compris accessoires et réseaux	U	15		
	Dépose d'un lavabo ou lave-mains, compris accessoires et réseaux	U	24		
				MONTANT HT	
1.2	POSE DE WC PMR				
	Cuvette de WC PMR suivant CCTP	U	8		
	Raccordement aux réseaux existants	Ens	8		
				MONTANT HT	
1.3	POSE DE BARRES D'APPUI				
	Barre d'appui coudée suivant CCTP	U	11		
				MONTANT HT	
1.4	POSE DE LAVABOS PMR				
	Lavabo PMR 65 x 50 cm suivant CCTP	U	14		
	Robinetterie temporisée	U	14		
	Miroir 50 x 100 cm	U	14		
	Raccordement aux réseaux existants	Ens	14		
				MONTANT HT	
1.5	POSE DE LAVE-MAINS				
	Lave-mains 50 x 40 cm suivant CCTP	U	10		
	Robinetterie à manette omnidirectionnelle	U	10		
	Miroir 50 x 100 cm	U	10		
	Réseau EF en tube cuivre	ml	30		
	Réseau EU en tube PVC	ml	28		
				MONTANT HT	
1.6	DÉPLACEMENT D'UN BALLON ECS				
	Déplacement de ballon ECS suivant CCTP, compris adaptation des réseaux	Ens	1		
				MONTANT HT	
1.7	DÉPLACEMENT D'UN VIDOIR				
	Déplacement de vidoir suivant CCTP, compris adaptation des réseaux	Ens	1		
				MONTANT HT	
2	VENTILATION				
2.1	MODIFICATION DES RESEAUX DE VENTILATION				
	Dépose des réseaux et bouches existants	Ens	1		
	Réseau en acier galvanisé Ø125	ml	32		
	Réseau en acier galvanisé Ø160	ml	20		
	Bouche d'extraction autoréglable 30 m3/h	U	24		
				MONTANT HT	

