



Ministère de la Justice représenté par  
DEPARTEMENT IMMOBILIER GRAND NORD  
32-50 Boulevard Carnot – CS 70031  
59043 LILLE Cedex  
Tel : 03.62.23.81.62

**PALAIS DE JUSTICE DE BEAUVAIS**  
**20 boulevard Saint-Jean 60000 BEAUVAIS**



**Contrôle d'accès et vidéophone**

**PHASE PRO DCE**  
**Décomposition du Prix Global et Forfaitaire – DPGF**  
**TRANCHE OPTIONNELLE**  
**LOT UNIQUE : Courants faibles**



Bureau d'études  
12 Z.A. Les Alouettes  
62223 SAINT-NICOLAS lez ARRAS  
Tél. : 03.21.55.24.74  
[contact@scme.fr](mailto:contact@scme.fr)

Le 16/10/25

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE					
PJ Beauvais - Contrôle d'accès et Vidéophone - TRANCHE OPTIONNELLE					
	LOT unique			PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu	Unitaire	TOTAL
1	<b>Contrôle d'accès niveau 2</b>  <u><b>Porte dégagement vers B202 :</b></u> - Porte à créer: gache électrique au lot menuiserie - Sortie avec barre antipanique au lot menuiserie - Raccordement sur module N°1 - 2 portes - Lecteur de badge - Passe câble inox - Contact de porte - Cablage gache, lecteur, contact, compris dépose repose plafonds et toutes sujétions de cheminement - Mise en service  <u><b>Porte dégagement vers B236 :</b></u> - Porte à créer: gache électrique au lot menuiserie - Sortie avec barre antipanique au lot menuiserie - Raccordement sur module N°1 - 2 portes - Lecteur de badge - Passe câble inox - Contact de porte - Cablage gache, lecteur, contact, compris dépose repose plafonds et toutes sujétions de cheminement - Mise en service  <u><b>Porte dégagement vers B224 :</b></u> - Porte à créer: gache électrique au lot menuiserie - Sortie avec barre antipanique au lot menuiserie - Raccordement sur module N°2 - 2 portes - Lecteur de badge - Passe câble inox - Contact de porte - Cablage gache, lecteur, contact, compris dépose repose plafonds et toutes sujétions de cheminement - Mise en service  <u><b>Porte dégagement vers B230 :</b></u> - Porte à créer: gache électrique au lot menuiserie - Sortie avec barre antipanique au lot menuiserie - Raccordement sur module N°2 - 2 portes - Lecteur de badge - Passe câble inox - Contact de porte - Cablage gache, lecteur, contact, compris dépose repose plafonds et toutes sujétions de cheminement - Mise en service  <u><b>Porte escalier arrière :</b></u> - Porte existante : Quincaillerie à modifier par le menuisier - Raccordement sur module N°3 - 2 portes - Ventouse de porte 300kg et alimentation secourue - Lecteur de badge côté dégagement - Bouton poussoir côté escalier - Déclencheur manuel vert côté dégagement	PM PM U U U  ens ens   PM PM U U U  ens ens   PM PM U U U  ens ens   PM PM U U U  ens ens   PM PM U U U			

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE					
PJ Beauvais - Contrôle d'accès et Vidéophone - TRANCHE OPTIONNELLE					
	LOT unique			PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu	Unitaire	TOTAL
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Passe cable inox</li> <li>- Contact de porte</li> <li>- Cablage ventouse, lecteur, bouton poussoir, DM Vert, contact de porte compris dépose repose plafonds et toutes sujétions de cheminement</li> <li>- Mise en service</li> </ul> <p><u>Contrôle d'accès :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kit controleur 2 portes avec coffret métallique, alim, batterie, etc selon CCTP</li> <li>- Raccordement cable 4 paires Cat 6A, compris toutes sujétions de cheminement</li> <li>- Disjoncteur différentiel de protection TD à proximité</li> <li>- Alimentation coffret de gestion</li> <li>- Asservissement avec l'alarme incendie</li> </ul> <p><u>Complément éventuel entreprise :</u></p>	U U  ens ens   U  ml U ml ens			
	<b>TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 1</b>				
<b>2</b>	<b>Contrôle d'accès niveau 1</b> <p><u>Porte Palier escalier A :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Porte à modifier: gache electrique au lot menuiserie - Sortie avec barre antipanique au lot menuiserie</li> <li>- Raccordement sur module N°1 - 2 portes</li> <li>- Lecteur de badge</li> <li>- Passe cable inox</li> <li>- Contact de porte</li> <li>- Cablage gache, lecteur, contact, compris dépose repose plafonds et toutes sujétions de cheminement</li> <li>- Mise en service</li> </ul> <p><u>Porte Palier escalier B :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Porte à modifier: gache electrique au lot menuiserie - Sortie avec barre antipanique au lot menuiserie</li> <li>- Raccordement sur module N°2 - 2 portes</li> </ul>	PM PM U U U ens ens   PM PM			

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE					
PJ Beauvais - Contrôle d'accès et Vidéophone - TRANCHE OPTIONNELLE					
	LOT unique			PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu	Unitaire	TOTAL
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lecteur de badge</li> <li>- Passe cable inox</li> <li>- Contact de porte</li> <li>- Cablage gache, lecteur, contact, compris dépose repose plafonds et toutes sujétions de cheminement</li> <li>- Mise en service</li> </ul> <p><b><u>Porte dégagement accès B139 :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Porte à créer: gache électrique au lot menuiserie - Sortie avec barre antipanique au lot menuiserie</li> <li>- Raccordement sur module N°2 - 2 portes</li> <li>- Lecteur de badge</li> <li>- Passe cable inox</li> <li>- Contact de porte</li> <li>- Cablage gache, lecteur, contact, compris dépose repose plafonds et toutes sujétions de cheminement</li> <li>- Mise en service</li> </ul> <p><b><u>Porte existante accès dégagement B145 :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Porte existante équipée d'une ventouse 300kg, et lecteur de chaque côté</li> <li>- Raccordement sur module N°1 - 2 portes</li> <li>- Lecteur de badge (Q=2)</li> <li>- Contact de porte</li> <li>- Cablage lecteur, contact de porte compris dépose repose plafonds et toutes sujétions de cheminement</li> <li>- Mise en service</li> </ul> <p><b><u>Porte existante accès dégagement B108 :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Porte existante équipée d'une ventouse 300kg, et lecteur de chaque côté</li> <li>- Raccordement sur module N°1 - 4 portes</li> <li>- Lecteur de badge (Q=2)</li> <li>- Contact de porte</li> <li>- Cablage lecteur, contact de porte compris dépose repose plafonds et toutes sujétions de cheminement</li> <li>- Mise en service</li> </ul> <p><b><u>Porte existante accès dégagement B116 :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Porte existante équipée d'une ventouse 300kg, et lecteur de chaque côté</li> <li>- Raccordement sur module N°1 - 4 portes</li> <li>- Lecteur de badge (Q=2)</li> <li>- Contact de porte</li> <li>- Cablage lecteur, contact de porte compris dépose repose plafonds et toutes sujétions de cheminement</li> <li>- Mise en service</li> </ul> <p><b><u>Porte escalier arrière :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Porte existante : Quincaillerie à modifier par le menuisier</li> <li>- Raccordement sur module N°1 - 4 portes</li> <li>- Ventouse de porte 300kg et alimentation secourue</li> <li>- Lecteur de badge côté dégagement</li> </ul>	U U U ens ens  PM PM U U U ens ens  PM PM U U ens ens  PM PM U U ens ens  PM PM U U ens ens  PM PM U U			

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE					
PJ Beauvais - Contrôle d'accès et Vidéophone - TRANCHE OPTIONNELLE					
	LOT unique			PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu	Unitaire	TOTAL
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bouton poussoir côté escalier</li> <li>- Déclencheur manuel vert côté dégagement</li> <li>- Passe cable inox</li> <li>- Contact de porte</li> <li>- Cablage ventouse, lecteur, bouton poussoir, DM Vert, contact de porte compris dépose repose plafonds et toutes sujétions de cheminement</li> <li>- Mise en service</li> </ul>	U U U U ens ens			
	<b><u>Porte escalier détenus :</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Porte existante : Quincaillerie à modifier par le menuisier</li> <li>- Raccordement sur module N°3 - 2 portes</li> <li>- Ventouse de porte 300kg et alimentation secourue</li> <li>- Lecteur de badge côté dégagement</li> <li>- Lecteur de badge côté escalier</li> <li>- Déclencheur manuel vert côté dégagement et escalier</li> <li>- Passe cable inox</li> <li>- Contact de porte</li> <li>- Cablage ventouse, lecteur, bouton poussoir, DM Vert, contact de porte compris dépose repose plafonds et toutes sujétions de cheminement</li> <li>- Mise en service</li> </ul>	PM PM U U U U U U ens ens			
	<b><u>Contrôle d'accès :</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kit controleur 4 portes avec coffret métallique, alim, batterie, etc selon CCTP</li> <li>- Kit controleur 2 portes avec coffret métallique, alim, batterie, etc selon CCTP</li> <li>- Raccordement cable 4 paires Cat 6A, compris toutes sujétions de cheminement</li> <li>- Disjoncteur différentiel de protection TD à proximité</li> <li>- Alimentation coffret de gestion</li> <li>- Asservissement avec l'alarme incendie</li> </ul>	U U ml U ml ens			
	<b><u>Complément éventuel entreprise :</u></b>				
	TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 2				

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE						
PJ Beauvais - Contrôle d'accès et Vidéophone - TRANCHE OPTIONNELLE						
	LOT unique			PRIX DE VENTE en €		
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu	Unitaire	TOTAL	
3	Contrôle d'accès niveau RdC					
	<u>Porte accès bureau 1 :</u>					
	- Porte à modifier : gache electrique au lot menuiserie -	PM				
	Modification quicaillerie au lot menuiserie	PM				
	- Raccordement sur module N°1 - 4 portes	U				
	- Lecteur de badge	U				
	- Passe cable inox	U				
	- Contact de porte	U				
	- Cablage gache, lecteur, contact, compris dépose repose plafonds					
	et toutes sujétions de cheminement	ens				
	- Mise en service	ens				
	<u>Porte accès bureau 1bis :</u>					
	- Porte à modifier : gache electrique au lot menuiserie -	PM				
	Modification quicaillerie au lot menuiserie	PM				
	- Raccordement sur module N°1 - 4 portes	U				
	- Lecteur de badge	U				
	- Passe cable inox	U				
	- Contact de porte	U				
	- Cablage gache, lecteur, contact, compris dépose repose plafonds					
	et toutes sujétions de cheminement	ens				
	- Mise en service	ens				
	<u>Porte accès bureau 2 :</u>					
	- Porte à modifier : gache electrique au lot menuiserie -	PM				
	Modification quicaillerie au lot menuiserie	PM				
- Raccordement sur module N°1 - 2 portes	U					
- Lecteur de badge	U					
- Passe cable inox	U					
- Contact de porte	U					
- Cablage gache, lecteur, contact, compris dépose repose plafonds						
et toutes sujétions de cheminement	ens					
- Mise en service	ens					
<u>Porte vers sous sol escalier A :</u>						
- Porte à modifier: gache electrique au lot menuiserie - Sortie	PM					
avec barre antipanique au lot menuiserie	PM					
- Raccordement sur module N°1 - 4 portes	U					
- Lecteur de badge	U					
- Passe cable inox	U					
- Contact de porte	U					
- Cablage gache, lecteur, contact, compris dépose repose plafonds						
et toutes sujétions de cheminement	ens					
- Mise en service	ens					
<u>Porte vers escalier A :</u>						
- Porte à créer: gache electrique au lot menuiserie - Sortie avec	PM					
barre antipanique au lot menuiserie	PM					
- Raccordement sur module N°1 - 4 portes	U					
- Lecteur de badge	U					
- Passe cable inox	U					
- Contact de porte	U					

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE					
PJ Beauvais - Contrôle d'accès et Vidéophone - TRANCHE OPTIONNELLE					
	LOT unique			PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu	Unitaire	TOTAL
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cablage gache, lecteur, contact, compris dépose repose plafonds et toutes sujétions de cheminement</li> <li>- Mise en service</li> </ul>	ens ens			
	<b><u>Porte vers dégagement bureau 2 :</u></b>				
	- Porte à modifier : gache électrique au lot menuiserie - Sortie avec barre antipanique au lot menuiserie	PM			
	- Raccordement sur module N°1 - 2 portes	PM			
	- Lecteur de badge	U			
	- Passe cable inox	U			
	- Contact de porte	U			
	- Cablage gache, lecteur, contact, compris dépose repose plafonds et toutes sujétions de cheminement	ens			
	- Mise en service	ens			
	- Contrôle d'accès hors service si salle d'audience 3 occupée	PM			
	<b><u>Porte vers dégagement sortie du personnel:</u></b>				
	- Porte à créer par le lot menuiserie	PM			
	- Raccordement sur module N°2 - 2 portes	PM			
	- Ventouse de porte 300kg et alimentation secourue	U			
	- Lecteur de badge côté dégagement public	U			
	- Bouton poussoir côté dégagement personnel	U			
	- Déclencheur manuel vert côté dégagement personnel	U			
	- Passe cable inox	U			
	- Contact de porte	U			
	- Cablage ventouse, lecteur, bouton poussoir, DM Vert, contact de porte compris dépose repose plafonds et toutes sujétions de cheminement	ens			
	- Mise en service	ens			
	<b><u>Porte existante accès du personnel depuis parking :</u></b>				
	- Porte existante équipée d'une gâche électrique, sortie par bouton poussoir	PM			
	- Raccordement sur module N°2 - 2 portes	PM			
	- Lecteur de badge extérieur	U			
	- Contact de porte	U			
	- Cablage lecteur, contact de porte compris dépose repose plafonds et toutes sujétions de cheminement	ens			
	- Mise en service	ens			
	<b><u>Porte vers dégagement bureau B14 :</u></b>				
	- Porte à créer par le lot menuiserie	PM			
	- Raccordement sur module N°3 - 2 portes	PM			
	- Ventouse de porte 300kg et alimentation secourue	U			
	- Lecteur de badge côté dégagement public	U			
	- Bouton poussoir côté dégagement personnel	U			
	- Déclencheur manuel vert côté dégagement personnel	U			
	- Passe cable inox	U			
	- Contact de porte	U			
	- Cablage ventouse, lecteur, bouton poussoir, DM Vert, contact de porte compris dépose repose plafonds et toutes sujétions de cheminement	ens			
	- Mise en service	ens			

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE					
PJ Beauvais - Contrôle d'accès et Vidéophone - TRANCHE OPTIONNELLE					
	LOT unique			PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu	Unitaire	TOTAL
	<p><b><u>Porte escalier arrière :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Porte existante : Quincaillerie à modifier par le menuisier</li> <li>- Raccordement sur module N°3 - 2 portes</li> <li>- Ventouse de porte 300kg et alimentation secourue</li> <li>- Lecteur de badge côté dégagement</li> <li>- Bouton poussoir côté escalier</li> <li>- Déclencheur manuel vert côté dégagement</li> <li>- Passe cable inox</li> <li>- Contact de porte</li> <li>- Cablage ventouse, lecteur, bouton poussoir, DM Vert, contact de porte compris dépose repose plafonds et toutes sujétions de cheminement</li> <li>- Mise en service</li> </ul> <p><b><u>Porte existante accès dégagement B32 :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Porte existante équipée d'une ventouse 300kg, et lecteur de chaque côté</li> <li>- Raccordement sur module N°2 - 4 portes</li> <li>- Lecteur de badge (Q=2)</li> <li>- Contact de porte</li> <li>- Cablage lecteur, contact de porte compris dépose repose plafonds et toutes sujétions de cheminement</li> <li>- Mise en service</li> </ul> <p><b><u>Porte vers escalier B :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Porte à créer: gache électrique au lot menuiserie - Sortie avec barre antipanique au lot menuiserie</li> <li>- Raccordement sur module N°2 - 4 portes</li> <li>- Lecteur de badge</li> <li>- Passe cable inox</li> <li>- Contact de porte</li> <li>- Cablage gache, lecteur, contact, compris dépose repose plafonds et toutes sujétions de cheminement</li> <li>- Mise en service</li> </ul> <p><b><u>Porte vers sous sol escalier B :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Porte à modifier: gache électrique au lot menuiserie - Sortie avec barre antipanique au lot menuiserie</li> <li>- Raccordement sur module N°2 - 4 portes</li> <li>- Lecteur de badge</li> <li>- Passe cable inox</li> <li>- Contact de porte</li> <li>- Cablage gache, lecteur, contact, compris dépose repose plafonds et toutes sujétions de cheminement</li> <li>- Mise en service</li> </ul> <p><b><u>Porte existante accès dégagement salle audience Veil :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Porte existante équipée d'une ventouse 300kg, et lecteur de chaque côté</li> <li>- Raccordement sur module N°3 - 4 portes</li> <li>- Lecteur de badge (Q=2)</li> <li>- Contact de porte</li> </ul>	PM PM U U U U U U  ens ens  PM PM U U  ens ens  PM PM U U U  ens ens  PM PM U U			



DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE					
PJ Beauvais - Contrôle d'accès et Vidéophone - TRANCHE OPTIONNELLE					
	LOT unique			PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu	Unitaire	TOTAL
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cablage lecteur, contact de porte compris dépose repose plafonds et toutes sujétions de cheminement</li> <li>- Mise en service</li> </ul> <p><b><u>Porte existante accès dégagement salle audience Badinter :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Porte existante équipée d'une ventouse 300kg, et lecteur de chaque côté</li> <li>- Raccordement sur module N°3 - 4 portes</li> <li>- Lecteur de badge (Q=2)</li> <li>- Contact de porte</li> <li>- Cablage lecteur, contact de porte compris dépose repose plafonds et toutes sujétions de cheminement</li> <li>- Mise en service</li> </ul> <p><b><u>Porte vers accueil SAUJ :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Porte à modifier : gache electrique au lot menuiserie - Sortie avec béquille au lot menuiserie</li> <li>- Raccordement sur module N°3 - 4 portes</li> <li>- Lecteur de badge</li> <li>- Passe cable inox</li> <li>- Contact de porte</li> <li>- Cablage gache, lecteur, contact, compris dépose repose plafonds et toutes sujétions de cheminement</li> <li>- Mise en service</li> </ul> <p><b><u>Porte vers accueil arrière SAUJ :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Porte à modifier : gache electrique au lot menuiserie - Sortie avec béquille au lot menuiserie</li> <li>- Raccordement sur module N°3 - 4 portes</li> <li>- Lecteur de badge</li> <li>- Passe cable inox</li> <li>- Contact de porte</li> <li>- Cablage gache, lecteur, contact, compris dépose repose plafonds et toutes sujétions de cheminement</li> <li>- Mise en service</li> </ul> <p><b><u>Barrière accès parking véhicules :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Barrière motorisée existante</li> <li>- Raccordement sur module N°4 - 2 portes</li> <li>- Lecteur de badge</li> <li>- Reprise du câblage</li> <li>- Mise en service</li> </ul> <p><b><u>Portillon piéton vers accès parking du personnel facade avant côté rampe PMR :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Porte à modifier : gache electrique au lot menuiserie - quincallerie à modifier au lot menuiserie</li> <li>- Raccordement sur module N°4 - 2 portes</li> <li>- Lecteur de badge de chaque côté</li> <li>- Passe cable inox</li> <li>- Cablage gache, lecteur, compris dépose repose plafonds et toutes sujétions de cheminement</li> </ul>	 ens ens  PM PM U U  ens ens  PM PM U U U  ens ens  PM PM U ens ens  PM PM U U  ens			

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE					
PJ Beauvais - Contrôle d'accès et Vidéophone - TRANCHE OPTIONNELLE					
	LOT unique			PRIX DE VENTE en €	
*	DESIGNATION DES OUVRAGES	U	Qu	Unitaire	TOTAL
	- Passage sous fourreaux prévus au lot VRD lors des travaux de modifications de la rampe PMR - Mise en service  <u>Contrôle d'accès :</u> - Kit controleur 4 portes avec coffret métallique, alim, batterie, etc selon CCTP - Kit controleur 2 portes avec coffret métallique, alim, batterie, etc selon CCTP - Raccordement cable 4 paires Cat 6A, compris toutes sujétions de cheminement - Disjoncteur différentiel de protection TD à proximité - Alimentation coffret de gestion - Asservissement avec l'alarme incendie  <u>Complément éventuel entreprise :</u>	ens ens   U U ml U ml ens			
	<b>TOTAL HORS TAXES CHAPITRE 3</b>				
	<b><u>RECAPITULATIF</u></b>				
1	Contrôle d'accès niveau 2				
2	Contrôle d'accès niveau 1				
3	Contrôle d'accès niveau RdC				
	<b>MONTANT TOTAL HORS TAXES</b>				
	<b>TVA 20%</b>				
	<b>TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES</b>				
	Fait à :				
	Le :				
	<b>Cachet et signature</b>				