

PÉRIMÈTRE DU VAR SUPERIEUR
FORÊT DOMANIALE DES SOURCES DU VAR

Territoire communal
d'Entraunes

Col de la Cayolle –
Construction d'un ouvrage
parafouille

Détail Quantitatif Estimatif
(DQE)

N° de Prix	Désignation des Prestations	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT (€)	Montant Total HT (€)
2.	TRAVAUX PREPARATOIRES				
2.1	Installation et repli de chantier	Ft	1		
2.2	Accès	Ft	1		
2.3	Dérivation et pompage des eaux	Ft	1		
3.	TERRASSEMENTS				
3.1	Déblais de toute nature pour fouille de l'ouvrage para fouille	m³	110		
3.2.1	Remblai latéral en enrochements secs	m³	40		
3.2.2	Reprofilage et régalinge des matériaux en excès entre les ouvrages BA15 et BA14	m³	70		
4.	ENROCHEMENTS BETONNES				
4.1	Enrochements – Blocs prélevés sur site	m³	10		
4.2	Enrochements - Blocs de carrière	m³	105		
4.3	Fourniture et mise en œuvre du béton de classe XF3	m³	35		
5.	DIVERS				
5.1	Dossier de recollement	Ft	1		

MONTANT TOTAL HORS TAXES (HT)	€
T.V.A. au taux en vigueur de 20 %	€
MONTANT TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES (TTC)	€

Arrêté le présent Bordereau des Prix Unitaires à la somme de :

..... Euros TTC.

Le :

L'Entrepreneur (*Signature et cachet*)