

N° Affaire :
24106

PLAN: **LP01**

INDICE: **/**

PHASE: **DCE**



2 rue de Journiat - 63122 Ceyrat
Tél : 04.73.61.36.03
www.altais-ingenierie.fr
contact@altais-ingenierie.fr

REHABILITATION ET DESAMIANTAGAGE DE LA DIR
43100 BRIOUDE

LIMITES DE PRESTATIONS

/	03/11/2025	A.DAUGE	O.PARISSIER	Première émission
Ind	Date	Elaboré	Vérifié	Nature des modifications

MAITRE D'OUVRAGE

DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES DU MASSIF CENTRAL
60 Avenue de l'Union Soviétique
63012 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1

ARCHITECTE

IP 421
18 Rue Alain Chartier
63000 CLERMONT-FERRAND

BUREAU DE CONTROLE

SOCOTEC
36 Boulevard Alexandre Clair
43000 LE PUY EN VELAY

BUREAU D'ETUDES

B27 ALTAÏS
2 Rue de Journiat
63122 CEYRAT

ECONOMISTE

B27 ALTAÏS
2 Rue de Journiat
63122 CEYRAT

Prestations	A la charge du lot
Installation de chantier	
Installation de chantier et nettoyage	Couverture - Bardage
Alimentation électrique de la base vie	Electricité
Alimentation AEP de la base vie	CVC
Réalisation du PIC	Couverture - Bardage
Définition du compte prorata	Couverture - Bardage
Travaux préparatoires & Travaux de déconstruction	
Isolement de la ligne électrique aérienne	Maîtrise d'ouvrage
Consignation réseau gaz	CVC
Consignation électrique	Electricité
Dépose et repose des équipements techniques CVC (ventilation, radiants gaz, destratificateurs, etc...)	CVC
Dépose et repose des équipements techniques électriques (aérothermes, éclairages, BAES etc...)	Electricité
Dépose du mobilier	Maîtrise d'ouvrage
Dépose des matériaux amiantés	Désamiantage - Démolition
Dépose des ouvrages en contact avec le l'amiante (sorties en toitures, lanterneaux, éclairages en façades, etc...)	Désamiantage - Démolition
Déconstruction complète de l'abri du parking	Désamiantage - Démolition
Dépose des cuves EP et des murets attenants	Gros œuvre
Déconstruction de cloisons porteuses	Gros œuvre
Dépose des planchers bois dans les locaux de stockage pneus et huile	Gros œuvre
Dépose de l'escalier bois dans le local de stockage pneus	Gros œuvre
Dépollution de la cuve fioul existante	Maîtrise d'ouvrage
Dépose des portes hayons	Serrurerie
Dépose du caisson VMC et réseaux VMC	CVC
Dépose des aérothermes électriques	Electricité
Dépose des radiants gaz et réseaux fumisterie	CVC
Dépose des destratificateurs	CVC
Dépose des ventilateurs spécifiques et les réseaux associés	CVC
Dépose des luminaires	Electricité
Réseaux d'eau pluviale	
Descentes EP extérieures/intérieures et dauphins fontes	Couverture – Bardage
Cuve béton de rétention EP compris pompe	VRD
Installation d'un groupe de surpression pour la cuve à fioul existante	VRD
Regards en pieds de chutes EP	VRD
Sciage de l'enrobé, terrassement, grillage avertisseur, mise en place des réseaux enterrés et reprise de l'enrobé	VRD

Référence : 24106	REHABILITATION ET DESAMIANTAGE DE LA DIR - 43100 BRIOUDE	Page 2
Ind : /	LIMITES DE PRESTATIONS	Phase : APD/PRO

Ventilation	
Fourniture des entrées d'air	CVC
Pose des entrées d'air dans les menuiseries existantes	Serrurerie
Fourniture et pose des grilles de ventilation	Serrurerie
Alimentation du caisson VMC	Electricité
Fourniture des sorties VMC en toitures	CVC
Pose des sorties VMC en toitures	Couverture - Bardage
Chauffage	
Fourniture des sorties de fumisterie	CVC
Pose des sorties de fumisterie en toitures	Couverture - Bardage
Réseau d'électricité	
Sciage de l'enrobé, terrassement, grillage avertisseur, fourreaux et reprise de l'enrobé	VRD
Câblage des fourreaux	VRD
Alimentation du coffret de gestion des exutoires	Electricité
Asservissement des exutoires de désenfumage	Couverture - Bardage
Divers	
Peinture sur charpente métallique	Charpente
Capotages métalliques pieds de poteaux	Charpente
Protection en Promat des structures métalliques dans les locaux à risque	Plâtrerie - Peinture