

Maître d'ouvrage

**Direction Interdépartementale
des Routes Nord**



**MINISTÈRE
DES TRANSPORTS**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**A23 – Pose d'écrans bois sur ouvrage d'art et
Aménagement d'une continuité écologique en forêt domaniale**

Dossier de consultation des entreprises (DCE)

A6 – DÉTAIL ESTIMATIF (DE)

Maître d'œuvre d'études

Lombardi Ingénierie

70 rue de la Villette

69003 LYON

+33 (0)4 26 84 26 10info@lombardi-ing.frwww.lombar

Maître d'œuvre travaux

Service d'Ingénierie Routière Ouest

10 place Salvador Allende

CS 40424

59664 VILLENEUVE D'ASCQ cedex

Tél : 03.20.43.71.71

Sir-Ouest.Dirn@Dirn@developpement-durable.

Gouv.fr

Détail estimatif					
n° prix	Libellé	Unité	PU	Quantité	Montant
SÉRIE 100 – PRIX GÉNÉRAUX					
101	INSTALLATIONS DE CHANTIER	FT		1	
102	EXPLOITATION DU CHANTIER	FT		1	
103	ÉTUDES D'EXÉCUTION	FT		1	
104	CONTRÔLE EXTERNE (ÉTUDES ET TRAVAUX)	FT		1	
105	DOSSIER DE RECOLEMENT	FT		1	
106	MISSION GÉOTECHNIQUE G3	FT		1	
107	MOYENS D'ACCÈS	FT		1	
108	DISPOSITIF DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	FT		1	
109	TOPOGRAPHIE ET IMPLANTATION DES OUVRAGES	FT		1	
110	PANNEAUX D'INFORMATION	M²		20	
		S/ TOTAL A			
SÉRIE 200 – TRAVAUX PREPARATOIRES					
201	RETRAIT ENROBÉ	M²		660	
202	DÉPOSE DE CLÔTURE	ML		21	
203	DÉPOSE DE GARDE-CORPS	ML		42	
204	DÉPOSE ÉTANCHÉITÉ	M²		53	
205	DÉMOLITION SUPERFICIELLE DE BÉTON	M³		3	
206	DÉBROUSSAILLAGE ET TAILLE DE HAIES ET D'ARBUSTES	ML		1 200	
207	COUPE D'ARBRES ET ARRACHAGE DE SOUCHES	U		4	
208	DEVOIEMENT DE LA POMPE DE RELEVAGE	FT		1	
		S/ TOTAL B			
SÉRIE 300 – TERRASSEMENTS					
301	DÉCAPAGE DE TERRE VÉGÉTALE – MISE EN STOCK	M²		980	
302	DÉBLAIS – MIS EN STOCK	M³		430	
303	REMBLAIS DE TERRE VÉGÉTALE REPRIS SUR STOCK	M²		300	
304	REMBLAIS D'APPORT TERRE VÉGÉTALE	M²		400	
305	REMBLAIS REPRIS SUR STOCK	M³		430	
306	REMBLAIS D'APPORT	M³		450	
307	GÉOGRILLE	M²		265	
308	PANNEAUX TREILLIS MÉTALLIQUES	M²		420	
309	SUPPORT POUR VÉGÉTATION	M²		420	
		S/ TOTAL C			
SÉRIE 400 – ECRAN BOIS					
401	AMENÉE/REPLI DE L'ATELIER DE PIEUX	FT		1	
402	FORAGE DE PIEUX Ø400	ML		13	
403	BÉTON C30/37 POUR PIEUX	M³		2	
404	ARMATURES HA POUR PIEUX	KG		320	
405	AUSCULTATION PAR IMPÉDANCE DES PIEUX	U		4	
406	RECÉPAGE DE PIEUX Ø400	U		4	
407	BÉTON DE PROPRETÉ POUR TÊTE DE PIEUX	M²		3	
408	BÉTON C30/37 POUR TÊTE DE PIEUX	M³		1	
409	ARMATURES HA POUR TÊTE DE PIEUX	KG		91	
410	COFFRAGE POUR PAREMENTS FINS POUR TÊTE DE PIEUX	M²		7	

411	REMBLAIS CONTIGUS - REPRIS SUR STOCK POUR RÉALISATION DES TÊTES DE PIEUX	M³		1	
412	SCELLEMENTS D'ARMATURES HA POUR RENFORCEMENT LONGRINE	U		350	
413	REPRISE BÉTON POUR RENFORCEMENT LONGRINE	M³		11	
414	REPRISE ÉTANCHÉITÉ	M²		51	
415	POTEAUX MÉTALLIQUES	KG		2 750	
416	PANNEAUX BOIS	M²		125	
		S/ TOTAL D			

SÉRIE 500 – AMENAGEMENTS

501	SEMIS HERBACÉ	M²		20	
502	FEUILLES MORTES	M²		210	
503	PLANTE GRIMPANTE	U		180	
504	PLANTATION ARBUSTIVE	U		44	
505	ANDAIN	M²		63	
506	BARRIÈRE ANTI-RETOUR	ML		255	
507	GÎTE À CHIROPTÈRES	U		20	
508	CLÔTURE GRANDE FAUNE	ML		95	
509	CLÔTURE BATRACIEN (PETITE MAILLE)	ML		95	
510	PORTAIL 2M + PORTILLON 1M AUTOFERMANT	U		2	
		S/ TOTAL E			

SÉRIE 600 – ENTRETIEN ET GARANTIE DE REPRISE

601	ENTRETIEN ET GARANTIE DE REPRISE DES PLANTES GRIMPANTES, ARBUSTIVES ET DES SEMIS HERBACES ANNEE N+1				
601A	ENTRETIEN DES PLANTES GRIMPANTES ANNEE N+1	U		180	
601B	ENTRETIEN DES PLANTES ARBUSTIVES ANNEE N+1	U		44	
601C	ENTRETIEN DES SEMIS HERBACÉS ANNEE N+1	M²		20	
602	ENTRETIEN ET GARANTIE DE REPRISE DES PLANTES GRIMPANTES, ARBUSTIVES ET DES SEMIS HERBACES ANNEE N+2				
602A	ENTRETIEN DES PLANTES GRIMPANTES ANNEE N+2	U		180	
602B	ENTRETIEN DES PLANTES ARBUSTIVES ANNEE N+2	U		44	
602C	ENTRETIEN DES SEMIS HERBACÉS ANNEE N+2	M²		20	
		S/ TOTAL F			

SÉRIE 700 – VOIRIE

701	EB 10 – CLASSE 3 -ROULEMENT	T		4	
		S/TOTAL G			

TOTAL (A+B+C+D+E+F+G) HT

TVA

TOTAL TTC