



## RENOVATION ET MISE EN ACCESSIBILITE DE 7 BLOCS SANITAIRES H/F ET PEINTURE INTERIEURE - IUT DE METZ ILE DU SAULCY (57)

**Décomposition du Prix Globale et Forfaitaire - Détail  
Quantitatif Estimatif**

**Lot 2- Plâtrerie**

Indice B

31/03/2025

Maître d'ouvrage

UNIVERSITE DE LORRAINE

Maître d'œuvre

Atelier d'Architecture Christian Zoméno -

23 Bd de l'Europe 54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY

## Sommaire

Lot 02 | Plâtrerie

## Lot 02 Plâtrerie

Titre du poste	Qté	U	Qté artisan	TVA	PU	PT HT
SOUS TOTAL						

### 2.1 – GÉNÉRALITÉS

Titre du poste	Qté	U	Qté artisan	TVA	PU	PT HT
SOUS TOTAL						

### 2.2 – PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Titre du poste	Qté	U	Qté artisan	TVA	PU	PT HT
SOUS TOTAL						

### 2.3 – DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Titre du poste	Qté	U	Qté artisan	TVA	PU	PT HT
<b>2.3.1 - Plâtrerie</b> Localisation :	1	ens		20		
<b>2.3.1 1. - Reprise des enduits plâtre</b> Localisation : Au droit des cloisons démolies	1	ens		20		
<b>2.3.1 2. - Doublage Collé</b> Localisation : Sur murs donnant sur l'extérieurs	46.8	m2		20		
<b>2.3.1 3. - Cloison en plaque de plâtre 98/48 CF1H</b> Localisation : RDC en séparation local ménage et sanitaires	24	m2		20		
<b>2.3.1 4. - Cloison en plaque de plâtre 72/48</b> Localisation : Tous locaux selon plans	46	m2		20		
<b>2.3.1 5. - Gaines techniques CF1H</b> Localisation : Ensemble des étages	20	m2		20		
<b>2.3.1 6. - Fermeture de gaine technique en carreaux de plâtre 7cm CF1H</b> Localisation : Gaines palières	5	m2		20		
<b>2.3.1 7. - Implantation et pose d' huisseries</b> Localisation : Huisseries dans cloisons plaques de plâtre	3	u		20		
<b>2.3.1 8. - Majoration pour plaques Hydro</b> Localisation : Cloisons et doublages donnant sur douches , et sanitaires	1	ens		20		
<b>2.3.2 - Plafonds</b> Localisation :	1	ens		20		

2.3.2 1. -	<b>Création de plafond neuf 600x1200</b> Localisation : Circulations selon plans , Hall d'entrée	98.5 2	m2		20		
2.3.2 2. -	<b>Faux-plafonds, dalles pour 600 x 600 mm milieu humide</b> Localisation : Douches créées et sanitaires	85	m2		20		
2.3.2 3. -	<b>Plafond CF1H en plaques de plâtre</b> Localisation : Plafond du local ménage	15	m2		20		
2.3.3 -	<b>Divers</b> Localisation :	1	ens		20		
2.3.3 1. -	<b>Trappes de visite dimensions 60X60 PF30</b> Localisation : Gainex verticales	3	u		20		
2.3.3 2. -	<b>Renforts de cloisons</b> Localisation : Cloisons créées	13	u		20		
<b>SOUS TOTAL</b>							

## 2.4 – TRANCHE OPTIONNELLE 2 : INSONORISATION DES SALLES DE CLASSES

Titre du poste	Qté	U	Qté artisan	TVA	PU	PT HT
2.4.1 - <b>Contre-cloison acoustique sur ossature métallique</b> Localisation : Insonorisation des salles de classes contre sanitaires selon plans	217	m2		20		
<b>SOUS TOTAL</b>						

<b>TOTAL HT</b>	
TVA	
<b>TOTAL TTC</b>	

Les quantités proposées par la maîtrise d'œuvre (Quantité) sont indicatives, et doivent impérativement être vérifiées et validées par l'entrepreneur. Les quantités reportées par l'entrepreneur dans la colonne prévue à cet effet (Quantité artisan) remplacent automatiquement les quantités proposées par la maîtrise d'œuvre. Si la colonne "Quantité artisan" est laissée vierge par l'entrepreneur, la quantité proposée par la maîtrise d'œuvre sera considérée comme étant validée par l'entrepreneur.

## RECAPITULATIF

Lot 02 | Plâtrerie

0,00 € HT

TOTAL HT 0,00 €

TVA 0,00 €

TOTAL TTC 0,00 €