



## RENOVATION ET MISE EN ACCESSIBILITE DE 7 BLOCS SANITAIRES H/F ET PEINTURE INTERIEURE - IUT DE METZ ILE DU SAULCY (57)

**Décomposition du Prix Globale et Forfaitaire - Détail  
Quantitatif Estimatif**

**Lot 5- Peinture**

Indice B

31/03/2025

Maître d'ouvrage

UNIVERSITE DE LORRAINE

Maître d'œuvre

Atelier d'Architecture Christian Zoméno -

23 Bd de l'Europe 54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY

## Sommaire

Lot 05 | Peinture

## Lot 05 Peinture

Titre du poste	Qté	U	Qté artisan	TVA	PU	PT HT
SOUS TOTAL						

### 5.1 – GENERALITES

Titre du poste	Qté	U	Qté artisan	TVA	PU	PT HT
SOUS TOTAL						

### 5.2 – PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Titre du poste	Qté	U	Qté artisan	TVA	PU	PT HT
SOUS TOTAL						

### 5.3 – DESCRIPTIF DES TRAVAUX

Titre du poste	Qté	U	Qté artisan	TVA	PU	PT HT
5.3.1 - <b>Rebouchage fissures et enduit pelliculaire plâtre mural</b> Localisation : Peinture pailletée des escaliers et reprises des travaux de maçonnerie et plâtrerie	1	ens		20		
5.3.2 - <b>Peinture et revêtements muraux parois verticales</b> Localisation :	200	m2		20		
5.3.2.1. - <b>Préparation des supports (dépoussage, nettoyage, ponçage) - réparation des fissures, peinture sur parois verticales anciennes et neuves</b> Localisation : Tous locaux et escalier toute hauteur, y compris retombées de poutres et plinthes, Sous-face de l'escalier et limons	400	m2		20		
5.3.2.2. - <b>Peinture sur boiseries portes et façades de gaines</b> Localisation :	15	u		20		
5.3.3 - <b>Peinture et revêtements muraux parois horizontales</b> Localisation : Plafonds des escaliers et plafonds non habillés par des faux-plafonds y compris retombées de poutres	216	m2		20		
5.3.4 - <b>Peinture intérieure sur ouvrages métalliques - PVC</b> Localisation :	1	ens		20		
5.3.4.1. - <b>Garde-corps</b> Localisation : Garde-corps de	22.9 6	m2		20		

	l'escalier					
5.3.4 2. -	<b>Peinture sur canalisations</b> Localisation : Canalisations apparentes	1	ens		20	
5.3.4 3. -	<b>Peinture de finition sur radiateurs</b> Localisation : Radiateurs dans zones peintes	5	u		20	
SOUS TOTAL						

## 5.4 – TRANCHE OPTIONNELLE 1 : PEINTURE DES MURS ETABLISSEMENT

Titre du poste	Qté	U	Qté artisan	TVA	PU	PT HT
5.4.1 - <b>Angles PVC renforcés</b> Localisation : 120 Portes dans circulations Bâtiments A C et D ,	504	ml		20		
5.4.2 - <b>Préparation des supports neufs - peinture 2 couches aux résines alkydes sur supports anciens</b> Localisation : Circulations des bâtiments selon plans	142 2	m2		20		
SOUS TOTAL						

## 5.5 – TRANCHE OPTIONNELLE 2 : INSONORISATION DES SALLES DE CLASSES

Titre du poste	Qté	U	Qté artisan	TVA	PU	PT HT
5.5.1 - <b>Préparation des supports neufs - peinture 2 couches aux résines alkydes sur supports neufs</b> Localisation : Doublages acoustiques	217	m2		20		
SOUS TOTAL						

<b>TOTAL HT</b>	
<b>TVA</b>	
<b>TOTAL TTC</b>	

Les quantités proposées par la maîtrise d'œuvre (Quantité) sont indicatives, et doivent impérativement être vérifiées et validées par l'entrepreneur. Les quantités reportées par l'entrepreneur dans la colonne prévue à cet effet (Quantité artisan) remplacent automatiquement les quantités proposées par la maîtrise d'œuvre. Si la colonne "Quantité artisan" est laissée vierge par l'entrepreneur, la quantité proposée par la maîtrise d'œuvre sera considérée comme étant validée par l'entrepreneur.

## RECAPITULATIF

Lot 05 | Peinture

0,00 € HT

TOTAL HT 0,00 €

TVA 0,00 €

TOTAL TTC 0,00 €