



- Travaux de démolition sur le Centre des Finances Publiques S.I.P Saint-Paul :**
- DEMOL.01 - À déposer bloc porte coulissante en applique; dim: 1200x2100ht
  - DEMOL.02 - À déposer bloc porte pleine en bois; dim: 1000x2100ht
  - DEMOL.03 - À déposer cloisons de séparation; dim: L1 = 2.91ml
  - DEMOL.04a - À déposer cloisons de séparation; dim: L2 = 2.91ml
  - DEMOL.04b - À déposer cloisons de séparation; dim: L3 = 1.10ml
  - DEMOL.05 - À déposer cloisons de séparation; dim: L4 = 2.75ml + 1.95ml = 4.70ml
  - DEMOL.06 - À déposer cloisons de séparation; dim: L5 = 2.75ml + 1.90ml = 4.65ml
  - DEMOL.07 - À déposer comptoir en bois; dim: L = 7.82ml
  - DEMOL.08 - À déposer cloison vitrée; dim: S = (2.91ml + 2.82ml + 1.52ml) x 1.20ht = 8.70m²
  - DEMOL.09 - À déposer paravent; dim: L = 1.95ml
  - DEMOL.10 - À déposer comptoir d'accueil en bois
  - DEMOL.11 - À déposer cloisons de séparation; dim: L6 = 4.60ml
  - DEMOL.12 - À démolir mur béton (pour agrandissement passage de porte); dim: L = 0.55ml
  - DEMOL.13 - À déposer les appareillages sanitaires du WC public
  - DEMOL.14 - À déposer les cloisons + les habillages en bois
  - DEMOL.15 - À déposer porte WC



Opération :	Phase :	Indice :	Maître d'ouvrage :	Architecte :	Date :	Echelle :
S.I.P SAINT-PAUL : Réhabilitation du centre des finances publiques	PRO/DCE	Ind.B	DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES	Christophe DEVAUD Architecte DPLG	29/09/25	1/100ème