



ENTREE SIP

ATTENTE
EXTERIEURE

- Travaux à réaliser sur le Centre des Finances Publiques S.I.P Saint-Paul :**
- REA.01a - Reprises carrelage (comptoir accueil d'entrée)
 - REA.01b - Reprises carrelage (Box 3/4/5)
 - REA.01c - Reprises carrelage (Espace 3)
 - REA.02a - Tableau de porte en béton : L = 1.00m ; Ht = 2.10m
 - REA.03 - Cloison en béton : L = 4.20m ; Ht = 2.30m
 - REA.04a - Allège en béton : L = 1.80m ; Ht = 1.00m
 - REA.04b - Allège en béton PMR : L = 1.10m ; Ht = 0.70m
 - REA.05a - Cloison en placo : L = 2.20m ; Ht = 2.30m
 - REA.05b - Cloison en placo + porte vitrée 83 : L = 4.60m ; Ht = 2.50m
 - REA.06 - Cloison vitrée : L = 1.60m ; Ht = 2.30m
 - REA.07 - Cloison vitrée + porte vitrée 83 : L = 2.80m ; Ht = 2.30m
 - REA.08 - Cloison vitrée + porte vitrée 93 : L = 2.90m ; Ht = 2.50m
 - REA.09 - Cloison vitrée + porte vitrée 83 : L = 2.90m ; Ht = 2.50m
 - REA.10 - Cloison vitrée + porte vitrée 83 + digicode : L = 1.10m ; Ht = 2.50m
 - REA.11 - Cloison vitrée + porte vitrée 83 : L = 1.50m ; Ht = 2.50m
 - REA.12 - Cloison vitrée + porte vitrée 83 : L = 2.90m ; Ht = 2.50m
 - REA.13 - Cloison vitrée sur allège : L = 1.80m ; Ht = 1.50m
 - REA.14 - Cloison vitrée sur allège PMR : L = 1.10m ; Ht = 1.80m
 - REA.15 - Cloison vitrée : L = 0.90m ; Ht = 2.20m
 - REA.16 - Cloison vitrée : L = 1.50m ; Ht = 2.20m
 - REA.17a - Porte vitrée 83 en aluminium + vantail fixe : dim : 83x204ht +55cm
 - REA.17b - Porte sécurisée 83 en aluminium : dim : 83x204ht
 - REA.18a - Comptoir en bois : L = 1.80m ; largeur = 0.40m
 - REA.18b - Comptoir en bois PMR : L = 1.10m ; largeur = 0.40m
 - REA.18c - Comptoir en bois : L = 1.97m ; largeur = 0.40m
 - REA.19 - Porte pleine 83 en bois : dim : 83x204ht
 - REA.20a - Porte vitrée 83 en aluminium : dim : 83x204ht
 - REA.20b - Porte vitrée 83 en aluminium : dim : 83x204ht
 - REA.21a - Réfection des Faux-plafonds dalle 600x600 standards blanches
 - REA.21b - Réfection des Faux-plafonds dalle 600x600 acoustiques perforées blanches
 - REA.22 - Ilot de carrelage imitation bois
 - REA.23 - Mise en peinture des zones concernées par les travaux
 - REA.24 - WC public à refaire ; remplacement des appareillage sanitaires
 - REA.25 - Signalétique et affichage (sol / plafond / mur)
 - REA.26 - Porte pleine 93 en bois : dim : 93x204ht
 - REA.27 - Plancher bois surélevé
 - REA.28 - Plancher bois surélevé + escalier

