

C.D.P.G.F.

Date	CDPGF	Expéditeur	Destinataire	Chantier
29/09/2025	Ind.B	M.Christophe DEVAUD		SIP ST-PAUL REHABILITATION DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

LOTS :	TCE
Phase :	PRO/DCE

Réf	Désignation	U	QUANTITE MOE	QUANTITE ENTREPRISE	P.U. H.T	MONTANT H.T.
	LOT 01 – DEMOLITION					
	À DEPOSER + EVACUATION EN DECHETERIE SPECIALISEE					
DEMOL.01	Dépote bloc porte coulissante en applique ; dim. 1200x2100ht (LOT MENUISERIE BOIS)	u	6			
DEMOL.02	Dépote bloc porte pleine en bois ; dim: 1000x2100ht (LOT MENUISERIE BOIS)	u	3			
DEMOL.03	Dépote cloisons de séparation (BOX 2) ; dim: L1 = 2,91ml x HT = 2,50m (LOT GROS-CŒUVRE)	m²	4,76			
DEMOL.04a	Dépote cloisons de séparation (BUREAU 2) ; dim: L2 = 2,91ml x HT = 2,50m (LOT GROS-CŒUVRE)	m²	4,76			
DEMOL.04b	Dépote cloisons de séparation (BUREAU 3) ; dim: L3 = 1,10ml x HT = 2,50m (LOT GROS-CŒUVRE)	m²	0,65			
DEMOL.05	Dépote cloisons de séparation (BOX 4) ; dim: L4 = [2,75ml + 1,95ml] x HT = 2,50m (LOT GROS-CŒUVRE)	m²	9,65			
DEMOL.06	Dépote cloisons de séparation (BOX 5) ; dim: L5 = [2,75ml + 1,90ml] x HT = 2,50m (LOT GROS-CŒUVRE)	m²	9,53			
DEMOL.07	Dépote comptoir en bois ; L = 7,82ml (LOT MENUISERIE BOIS)	ens	1			
DEMOL.08	Cloisons vitrées aluminium ; dim: L = 2,91ml + 2,82ml + 1,52ml) x HT 1,20m (LOT MENUISERIE ALUMINIUM)	m²	8,70			
DEMOL.09	Dépote paravent ; dim: L = 1,95ml (LOT MENUISERIE BOIS)	u	2			
DEMOL.10	Dépote comptoir d'accueil en bois ; (LOT MENUISERIE BOIS)	ens	1,00			
DEMOL.11	Dépote cloisons de séparation (Borne Libre service) ; dim: L6 = 4,60ml x HT = 2,50m (LOT GROS-CŒUVRE)	m²	11,50			
DEMOL.12	Démolir mur béton (pour agrandissement passage de porte); dim: L = 0.55ml (LOT GROS-CŒUVRE)	m²	1,21			
DEMOL.13	Dépote les appareillages sanitaires du WC public (LOT PLOMBERIE)	Forfait	1			
DEMOL.14	Dépote les cloisons + les habillages en bois (Espace impression) (LOT MENUISERIE BOIS)	ens	1,00			
DEMOL.15	Dépote bloc porte pleine en bois ; dim: 1000x2100ht (LOT MENUISERIE BOIS)	u	1			
	Montant Hors Taxes - TRAVAUX DE DEMOLITION					
	LOT 02 – TOUT CORPS D'ETAT					
REA.01a	Reprises carrelage (comptoir accueil d'entrée) (LOT REVETEMENT DE SOL)	ens.	1,00			
REA.01b	Reprises carrelage (Box 3/4/5) (LOT REVETEMENT DE SOL)	ens.	1,00			
REA.01c	Reprises carrelage (Espace 3) (LOT REVETEMENT DE SOL)	ens.	1,00			
REA.02a	Tableau de porte en béton (BOX) ; L = 1.00m ; Ht = 2,10m (LOT GROS-CŒUVRE)	m²	2,10			
REA.03	Mur de séparation en béton (ESPACE PAIEMENT) ; L = 4.20m ; Ht = 2.30m (LOT GROS-CŒUVRE)	m²	7,56			
REA.04a	Allège en béton (ESPACE PAIEMENT) ; L = 1,80m ; Ht = 1,00m (LOT GROS-CŒUVRE)	m²	1,80			
REA.04b	Allège en béton (ESPACE PAIEMENT) ; L = 1,10m ; Ht = 0,70m (LOT GROS-CŒUVRE)	m²	0,77			
REA.05a	Cloison en placo (RECEPTION) ; L = 2,20m ; Ht = 2.30m (LOT CLOISON / FAUX-PLAFOND)	m²	5,06			
REA.05b	Cloison en placo (BUREAU ENCADRANT A+) ; L = 4,60m ; Ht = 2.30m (LOT CLOISON / FAUX-PLAFOND)	m²	10,58			
REA.06	Cloison vitrée (BOX RECEPTION) ; L = 1,60m ; Ht = 2.30m; Fourniture & pose d'un ensemble menuisé vitré "EM6" (LOT MENUISERIE ALUMINIUM)	m²	2,27			
REA.07	Cloison vitrée + porte vitrée 83 (BOX RECEPTION) ; L = 2.90m ; Ht = 2.30m; Fourniture & pose d'un ensemble menuisé vitré "EM1" composé d'une porte aluminium Clarit PV 930x210ht (cm) + imposte vitrée fixée sur montant aluminium (dimension totale x230ht cm) - serrure à cylindre + film déco ou dépoli en bande sur vitrage. Virage securit. Yc adaptation de la menuiserie à la cloison vitrée. Yc quincaillerie, visseries et finitions et toutes sujétions de pose. (LOT MENUISERIE ALUMINIUM)	m²	4,57			
REA.08	Cloison vitrée (BOX RECEPTION) ; L = 1.90m ; Ht = 2.50m ; Fourniture & pose d'un ensemble menuisé vitré "EM1" Virage securit. Yc adaptation de la menuiserie à la cloison vitrée. Yc quincaillerie, visseries et finitions et toutes sujétions de pose. (LOT MENUISERIE ALUMINIUM)	ens.	1,00			
REA.09	Cloison vitrée + porte vitrée 83 (BUREAU 2) ; L = 2.90m ; Ht = 2.50m; Fourniture & pose d'un ensemble menuisé vitré "EM2" composé d'une porte aluminium Clarit PV 830x210ht (cm) + imposte vitrée fixée sur montant aluminium (dimension totale x250ht cm) - serrure à cylindre + film déco ou dépoli en bande sur vitrage. Virage securit. Yc adaptation de la menuiserie à la cloison vitrée. Yc quincaillerie, visseries et finitions et toutes sujétions de pose. (LOT MENUISERIE ALUMINIUM)	ens.	1,00			
REA.10	Cloison vitrée + porte vitrée 83 (BUREAU 3) ; L = 1,10m ; Ht = 2.50m; Fourniture & pose d'un ensemble menuisé vitré "EM3" composé d'une porte aluminium Clarit PV 830x210ht (cm) + imposte vitrée fixée sur montant aluminium (dimension totale x250ht cm) - serrure à cylindre + digicode + film déco ou dépoli en bande sur vitrage. Virage securit. Yc adaptation de la menuiserie à la cloison vitrée. Yc quincaillerie, visseries et finitions et toutes sujétions de pose. (LOT MENUISERIE ALUMINIUM)	ens.	1,00			
REA.11	Cloison vitrée + porte vitrée 83 (RECEPTION 1) ; L = 1,50m ; Ht = 2.50m; Fourniture & pose d'un ensemble menuisé vitré "EM4" composé d'une porte aluminium Clarit PV 830x210ht (cm) + imposte vitrée fixée sur montant aluminium (dimension totale x250ht cm) - serrure à cylindre + film déco ou dépoli en bande sur vitrage. Virage securit. Yc adaptation de la menuiserie à la cloison vitrée. Yc quincaillerie, visseries et finitions et toutes sujétions de pose. (LOT MENUISERIE ALUMINIUM)	ens.	1,00			
REA.12	Cloison vitrée + porte vitrée 83 (RECEPTION 2) ; L = 2.90m ; Ht = 2.50m; Fourniture & pose d'un ensemble menuisé vitré "EM5" composé d'une porte aluminium Clarit PV 830x210ht (cm) + imposte vitrée fixée sur montant aluminium (dimension totale x250ht cm) - serrure à cylindre + film déco ou dépoli en bande sur vitrage. Virage securit. Yc adaptation de la menuiserie à la cloison vitrée. Yc quincaillerie, visseries et finitions et toutes sujétions de pose. (LOT MENUISERIE ALUMINIUM)	ens.	1,00			
REA.13	Cloison vitrée sur allège (CAISSE 1) ; L1 = 1,80m ; Ht = 1,50m; Fourniture & pose de cloison vitrée "CV1" Virage securit. Yc adaptation de la menuiserie à la cloison vitrée. Yc quincaillerie, visseries et finitions et toutes sujétions de pose. (LOT MENUISERIE ALUMINIUM)	ens.	1,00			

C.D.P.G.F.

Date	CDPGF	Expéditeur	Destinataire	Chantier
29/09/2025	Ind.B	M.Christophe DEVAUD		SIP ST-PAUL REHABILITATION DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

LOTS :	TCE
Phase :	PRO/DCE

Réf	Désignation	U	QUANTITE MOE	QUANTITE ENTREPRISE	P.U. H.T	MONTANT H.T.
REA.14	Cloison vitrée sur allège (CAISSE PMR) : L = 1,10m ; Ht = 1,80m; Fourniture & pose de cloison vitrée "CV2" Virage securit. Yc adaptation de la menuiserie à la cloison vitrée. Yc quincaillerie, visseries et finitions et toutes sujétions de pose. (LOT MENUISERIE ALUMINIUM)	ens.	1,00			
REA.15	Cloison vitrée sur allège (BOX) : L = 0,90m ; Ht = 2,20m; Fourniture & pose de cloison vitrée "CV5" Virage securit. Yc adaptation de la menuiserie à la cloison vitrée. Yc quincaillerie, visseries et finitions et toutes sujétions de pose. (LOT MENUISERIE ALUMINIUM)	u	1			
REA.16	Cloison vitrée sur allège (RECEPTIONS) : L = 1,50m ; Ht = 2,20m; Fourniture & pose de cloison vitrée "CV4" Virage securit. Yc adaptation de la menuiserie à la cloison vitrée. Yc quincaillerie, visseries et finitions et toutes sujétions de pose. (LOT MENUISERIE ALUMINIUM)	u	1			
REA.17a	Cloison vitrée + porte vitrée 83 (BUREAU ENCADRANT A+) : L = 1,45m ; Ht = 2,50m; Fourniture & pose d'un ensemble menuisé vitré "EM5" composé d'une porte aluminium Clarit PV 830x210ht (cm) + imposte vitrée fixée sur montant aluminium (dimension totale x250ht cm) - serrure à cylindre + film déco ou dépoli en bande sur vitrage. Virage securit. Yc adaptation de la menuiserie à la cloison vitrée. Yc quincaillerie, visseries et finitions et toutes sujétions de pose. (LOT MENUISERIE ALUMINIUM)	u	1			
REA.17b	Porte vitrée 83 securit (BUREAU ENCADRANT A+) Fourniture & pose d'un ensemble menuisé vitré "PV" composé d'une porte aluminium Clarit PV 830x210ht (cm) - serrure à cylindre + film déco ou dépoli en bande sur vitrage. Virage securit. Yc adaptation de la menuiserie à la cloison vitrée. Yc quincaillerie, visseries et finitions et toutes sujétions de pose. (LOT MENUISERIE ALUMINIUM)	u	1			
REA.18a	Fourniture & pose d'un Comptoir en bois (CAISSE 01) : L = 1.80m ; largeur = 0.40m (LOT MENUISERIE BOIS)	u	1			
REA.18b	Fourniture & pose d'un Comptoir en bois (CAISSE PMR) : L = 1.10m ; largeur = 0.40m (LOT MENUISERIE BOIS)	u	1			
REA.18c	Fourniture & pose d'un Comptoir en bois (BOX ACCUEIL) : L = 1.97m ; largeur = 0.40m (LOT MENUISERIE BOIS)	u	3			
REA.19	Fourniture & pose de porte pleine en bois (RECEPTIONS) : 830x204ht (cm) - serrure à cylindre Yc quincaillerie, visseries et finitions et toutes sujétions de pose. (LOT MENUISERIE BOIS)	u	1			
REA.20a	Porte vitrée 83 tirant droite (BUREAU RDV); Fourniture & pose d'un ensemble menuisé vitré "PV" composé d'une porte aluminium Clarit PV 830x210ht (cm) - serrure à cylindre + film déco ou dépoli en bande sur vitrage. Virage securit. Yc adaptation de la menuiserie à la cloison vitrée. Yc quincaillerie, visseries et finitions et toutes sujétions de pose. (LOT MENUISERIE ALUMINIUM)	u	1			
REA.20b	Porte vitrée 83 tirant gauche (BUREAU RDV); Fourniture & pose d'un ensemble menuisé vitré "PV" composé d'une porte aluminium Clarit PV 830x210ht (cm) - serrure à cylindre + film déco ou dépoli en bande sur vitrage. Virage securit. Yc adaptation de la menuiserie à la cloison vitrée. Yc quincaillerie, visseries et finitions et toutes sujétions de pose. (LOT MENUISERIE ALUMINIUM)	u	1			
REA.20c	Porte vitrée 93 (BOX 01 PMR); Fourniture & pose d'un ensemble menuisé vitré "PV" composé d'une porte aluminium Clarit PV 930x210ht (cm) - serrure à cylindre + film déco ou dépoli en bande sur vitrage. Virage securit. Yc adaptation de la menuiserie à la cloison vitrée. Yc quincaillerie, visseries et finitions et toutes sujétions de pose. (LOT MENUISERIE ALUMINIUM)	u	1			
REA.21a	Fourniture & pose de faux-plafond en dalle 600x600 std (ACCUEIL / PAIEMENT COMPTOIR) (LOT CLOISON / FP)	m²	110,00			
REA.21b	Fourniture & pose de faux-plafond en dalle 600x600 acoustique (ACCUEIL) (LOT CLOISON / FP)	m²	39,00			
REA.22	Fourniture & pose de carrelage imitation bois (LOTS ACCUEIL) (LOT REVETEMENT DE SOL)	m²	29,00			
REA.23	Mise en peinture des zones concernées par les travaux (LOT PEINTURE)	Forfait	1			
REA.25	Mise en place signalétique / affichages / panneaux (sol / plafond / mur) (LOT SIGNALETIQUE)	Forfait	1			
REA.26	Fourniture & pose de porte pleine en bois (WC PUBLIC) : 930x204ht (cm) - serrure à cylindre Yc quincaillerie, visseries et finitions et toutes sujétions de pose. (LOT MENUISERIE BOIS)	u	1			
REA.27	Fourniture & pose d'un plancher en bois surélevé avec rampe d'accès. (LOT MENUISERIE BOIS)	m²	12,00			
REA.28	Fourniture & pose d'un plancher en bois surélevé avec escalier. (LOT MENUISERIE BOIS)	m²	11,60			
	Fourniture & pose de borne libre service en bois. (LOT MENUISERIE BOIS)	u	5			
	Fourniture & pose d'une borne d'accueil en bois. (LOT MENUISERIE BOIS)	u	1			
	Fourniture & pose GFA orientation en bois. (LOT MENUISERIE BOIS)	u	1			
	Fourniture & pose d'une meuble en bois "espace impression". (LOT MENUISERIE BOIS)	u	1			
	Fourniture & pose de tableau d'affichage avec porte vitrée (dans l'espace d'attente) (LOT SIGNALETIQUE)	u	1			
	Remise à niveau des équipements sur l'emprise des travaux. (LOT ELECTRICITE)	Forfait	1			
	Fourniture et pose (Remplacer et ajouter) Interrupteurs et PC en nombre suffisant sur emprise travaux. (LOT ELECTRICITE)	Forfait	1			
	Fourniture et pose de postes de travail (PC + RJ45) dans les box, caisses, réception, BLS, espace imprimante. (LOT ELECTRICITE)	Forfait	1			
	Fourniture et pose de Pavés lumineux 600x600 led sur toute l'emprise des travaux. (LOT ELECTRICITE)	Forfait	1			
	Fourniture et pose (en remplacement) splits et ajouts si nécessaire sur emprise travaux. (LOT CLIMATISATION)	Forfait	1			
	Fourniture et pose Attentes pour écrans TV en hauteur. (LOT ELECTRICITE)	u	4			
REA.24	Fourniture et pose (en remplacement) équipements sanitaires PMR public (cuvette, lavabo, barre d'appui, miroir) + signalétique PMR porte. (LOT PLOMBERIE)	Forfait	1			
	Montant Hors Taxes - TRAVAUX TOUT CORPS D'ETAT					

Arrêté le présent devis à la somme de :	MONTANT TOTAL HT	- €
	TVA 8,5%	- €
	MONTANT TOTAL TTC	- €