

# CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER (34)

Construction neuve CS et HDJ du pôle cancérologie, médecine interne sur  
l'hôpital de Saint Eloi

Programme Technique Détaillé

Tome 3 Fiches par locaux

Avril 2025

Date	Version	Désignation
12.02.2025	V0	Première diffusion MOA
25.04.2025	V1	Diffusion post GTU

Maîtrise d'ouvrage



CHU Montpellier

Assistant technique à la maîtrise d'ouvrage



A2MO Lyon / Montpellier



## TABLE DES MATIERES

1	PREAMBULE .....	3
2	CONTENU ET MODE D'EMPLOI .....	3
3	SPECIFICITES .....	3
	Confort d'été .....	3
	Plomberie / appareil sanitaire .....	4
	Fluides médicaux .....	4
	Bandeau de fluide .....	5
	Gaine tête de lit .....	5
	Courant fort / courant faible .....	6
4	FICHES PAR LOCAUX .....	6
	ACC01 - Hall d'entrée .....	7
	ATT-C - Espace attente brancards .....	8
	ATT-S - Alcôves d'attente .....	9
	ATT-V - Espace d'attente .....	10
	BOX01 - Espace consultations .....	11
	BOX01-bis - Bureau médecin accueil patients .....	13
	BOX05 - Espace de prélèvements/ soins .....	15
	BOX05-bis - Espace de prélèvements/ soins .....	16
	BUR01 - Bureau 1 poste .....	18
	BUR01-bis - Bureau 1 poste .....	19
	BUR02 - Bureau 2 postes .....	20
	BUR02-bis - Bureau 2 postes .....	21
	BUR03 - Bureau 3 postes .....	22
	BUR03-bis - Bureau 3 postes .....	23
	BUR04 - Bureau 4 postes .....	24
	BUR06 - Bureau 6 postes .....	25
	CHB02 - Chambre individuelle .....	26
	CHB02-bis - Chambre individuelle évolutive .....	27
	CIRC01 - Circulation accessible au public .....	28
	CIRC02 - Circulation non accessible au public .....	29
	DECH - Local déchets .....	30
	DET - Salle de détente .....	31
	DOUC - Douche .....	32
	HBG01 - Espace cocoon .....	33
	HBG02 - Espace méridiennes 2 fateuils .....	34
	LABO10 - Salle technique recherche .....	35
	LT01 - Local Technique - standard .....	37
	LT02 - Local Technique - avec traitement spécifique "hygiénique" .....	38
	LT05 - Local Sous répartiteur et répartiteur généraux .....	39
	MEN01 - Local ménage prestataire .....	40

MEN00 - Local ménage de niveau.....	41
OFF01 - Office alimentaire de niveau AVEC remise T° .....	42
PROP - Local linge propre.....	44
PROP01 - Local linge du personnel .....	45
REC02 - Zone livraison/décartonnage.....	46
SALE - Gare sale.....	47
SAN-PAT - Sanitaire Patient .....	48
SAN-PERS - Sanitaire Personnel .....	49
SAS - Sas d'entrée du bâtiment.....	50
S-BLCH - Salle de prélèvement médullaire.....	51
SEC02 - Secrétariat - 2 postes back office .....	52
SEC02-bis - Secrétariat - 2 postes back office .....	53
SEC02-f - Secrétariat - 2 postes front office .....	54
SOIN02 - Préparation soins .....	55
STCK00 - Stockage médimat .....	57
STCK01 - Stockage matériel .....	58
STCK02 - Local transport echantillons.....	59
TIS - Espace de repas.....	60
VEST-PE01 - Vestiaires personnel - avec WC, douche, lavabo .....	61
VID - Vidoir, lave-bassin .....	63

## 1 PREAMBULE

Le programme constitue l'élément essentiel de l'opération à l'attention du concepteur. Il sert de support et formalise l'ensemble des exigences, contraintes, performances et besoins que le maître d'ouvrage souhaite atteindre et réaliser pour le projet architectural, technique, exploitation et services.

Le présent document fixe les caractéristiques des locaux sous forme de fiches descriptives, local par local.

Les fiches d'équipement par local constituent un élément essentiel du contenu du Programme Technique Détaillé. Elles viennent préciser et compléter les exigences générales et particulières du programme technique lorsque celui-ci peut avoir un impact sur l'ergonomie du local.

La fiche permet de mentionner pour un local déterminé ses caractéristiques spatiales, d'occupation et d'aménagement, les niveaux de qualité des prestations et l'énumération de l'équipement technique minimal. Elle contient également des informations sur l'équipement mobilier caractérisant l'occupation de l'espace.

## 2 CONTENU ET MODE D'EMPLOI

Une fiche contient 7 groupes d'informations :

- L'en-tête : groupe auquel appartient le local (nom du type de local et code fiche). Ces fiches sont génériques, une seule fiche peut correspondre à plusieurs locaux de mêmes caractéristiques.
- Les informations générales précisant le type d'activité pratiquée dans le local et la catégorie de population pouvant occuper le local (public, résident, personnel)
- Les caractéristiques architecturales qui concernent les éléments dimensionnels et le second œuvre,
- Les caractéristiques techniques qui concernent les éléments quantitatifs techniques,
- Les caractéristiques d'ambiance (T° de chauffage, de rafraîchissement ou climatisation, renouvellement d'air et acoustique),
- Les observations permettent de préciser certaines spécificités au local.

Chaque local comporte un code fiche indiqué dans le tableau des surfaces du programme fonctionnel ainsi qu'en début de chapitre du présent document. Ce code est repris dans les fiches en haut à droite (ex. BUR01).

## 3 SPECIFICITES

Le présent paragraphe fait état des équipements inclus dans les travaux et qui se situent donc dans le périmètre de la mission du groupement.

La volonté du maître d'ouvrage est d'intégrer aux travaux tous les équipements qui sont immobiliers par destination et d'une manière générale les équipements qui ne sont pas soumis à des évolutions techniques fréquentes. Les sujétions des contraintes d'implantation de ces équipements sont à la charge du groupement selon les modèles composant l'offre.

Une codification a été retenue pour la définition des différents équipements.

### Confort d'été

Pour la question du confort d'été il est demandé une température précise, il sera de la charge du concepteur de définir les équipements permettant d'atteindre le niveau de confort demandé. Il n'a pas été défini de température par local mais un niveau de confort à atteindre impérativement suivant des groupes de locaux. Pour tous les locaux des niveaux d'inconfort d'été sont définis et sont rappelées dans les fiches par locaux ainsi qu'expliquer ci-dessous :

Niveau	Type de locaux	Exemple	T° d'inconfort	Taux annuel d'heure d'inconfort autorisé
0	Locaux à occupation passagère	Locaux ménage, Stockage (hors cas particulier des fiche), Locaux vidoir, Sanitaire isolé	-	-
1	Locaux à occupation prolongé – Tertiaire (sans présence de patient)	Bureau, salle de réunion...	28°C	< 3 % du temps d'occupation
2	Locaux à occupation prolongé – Sanitaire (avec présence de patient)	Chambre patient, Locaux de soin, Salle à manger ...	28°C	< 2 % du temps d'occupation

*Pour une meilleure compréhension cela signifie que : Pour un local comme un bureau 1 poste la température maximale atteinte dans le local sera de 28°C. Il ne sera autorisé une dérogation à cette température seulement sur un maximum de 3% du temps d'occupation. Cette dérogation sera soumise à une condition : que le nombre d'heures inconfortables consécutives n'excède pas 2 heures pour les locaux compris dans hospitalisation / salle d'activités / ZEM et 3 heures consécutives pour les autres locaux.*

## Plomberie / appareil sanitaire

Les caractéristiques techniques complète seront fournies dans le PTD Tome 2 – Technique.

CODE	NOM	LOCALISATION TYPE
<b>WC01</b>	WC suspendu	Chambres standards Sanitaires Public/Personnelle/Patient
<b>SIF03</b>	Siphon de sol PVC	Locaux logistiques et techniques
<b>ATT01</b>	Attente EFS	Pour fontaine ou automate
<b>ATT02</b>	Attente ECS/EFA	Pour lave bassins, lave-linge, lave-vaisselle, etc.
<b>ROB_01</b>	Robinet de puisage – dure	Locaux techniques, terrasses, jardins
<b>LV01</b>	Plan vasque	Chambre d'hospitalisation
<b>LV02-I</b>	Lavabo isolé	Sanitaires isolé publics, personnel, patient
<b>LV02-PT</b>	Lavabo sur plan de travail	Blocs sanitaires, vestiaires du personnel, publics
<b>LV03</b>	Lavabo hygiène	type Prépa soins, salles d'examen...
<b>DO01</b>	Douche du patient	Chambre d'hospitalisation
<b>DO02</b>	Douche du personnel	vestiaire
<b>EV_01</b>	Fourniture, pose, raccordement, d'un évier 1 bac sur meuble	
<b>EV_02</b>	Fourniture, pose, raccordement, d'un évier 2 bacs sur meuble	
<b>VI01</b>	Cuvette suspendue - vide bassin sur bâti support	Locaux Vidoir-lave bassin
<b>VI02</b>	Déversoir ménage	Locaux Ménage

## Fluides médicaux

Pour toutes les GTL ci-après il est demandé de prévoir des emplacements de réserves dès le départ, découpe en usine propre (avec cache obturateur) minima 4 emplacements sur 2 modules ; car ensuite cela est impossible à réaliser sur place.

- Type 1 : Lit de gériatrie, de médecine, long et moyen séjour, soin de suite, attente patiente en radiologie, bureau de consultation, salle d'examen et de soins de consultation
- Type 2 : Lit de médecine spécialisé (pneumologie, cardiologie et dialyse...), lit d'hospitalisation de chirurgie (générale, viscérale, obstétrique, ORL...) Lit d'hospitalisation et de soins ambulatoire, Box d'urgence, Lit de maternité mère et/ou enfant, Lit de pédiatrie, Lit de surveillance continue, Salle d'imagerie médicale non interventionnelle (radiologie, scanner, IRM, échographie, mammographie, angiographie, stéréographie, gamma caméra...)

### Bandeau de fluide

Ce type de bandeau est présent dans les espaces d'attentes couchés et salles de prélèvements.

Composition ↓ / Dénomination →	BF-111
Suivant NF-S 90-155	Type 1
- Prise O2	1
- Prise d'air médical 3,5 bars	1
- Prise de vide médical	1
Traitement anti-vandalisme - personnes agitées, psychiatrie	NON
Eclairages d'ambiance	NON
Lecture et veille <sup>(2)</sup>	

(2) l'éclairage de soins sera assuré par un spot d'éclairage sur pieds type LED

### Gaine tête de lit

Ce type de bandeau est présent dans les espaces de prise en charge patients en HDJ (chambres, espaces cocoon).

Composition ↓ / Dénomination →	BT-2b
<b>Prise « soins »</b>	
PC 10/16 A+T	4
PC 10/16 A+T Ondulées	0
Prises informatiques RJ 45 câblées	2
<b>Prise « patient » - de confort (ex : recharge de téléphone ...)</b>	
PC 10/16 A+T	1
USB	1
<b>Equipements</b>	
Prise d'appel malade câblée / AU : Bouton Appel d'Urgences	OUI
Manipulateur multifonction	OUI
<b>Fluides médicaux</b>	
Suivant NF-S 90-155	Type 2
- Prise O2	1
- Prise d'air médical	1
- Prise de vide médical	2
<b>Caractéristique de montage</b>	
Traitement anti-vandalisme - personnes agitées, psychiatrie	NON
Traitement ergonomique visant à effacer l'aspect hospitalier	OUI
<b>Eclairage</b>	
Eclairages d'ambiance	OUI
Lecture et veille <sup>(2)</sup>	

(2) l'éclairage de soins sera assuré par un spot d'éclairage sur pieds type LED

#### Courant fort / courant faible

CODE	DESIGNATION
<b>PT43</b>	Poste de Travail + - bureau standard ou office de soins : 4 PC 10/16 A normal + 3 RJ45

Les prises seront désignées comme suit :

CODE	DESIGNATION
<b>PCN</b>	Prise de courant Normale
<b>PCO</b>	Prise de courant Ondulé
<b>RJ45</b>	Prise dédiée à internet

## 4 FICHES PAR LOCAUX

ACC01 - Hall d'entrée			
Informations générales		Occupation	
Pôle : ACCUEIL-ADMINISTRATION		Patient	Personnel
Zones : Hall		X	X
Destination : Accueil général de l'établissement			
Observations :	avec espace tables basses et fauteuils ( attente pour 10 personnes) avec distributeur nourriture/boissons		
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles		Eclairage naturel	
Hauteur libre : Selon projet architectural; 3,00 m sous plafond fini mini		Accès lumière naturel : Obligatoire	
Charges d'exploitation : Au sol suivant : Eurocode		Prot. solaire / Occultation : Oui/Oui	
Accès principal au local		Accès secondaire au local	
Gabarit d'accès :	Depuis sas : 2,00 m x 2,20 m	Gabarit d'accès :	/
Nbre de Vantail :	2	Nbre de Vantail :	/
Types de portes :	Porte automatique coulissante vitrée	Types de portes :	/
Finitions :	Vitrofanie pour porte vitrée toute hauteur	Finitions :	/
Prot. de chocs :	/	Prot. de chocs :	/
Caractéristiques de Revêtement		Exigences architecturales particulières	
Type de Sol :	Selon projet architectural	Un traitement acoustique des lieux sera impérativement prévu Prévoir un renforcement pour l'installation d'un stand associations	
Type de Plinthe :	Selon projet architectural		
Revêtement Mural :	Peinture lessivable		
Plafond/Faux Plaf. :	Selon projet architectural		
Prot. de chocs :	Oui		
Traitement technique			
Terminaux			
Bloc prise PCN :	/	RJ45 hors poste de travail (Nombre)	/
PCN (suppl.) :	1 PCN/10ml + 1 bloc de 6 PCN pour stand assoc	Téléphonie :	/
PCO (suppl.) :	0	Télévision :	2
Nbre de PC men :	1	Appel malade :	/
Autres alimentations (spécifique) :	Alimentation pour distributeurs de boissons/nourriture	Interphonie :	/
Eclairage Général			
Type d'éclairage :	Indirect - décoratif	Commande :	sur interrupteur
Plomberie			
Equipements de plomberie :	/		
Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique			
Eqpt fluides :	/	Autres :	/
Sûreté			
Contrôle des accès :	Contrôle de l'accès SAS par horraire et activation de fermeture via banque d'accueil		
Vidéosurveillance :	Sur les zones attentes et hall	Détection intrusions :	Dans les zones donnant vers extérieure lors des heures de fermeture
Confort & ambiances			
Température hiver : 19°C		Rafrachissement :Oui	
Température été : Niv 0		Climatisation : Non	
Acoustique : Règlementaire - attention particulière pour les grands espaces et traitement des temps de réverbération		Renouvellement d'air : 2 vol/h mini	
Exigences techniques particulières : /			
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Paillasse sèche (en ml adapté à la taille du local) : /		Mobiliers NON compris dans le coût des travaux	
Paillasse humide (en ml adapté à la taille du local) : /		'panneaux d'affichage, tables basses & fateuils d'attente pour 10 personnes, distributeur de boissons/nourriture	
Mobiliers compris dans le coût des travaux		Equipements biomédicaux NON compris dans le coût des travaux	
/		/	
Equipements biomédicaux compris dans le coût des travaux		/	
/		/	



ATT-C - Espace attente brancards			
Informations générales		Occupation	
Pôle : CONSULTATIONS ET HDJ		Patient	Personnel
Zones : Accueil et attente		X	X
Destination : Attente des patients couchés (lit ou brancards) - Zone pour 2 patients			
Observations :		/	
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles		Eclairage naturel	
Hauteur libre : 2,50 m sous plafond fini		Accès lumière naturel : Obligatoire	
Charges d'exploitation : Au sol suivant : Eurocode		Prot. solaire / Occultation : Oui/Oui	
Accès principal au local		Accès secondaire au local	
Gabarit d'accès :	Ouvert sur circulation ou (1,10 m + 0,30 m) x 2,00 m	Gabarit d'accès :	/
Nbre de Vantail :	2	Nbre de Vantail :	/
Types de portes :	Cloisons vitrées selon localisation	Types de portes :	/
Finitions :	/	Finitions :	/
Prot. de chocs :	/	Prot. de chocs :	/
Caractéristiques de Revêtement		Exigences architecturales particulières	
Type de Sol :	Sol souple	/	
Type de Plinthe :	Remonté en plinthe		
Revêtement Mural :	Peinture lessivable		
Plafond/Faux Plaf. :	Faux plafond démontable		
Prot. de chocs :	Oui		
Traitement technique			
Terminaux			
Bloc prise PCN :	/	RJ45 hors poste de travail (Nombre)	/
PCN (suppl.) :	1 PCN/10ml	Téléphonie :	/
PCO (suppl.) :	0	Télévision :	1
Nbre de PC men :	1	Appel malade :	2
Autres alimentations (spécifique) :	/	Interphonie :	/
Eclairage Général			
Type d'éclairage :	Indirect	Commande :	sur interrupteur
Plomberie			
Equipements de plomberie :	/		
Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique			
Eqpt fluides :	2 x BT-111	Autres :	/
Sûreté			
Contrôle des accès :	/		
Vidéosurveillance :	/	Détection intrusions :	/
Confort & ambiances			
Température hiver : 21°C		Rafrachissement : Oui	
Température été : Niv 0		Climatisation : Non	
Acoustique : Règlementaire - traitement des temps de réverbération		Renouvellement d'air : 30 m3/h/occupant	
Exigences techniques particulières : Renforcement du chauffage si ouvert sur circulation			
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Paillasse sèche (en ml adapté à la taille du local) : /		Mobiliers NON compris dans le coût des travaux	
Paillasse humide (en ml adapté à la taille du local) : /			
Mobiliers compris dans le coût des travaux		Equipements biomédicaux NON compris dans le coût des travaux	
/			
Equipements biomédicaux compris dans le coût des travaux		/	
Par patient : Pieds à perfusion mural, Bandeaux de fluides médicaux			

ATT-S - Alcôves d'attente			
Informations générales		Occupation	
Pôle : CONSULTATIONS ET HDJ		Patient	Personnel
Zones : Accueil et attente		X	X
Destination : Attente des patients assis ou en fauteuils roulants - valide dans un espace de soin			
Observations :		/	
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles		Eclairage naturel	
Hauteur libre : 2,50 m sous plafond fini		Accès lumière naturel : Obligatoire	
Charges d'exploitation : Au sol suivant : Eurocode		Prot. solaire / Occultation : Oui/Oui	
Accès principal au local		Accès secondaire au local	
Gabarit d'accès :	Ouvert sur circulation	Gabarit d'accès :	/
Nbre de Vantail :	/	Nbre de Vantail :	/
Types de portes :	/	Types de portes :	/
Finitions :	/	Finitions :	/
Prot. de chocs :	/	Prot. de chocs :	/
Caractéristiques de Revêtement		Exigences architecturales particulières	
Type de Sol :	Sol souple	/	
Type de Plinthe :	Remonté en plinthe		
Revêtement Mural :	Peinture lessivable		
Plafond/Faux Plaf. :	Faux plafond démontable		
Prot. de chocs :	Oui		
Traitement technique			
Terminaux			
Bloc prise PCN :	/	RJ45 hors poste de travail (Nombre)	/
PCN (suppl.) :	1 PCN/10ml	Téléphonie :	/
PCO (suppl.) :	0	Télévision :	/
Nbre de PC men :	1	Appel malade :	/
Autres alimentations (spécifique) :	/	Interphonie :	/
Eclairage Général			
Type d'éclairage :	Indirect	Commande :	sur interrupteur
Plomberie			
Equipements de plomberie :	/		
Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique			
Eqpt fluides :	/	Autres :	/
Sûreté			
Contrôle des accès :	/		
Vidéosurveillance :	/	Détection intrusions :	/
Confort & ambiances			
Température hiver : 21°C		Rafrachissement : Oui	
Température été : Niv 0		Climatisation : Non	
Acoustique : Règlementaire - traitement des temps de réverbération		Renouvellement d'air : 30 m3/h/occupant	
Exigences techniques particulières : Renforcement du chauffage car ouvert sur circulation			
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Paillasse sèche (en ml adapté à la taille du local) : /		Mobiliers NON compris dans le coût des travaux	
Paillasse humide (en ml adapté à la taille du local) : /		Chaises d'attentes	
Mobiliers compris dans le coût des travaux		Equipements biomédicaux NON compris dans le coût des travaux	
/			
Equipements biomédicaux compris dans le coût des travaux		/	
/			

ATT-V - Espace d'attente			
Informations générales		Occupation	
Pôle : CONSULTATIONS ET HDJ		Patient	Personnel
Zones : Accueil et attente		X	X
Destination : Attente des patients assis ou en fauteuils roulants - voir nombre de patients dans le tableau de surface			
Observations :		/	
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles		Eclairage naturel	
Hauteur libre : 2,50 m sous plafond fini		Accès lumière naturel : Obligatoire	
Charges d'exploitation : Au sol suivant : Eurocode		Prot. solaire / Occultation : Oui/Oui	
Accès principal au local		Accès secondaire au local	
Gabarit d'accès :	Ouvert sur circulation ou (1,10 m + 0,30 m) x 2,00 m	Gabarit d'accès :	/
Nbre de Vantail :	2	Nbre de Vantail :	/
Types de portes :	Cloisons vitrées selon localisation	Types de portes :	/
Finitions :	/	Finitions :	/
Prot. de chocs :	/	Prot. de chocs :	/
Caractéristiques de Revêtement		Exigences architecturales particulières	
Type de Sol :	Sol souple	/	
Type de Plinthe :	Remonté en plinthe		
Revêtement Mural :	Peinture lessivable		
Plafond/Faux Plaf. :	Faux plafond démontable		
Prot. de chocs :	Oui		
Traitement technique			
Terminaux			
Bloc prise PCN :	/	RJ45 hors poste de travail (Nombre)	/
PCN (suppl.) :	1 PCN/10ml	Téléphonie :	/
PCO (suppl.) :	0	Télévision :	2
Nbre de PC men :	1	Appel malade :	/
Autres alimentations (spécifique) :	Alimentation fontaine à eau	Interphonie :	/
Eclairage Général			
Type d'éclairage :	Indirect	Commande :	sur interrupteur
Plomberie			
Equipements de plomberie :	ATT01		
Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique			
Eqpt fluides :	/	Autres :	/
Sûreté			
Contrôle des accès :	/		
Vidéosurveillance :	/	Détection intrusions :	/
Confort & ambiances			
Température hiver : 21°C		Rafrachissement : Oui	
Température été : Niv 0		Climatisation : Non	
Acoustique : Règlementaire - traitement des temps de réverbération		Renouvellement d'air : 30 m3/h/occupant	
Exigences techniques particulières : Renforcement du chauffage si ouvert sur circulation			
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Paillasse sèche (en ml adapté à la taille du local) : /		Mobiliers NON compris dans le coût des travaux	
Paillasse humide (en ml adapté à la taille du local) : /		Chaises d'attentes, Ecran diffusion d'informations, fontaine à eau	
Mobiliers compris dans le coût des travaux			
/		Equipements biomédicaux NON compris dans le coût des travaux	
Equipements biomédicaux compris dans le coût des travaux		/	
/			

BOX01 - Espace consultations			
Informations générales		Occupation	
Pôle : CONSULTATIONS		Patient	Personnel
Zones : Prise en charge patients		X	X
Destination : Zone d'examen et de soin pour les patients - Bureau médical			
Observations :		/	
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles		Eclairage naturel	
Hauteur libre : 2,50 m sous plafond fini		Accès lumière naturel : Obligatoire	
Charges d'exploitation : Au sol suivant : Eurocode		Prot. solaire / Occultation : Oui/Oui	
Accès principal au local		Accès secondaire au local	
Gabarit d'accès :	1,20 m x 2,00 m	Gabarit d'accès :	/
Nbre de Vantail :	1	Nbre de Vantail :	/
Types de portes :	Bois pleine	Types de portes :	/
Finitions :	/	Finitions :	/
Prot. de chocs :	/	Prot. de chocs :	/
Caractéristiques de Revêtement		Exigences architecturales particulières	
Type de Sol :	Sol souple	/	
Type de Plinthe :	Remonté en plinthe		
Revêtement Mural :	Peinture lessivable, décontaminable		
Plafond/Faux Plaf. :	Faux plafond démontable, lessivable, décontaminable		
Prot. de chocs :	Oui		
Traitement technique			
Terminaux			
Bloc prise PCN :	+ 1 PT43	RJ45 hors poste de travail (Nombre)	2
PCN (suppl.) :	2 suivant besoin en équipement / proche table d'examen 2 PCN supplémentaires proches bureau	Téléphonie :	/
PCO (suppl.) :	0	Télévision :	/
Nbre de PC men :	1	Appel malade :	/
Autres alimentations (spécifique) :	/	Interphonie :	/
Eclairage Général			
Type d'éclairage :	Direct dans le local + éclairage direct sur table de soins	Commande :	sur interrupteur avec variateur de luminosité
Plomberie			
Equipements de plomberie :	LV03		
Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique			
Eqpt fluides :	/	Autres :	/
Sûreté			
Contrôle des accès :	Serrure		
Vidéosurveillance :	/	Détection intrusions :	/
Confort & ambiances			
Température hiver : 21°C		Rafratchissement : Oui	
Température été : Niv 2		Climatisation : Non	
Acoustique : Règlementaire		Renouvellement d'air : 30 m3/h/occupant ou 3 vol/h mini	
Exigences techniques particulières : /			
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Paillasse sèche (en ml adapté à la taille du local) : Oui		Mobiliers NON compris dans le coût des travaux	
Paillasse humide (en ml adapté à la taille du local) : /		1 ordinateur (cis + 1 ou 2 écrans suivant destination), Rangements mobiles (Une armoire rangement, Un rangement pour le petit matériel médical, Un rangement pour papeterie/casier roulette, un meuble sous le lavabo pour stockage papier salle examen, savon, SHA) , imprimante, scanner, 2 chaise patients, 1 téléphone, 1 chaise de bureau, 1 fauteuil d'examen , 1 toise mural	
Mobiliers compris dans le coût des travaux			

patères	<b>Equipements biomédicaux NON compris dans le coût des travaux</b>
<b>Equipements biomédicaux compris dans le coût des travaux</b>	tensiomètre, pèse personne, app dextro, thermometre
support tensiomètre	

BOX01-bis - Bureau médecin accueil patients			
Informations générales		Occupation	
Pôle : HDJ		Patient	Personnel
Zones : Prise en charge patients		X	X
Destination : Zone d'examen et de soin pour les patients avec table d'examen - Bureau médical			
Observations :		/	
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles		Eclairage naturel	
Hauteur libre : 2,50 m sous plafond fini		Accès lumière naturel : Obligatoire	
Charges d'exploitation : Au sol suivant : Eurocode		Prot. solaire / Occultation : Oui/Oui	
Accès principal au local		Accès secondaire au local	
Gabarit d'accès :	1,20 m x 2,00 m	Gabarit d'accès :	/
Nbre de Vantail :	1	Nbre de Vantail :	/
Types de portes :	Bois pleine	Types de portes :	/
Finitions :	/	Finitions :	/
Prot. de chocs :	/	Prot. de chocs :	/
Caractéristiques de Revêtement		Exigences architecturales particulières	
Type de Sol :	Sol souple	Avec un mur gris pour patients dermato	
Type de Plinthe :	Remonté en plinthe		
Revêtement Mural :	Peinture lessivable, décontaminable		
Plafond/Faux Plaf. :	Faux plafond démontable, lessivable,décontaminable		
Prot. de chocs :	Oui		
Traitement technique			
Terminaux			
Bloc prise PCN :	+ 1 PT43	RJ45 hors poste de travail (Nombre)	2
PCN (suppl.) :	2 suivant besoin en équipement / proche table d'examen 2 PCN supplémentaires proches bureau	Téléphonie :	/
PCO (suppl.) :	0	Télévision :	/
Nbre de PC men :	1	Appel malade :	/
Autres alimentations (spécifique) :	/	Interphonie :	/
Eclairage Général			
Type d'éclairage :	Direct dans le local + éclairage direct sur table de soins	Commande :	sur interrupteur avec variateur de luminosité
Plomberie			
Equipements de plomberie :	LV03		
Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique			
Eqpt fluides :	BF-111	Autres :	/
Sûreté			
Contrôle des accès :	Serrure		
Vidéosurveillance :	/	Détection intrusions :	/
Confort & ambiances			
Température hiver : 21°C		Rafrachissement : Oui	
Température été : Niv 2		Climatisation : Non	
Acoustique : Règlementaire		Renouvellement d'air : 30 m3/h/occupant ou 3 vol/h mini	
Exigences techniques particulières : /			
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Paillasse sèche (en ml adapté à la taille du local) : Oui		Mobiliers NON compris dans le coût des travaux	
Paillasse humide (en ml adapté à la taille du local) : /		1 ordinateur (cis + 1 ou 2 écrans suivant destination), Rangements mobiles (Une armoire rangement, Un rangement pour le petit matériel médical, Un rangement pour papeterie/casier roulette, un meuble sous le lavabo pour stockage papier salle examen, savon, SHA) , imprimante, scanner, 2 chaise patients, 1 téléphone, 1 chaise de bureau, 1 fauteuil d'examen , 1 toise mural	
Mobiliers compris dans le coût des travaux			

patères	<b>Equipements biomédicaux NON compris dans le coût des travaux</b>
<b>Equipements biomédicaux compris dans le coût des travaux</b>	tensiomètre, pèse personne, app dextro, thermometre
support tensiomètre	

BOX05 - Espace de prélèvements/ soins			
Informations générales		Occupation	
Pôle : CONSULTATIONS		Patient	Personnel
Zones : Prise en charge patients		X	X
Destination : Box d'examen et de soin pour les patients - 1 fauteuil			
Observations :		/	
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles		Eclairage naturel	
Hauteur libre : 2,50 m sous plafond fini		Accès lumière naturel : Obligatoire	
Charges d'exploitation : Au sol suivant : Eurocode		Prot. solaire / Occultation : Oui/Oui	
Accès principal au local		Accès secondaire au local	
Gabarit d'accès :	1,20 m x 2,00 m	Gabarit d'accès :	/
Nbre de Vantail :	1	Nbre de Vantail :	/
Types de portes :	Bois pleine	Types de portes :	/
Finitions :	/	Finitions :	/
Prot. de chocs :	/	Prot. de chocs :	/
Caractéristiques de Revêtement		Exigences architecturales particulières	
Type de Sol :	Sol souple	/	
Type de Plinthe :	Remonté en plinthe		
Revêtement Mural :	Peinture lessivable, décontaminable		
Plafond/Faux Plaf. :	Faux plafond démontable, lessivable,décontaminable		
Prot. de chocs :	Oui		
Traitement technique			
Terminaux			
Bloc prise PCN :	+ 1 PT43	RJ45 hors poste de travail (Nombre)	2
PCN (suppl.) :	4 suivant besoin en équipement ( dont 1 table d'examen)	Téléphonie :	/
PCO (suppl.) :	0	Télévision :	/
Nbre de PC men :	1	Appel malade :	/
Autres alimentations (spécifique) :	/	Interphonie :	/
Eclairage Général			
Type d'éclairage :	Direct dans le local + éclairage direct sur table de soins	Commande :	sur interrupteur avec variateur de luminosité
Plomberie			
Equipements de plomberie :	EV_01		
Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique			
Eqpt fluides :	BF-111	Autres :	/
Sûreté			
Contrôle des accès :	Serrure		
Vidéosurveillance :	/	Détection intrusions :	/
Confort & ambiances			
Température hiver : 21°C		Rafratchissement :Oui	
Température été : Niv 2		Climatisation : Non	
Acoustique : Règlementaire		Renouvellement d'air : 30 m3/h/occupant ou 3 vol/h mini	
Exigences techniques particulières : /			
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Paillasse sèche (en ml adapté à la taille du local) : Oui		Mobiliers NON compris dans le coût des travaux	
Paillasse humide (en ml adapté à la taille du local) : /		1 ordinateur (cis + 1 ou 2 écrans suivant destination) , 1 imprimante zebra(petite), 1 fauteuil d'examen, Chariots de soins	
Mobiliers compris dans le coût des travaux		Bureau, fauteuil de bureau, 2 chaises patient, 1 téléphone	
patères		Equipements biomédicaux NON compris dans le coût des travaux	
Equipements biomédicaux compris dans le coût des travaux		ECG, dynamap, thermomètre tympanique, app à dextro,	
Par patient : support tensiomètre, pieds à perfusion mural			



BOX05-bis - Espace de prélèvements/ soins			
Informations générales		Occupation	
Pôle : CONSULTATIONS		Patient	Personnel
Zones : Prise en charge patients		X	X
Destination : Box d'examen et de soin pour les patients - 4 fauteuils			
Observations :		/	
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles		Eclairage naturel	
Hauteur libre : 2,50 m sous plafond fini		Accès lumière naturel : Obligatoire	
Charges d'exploitation : Au sol suivant : Eurocode		Prot. solaire / Occultation : Oui/Oui	
Accès principal au local		Accès secondaire au local	
Gabarit d'accès :	1,20 m x 2,00 m	Gabarit d'accès :	1,20 m x 2,00 m
Nbre de Vantail :	1	Nbre de Vantail :	1
Types de portes :	Bois pleine	Types de portes :	Bois pleine
Finitions :	/	Finitions :	/
Prot. de chocs :	/	Prot. de chocs :	/
Caractéristiques de Revêtement		Exigences architecturales particulières	
Type de Sol :	Sol souple	/	
Type de Plinthe :	Remonté en plinthe		
Revêtement Mural :	Peinture lessivable, décontaminable		
Plafond/Faux Plaf. :	Faux plafond démontable, lessivable,décontaminable		
Prot. de chocs :	Oui		
Traitement technique			
Terminaux			
Bloc prise PCN :	+ 1 PT43 ilot central + 1 PT43 proche fauteuils + 1 PT43 proche fauteuils avec écran sur bras	RJ45 hors poste de travail (Nombre)	4 ( 1 par fauteuil)
PCN (suppl.) :	6 suivant besoin en équipement ( 2 par fauteuils, dont 1 pour tensiomètre)	Téléphonie :	/
PCO (suppl.) :	0	Télévision :	/
Nbre de PC men :	1	Appel malade :	/
Autres alimentations (spécifique) :	/	Interphonie :	/
Eclairage Général			
Type d'éclairage :	Direct dans le local + éclairage direct sur table de soins	Commande :	sur interrupteur avec variateur de luminosité
Plomberie			
Equipements de plomberie :	EV_01 sur ilot central		
Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique			
Eqpt fluides :	1 x BF-111	Autres :	/
Sureté			
Contrôle des accès :	Serrure		
Vidéosurveillance :	/	Détection intrusions :	/
Confort & ambiances			
Température hiver : 21°C		Rafrachissement :Oui	
Température été : Niv 2		Climatisation : Non	
Acoustique : Règlementaire		Renouvellement d'air : 30 m3/h/occupant ou 3 vol/h mini	
Exigences techniques particulières : /			
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Paillasse sèche (en ml adapté à la taille du local) : Oui		Mobiliers NON compris dans le coût des travaux	
Paillasse humide (en ml adapté à la taille du local) : /		3 ordinateurs (cis écran 1 écran / 1 sur ilot central, 2 proches des fauteuils), Rangements mobiles, 1 imprimante zebra(petite), 4 fauteuil d'examen, Chariots de soins, 1 téléphone	
Mobiliers compris dans le coût des travaux			
patères		Equipements biomédicaux NON compris dans le coût des travaux	
Equipements biomédicaux compris dans le coût des travaux		4 tensiomètres, pèse personne, app dextro, thermometre	

Par patient : support tensiomètre, pieds à perfusion mural

BUR01 - Bureau 1 poste			
Informations générales		Occupation	
Pôle : Locaux communs à l'ensemble de projet.		Patient	Personnel
Zones : Tertiaire hors soins		-	X
Destination : Tertiaire hors soins			
Observations :		/	
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles		Eclairage naturel	
Hauteur libre : 2,50 m sous plafond fini		Accès lumière naturel : Obligatoire	
Charges d'exploitation : Au sol suivant : Eurocode		Prot. solaire / Occultation : Oui/Oui	
Accès principal au local		Accès secondaire au local	
Gabarit d'accès :	0,90 m x 2,00 m	Gabarit d'accès :	/
Nbre de Vantail :	1	Nbre de Vantail :	/
Types de portes :	Bois pleine	Types de portes :	/
Finitions :	/	Finitions :	/
Prot. de chocs :	/	Prot. de chocs :	/
Caractéristiques de Revêtement		Exigences architecturales particulières	
Type de Sol :	Sol souple	/	
Type de Plinthe :	Remonté en plinthe		
Revêtement Mural :	Peinture lessivable		
Plafond/Faux Plaf. :	Faux plafond démontable		
Prot. de chocs :	Oui suivant localisation		
Traitement technique			
Terminaux			
Bloc prise PCN :	+ 1 PT43	RJ45 hors poste de travail (Nombre)	1
PCN (suppl.) :	2	Téléphonie :	/
PCO (suppl.) :	0	Télévision :	/
Nbre de PC men :	1	Appel malade :	/
Autres alimentations (spécifique) :	/	Interphonie :	/
Eclairage Général			
Type d'éclairage :	Direct	Commande :	sur interrupteur
Plomberie			
Equipements de plomberie :	/		
Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique			
Eqpt fluides :	/	Autres :	/
Sûreté			
Contrôle des accès :	Serrure		
Vidéosurveillance :	/	Détection intrusions :	/
Confort & ambiances			
Température hiver : 19°C	Rafrachissement : Oui		
Température été : Niv 1	Climatisation : Non		
Acoustique : Règlementaire	Renouvellement d'air : 25m3 /h /occupant mini		
Exigences techniques particulières : /			
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Paillasse sèche (en ml adapté à la taille du local) : /	Mobiliers NON compris dans le coût des travaux		
Paillasse humide (en ml adapté à la taille du local) : /	Par poste de travail : 1 Bureau, 1 Chaise de bureau, 1 Lampe de bureau, 1 Casier roulette - sous bureau, 1 Poubelle, 1 ordinateur ( cis écran + 1 ou 2 écrans suivant destination), 1 téléphone, imprimante, rangements mobiles, scanner 2 chaises tableau d'affichage		
Mobiliers compris dans le coût des travaux			
patères	Equipements biomédicaux NON compris dans le coût des travaux		
Equipements biomédicaux compris dans le coût des travaux	/		
/			

BUR01-bis - Bureau 1 poste			
Informations générales		Occupation	
Pôle : Locaux communs à l'ensemble de projet.		Patient	Personnel
Zones : Prise en charge patients		X	X
Destination : Espace de travail Avec possibilité de faire des entretiens patients			
Observations :		/	
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles		Eclairage naturel	
Hauteur libre : 2,50 m sous plafond fini		Accès lumière naturel : Obligatoire	
Charges d'exploitation : Au sol suivant : Eurocode		Prot. solaire / Occultation : Oui/Oui	
Accès principal au local		Accès secondaire au local	
Gabarit d'accès :	0,90 m x 2,00 m	Gabarit d'accès :	/
Nbre de Vantail :	1	Nbre de Vantail :	/
Types de portes :	Bois pleine	Types de portes :	/
Finitions :	/	Finitions :	/
Prot. de chocs :	/	Prot. de chocs :	/
Caractéristiques de Revêtement		Exigences architecturales particulières	
Type de Sol :	Sol souple	/	
Type de Plinthe :	Remonté en plinthe		
Revêtement Mural :	Peinture lessivable		
Plafond/Faux Plaf. :	Faux plafond démontable		
Prot. de chocs :	Oui suivant localisation		
Traitement technique			
Terminaux			
Bloc prise PCN :	+ 2 PT43	RJ45 hors poste de travail (Nombre)	1
PCN (suppl.) :	4	Téléphonie :	/
PCO (suppl.) :	0	Télévision :	/
Nbre de PC men :	1	Appel malade :	/
Autres alimentations (spécifique) :	/	Interphonie :	/
Eclairage Général			
Type d'éclairage :	Direct	Commande :	sur interrupteur
Plomberie			
Equipements de plomberie :	/		
Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique			
Eqpt fluides :	/	Autres :	/
Sûreté			
Contrôle des accès :	Serrure		
Vidéosurveillance :	/	Détection intrusions :	/
Confort & ambiances			
Température hiver : 19°C		Rafrachissement : Oui	
Température été : Niv 1		Climatisation : Non	
Acoustique : Règlementaire		Renouvellement d'air : 25m3 /h /occupant mini	
Exigences techniques particulières : /			
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Paillasse sèche (en ml adapté à la taille du local) : /		Mobiliers NON compris dans le coût des travaux	
Paillasse humide (en ml adapté à la taille du local) : /		Par poste de travail : 1 Bureau, 1 Chaise de bureau, 1 Lampe de bureau, 1 Casier roulette - sous bureau, 1 Poubelle, 1 ordinateur ( cis écran + 1 ou 2 écrans suivant destination), 1 téléphone, imprimante, rangements mobiles, scanner 2 chaises tableau d'affichage	
Mobiliers compris dans le coût des travaux			
patères			
Equipements biomédicaux compris dans le coût des travaux		Equipements biomédicaux NON compris dans le coût des travaux	
/		/	

BUR02 - Bureau 2 postes			
<b>Informations générales</b>		<b>Occupation</b>	
<b>Pôle</b> : Locaux communs à l'ensemble de projet.		<b>Patient</b>	<b>Personnel</b>
<b>Zones</b> : Tertiaire hors soins		-	X
<b>Destination</b> : Tertiaire hors soins			
<b>Observations</b> :		/	
<b>Traitement architectural</b>			
<b>Caractéristiques dimensionnelles</b>		<b>Eclairage naturel</b>	
<b>Hauteur libre</b> : 2,50 m sous plafond fini		<b>Accès lumière naturel</b> : Obligatoire	
<b>Charges d'exploitation</b> : Au sol suivant : Eurocode		<b>Prot. solaire / Occultation</b> : Oui/Oui	
<b>Accès principal au local</b>		<b>Accès secondaire au local</b>	
<b>Gabarit d'accès</b> :	0,90 m x 2,00 m	<b>Gabarit d'accès</b> :	/
<b>Nbre de Vantail</b> :	1	<b>Nbre de Vantail</b> :	/
<b>Types de portes</b> :	Bois pleine	<b>Types de portes</b> :	/
<b>Finitions</b> :	/	<b>Finitions</b> :	/
<b>Prot. de chocs</b> :	/	<b>Prot. de chocs</b> :	/
<b>Caractéristiques de Revêtement</b>		<b>Exigences architecturales particulières</b>	
<b>Type de Sol</b> :	Sol souple	/	
<b>Type de Plinthe</b> :	Remonté en plinthe		
<b>Revêtement Mural</b> :	Peinture lessivable		
<b>Plafond/Faux Plaf.</b> :	Faux plafond démontable		
<b>Prot. de chocs</b> :	Oui suivant localisation		
<b>Traitement technique</b>			
<b>Terminaux</b>			
<b>Bloc prise PCN</b> :	+ 2 PT43	<b>RJ45 hors poste de travail (Nombre)</b>	1
<b>PCN (suppl.)</b> :	4	<b>Téléphonie</b> :	/
<b>PCO (suppl.)</b> :	0	<b>Télévision</b> :	/
<b>Nbre de PC men</b> :	1	<b>Appel malade</b> :	/
<b>Autres alimentations (spécifique)</b> :	/	<b>Interphonie</b> :	/
<b>Eclairage Général</b>			
<b>Type d'éclairage</b> :	Direct	<b>Commande</b> :	sur interrupteur
<b>Plomberie</b>			
<b>Equipements de plomberie</b> :	/		
<b>Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique</b>			
<b>Eqpt fluides</b> :	/	<b>Autres</b> :	/
<b>Sureté</b>			
<b>Contrôle des accès</b> :	Serrure		
<b>Vidéosurveillance</b> :	/	<b>Détection intrusions</b> :	/
<b>Confort &amp; ambiances</b>			
<b>Température hiver</b> : 19°C		<b>Rafrachissement</b> : Oui	
<b>Température été</b> : Niv 1		<b>Climatisation</b> : Non	
<b>Acoustique</b> : Règlementaire		<b>Renouvellement d'air</b> : 25m3 /h /occupant mini	
<b>Exigences techniques particulières</b> : /			
<b>Equipements mobiliers et biomédicaux</b>			
<b>Paillasse sèche (en ml adapté à la taille du local) :</b> /		<b>Mobiliers NON compris dans le coût des travaux</b>	
<b>Paillasse humide (en ml adapté à la taille du local) :</b> /		Par poste de travail : 1 Bureau, 1 Chaise de bureau, 1 Lampe de bureau, 1 Casier roulette - sous bureau, 1 Poubelle, 1 ordinateur ( cis écran + 1 ou 2 écrans suivant destination), 1 téléphone, imprimante, rangements mobiles, scanner 2 chaises tableau d'affichage Séparateur acoustique à mis hauteur entre les postes	
<b>Mobiliers compris dans le coût des travaux</b>			
patères			
<b>Equipements biomédicaux compris dans le coût des travaux</b>		<b>Equipements biomédicaux NON compris dans le coût des travaux</b>	
/		/	

BUR02-bis - Bureau 2 postes			
Informations générales		Occupation	
Pôle : HDJ		Patient	Personnel
Zones : Prise en charge patients		X	X
Destination : Espace de travail Avec possibilité de faire des entretiens patients et avec visu sur salle d'attente			
Observations :		/	
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles		Eclairage naturel	
Hauteur libre : 2,50 m sous plafond fini		Accès lumière naturel : Obligatoire	
Charges d'exploitation : Au sol suivant : Eurocode		Prot. solaire / Occultation : Oui/Oui	
Accès principal au local		Accès secondaire au local	
Gabarit d'accès :	0,90 m x 2,00 m	Gabarit d'accès :	/
Nbre de Vantail :	1	Nbre de Vantail :	/
Types de portes :	Bois pleine	Types de portes :	/
Finitions :	/	Finitions :	/
Prot. de chocs :	/	Prot. de chocs :	/
Caractéristiques de Revêtement		Exigences architecturales particulières	
Type de Sol :	Sol souple	Chassis vitré sur salle d'attente avec occultation possible	
Type de Plinthe :	Remonté en plinthe		
Revêtement Mural :	Peinture lessivable		
Plafond/Faux Plaf. :	Faux plafond démontable		
Prot. de chocs :	Oui suivant localisation		
Traitement technique			
Terminaux			
Bloc prise PCN :	+ 2 PT43	RJ45 hors poste de travail (Nombre)	1
PCN (suppl.) :	4	Téléphonie :	/
PCO (suppl.) :	0	Télévision :	/
Nbre de PC men :	1	Appel malade :	/
Autres alimentations (spécifique) :	/	Interphonie :	/
Eclairage Général			
Type d'éclairage :	Direct	Commande :	sur interrupteur
Plomberie			
Equipements de plomberie :	/		
Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique			
Eqpt fluides :	/	Autres :	/
Sûreté			
Contrôle des accès :	Serrure		
Vidéosurveillance :	/	Détection intrusions :	/
Confort & ambiances			
Température hiver : 19°C		Rafrachissement : Oui	
Température été : Niv 1		Climatisation : Non	
Acoustique : Règlementaire		Renouvellement d'air : 25m3 /h /occupant mini	
Exigences techniques particulières : /			
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Paillasse sèche (en ml adapté à la taille du local) : /		<b>Mobiliers NON compris dans le coût des travaux</b> Par poste de travail : 1 Bureau, 1 Chaise de bureau, 1 Lampe de bureau, 1 Casier roulette - sous bureau, 1 Poubelle, 1 ordinateur ( cis écran + 1 ou 2 écrans suivant destination), 1 téléphone, imprimante, rangements mobiles, scanner 2 chaises tableau d'affichage Séparateur acoustique à mis hauteur entre les postes	
Paillasse humide (en ml adapté à la taille du local) : /			
Mobiliers compris dans le coût des travaux			
patères		Equipements biomédicaux NON compris dans le coût des travaux	
Equipements biomédicaux compris dans le coût des travaux		/	
/			

BUR03 - Bureau 3 postes			
<b>Informations générales</b>		<b>Occupation</b>	
<b>Pôle</b> : Locaux communs à l'ensemble de projet.		<b>Patient</b>	<b>Personnel</b>
<b>Zones</b> : Tertiaire hors soins		-	X
<b>Destination</b> : Espace de travail administratif			
<b>Observations</b> :		/	
<b>Traitement architectural</b>			
<b>Caractéristiques dimensionnelles</b>		<b>Eclairage naturel</b>	
<b>Hauteur libre</b> : 2,50 m sous plafond fini		<b>Accès lumière naturel</b> : Obligatoire	
<b>Charges d'exploitation</b> : Au sol suivant : Eurocode		<b>Prot. solaire / Occultation</b> : Oui/Oui	
<b>Accès principal au local</b>		<b>Accès secondaire au local</b>	
<b>Gabarit d'accès</b> :	0,90 m x 2,00 m	<b>Gabarit d'accès</b> :	/
<b>Nbre de Vantail</b> :	1	<b>Nbre de Vantail</b> :	/
<b>Types de portes</b> :	Bois pleine	<b>Types de portes</b> :	/
<b>Finitions</b> :	/	<b>Finitions</b> :	/
<b>Prot. de chocs</b> :	/	<b>Prot. de chocs</b> :	/
<b>Caractéristiques de Revêtement</b>		<b>Exigences architecturales particulières</b>	
<b>Type de Sol</b> :	Sol souple	/	
<b>Type de Plinthe</b> :	Remonté en plinthe		
<b>Revêtement Mural</b> :	Peinture lessivable		
<b>Plafond/Faux Plaf.</b> :	Faux plafond démontable		
<b>Prot. de chocs</b> :	Oui suivant localisation		
<b>Traitement technique</b>			
<b>Terminaux</b>			
<b>Bloc prise PCN</b> :	+ 3 PT43	<b>RJ45 hors poste de travail (Nombre)</b>	1
<b>PCN (suppl.)</b> :	6	<b>Téléphonie</b> :	/
<b>PCO (suppl.)</b> :	0	<b>Télévision</b> :	/
<b>Nbre de PC men</b> :	1	<b>Appel malade</b> :	/
<b>Autres alimentations (spécifique)</b> :	/	<b>Interphonie</b> :	/
<b>Eclairage Général</b>			
<b>Type d'éclairage</b> :	Direct	<b>Commande</b> :	sur interrupteur
<b>Plomberie</b>			
<b>Equipements de plomberie</b> :	/		
<b>Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique</b>			
<b>Eqpt fluides</b> :	/	<b>Autres</b> :	/
<b>Sureté</b>			
<b>Contrôle des accès</b> :	Serrure		
<b>Vidéosurveillance</b> :	/	<b>Détection intrusions</b> :	/
<b>Confort &amp; ambiances</b>			
<b>Température hiver</b> : 19°C		<b>Rafrachissement</b> : Oui	
<b>Température été</b> : Niv 1		<b>Climatisation</b> : Non	
<b>Acoustique</b> : Règlementaire		<b>Renouvellement d'air</b> : 25m3 /h /occupant mini	
<b>Exigences techniques particulières</b> : /			
<b>Equipements mobiliers et biomédicaux</b>			
<b>Paillasse sèche (en ml adapté à la taille du local) :</b> /		<b>Mobiliers NON compris dans le coût des travaux</b>	
<b>Paillasse humide (en ml adapté à la taille du local) :</b> /		Par poste de travail : 1 Bureau, 1 Chaise de bureau, 1 Lampe de bureau, 1 Casier roulotte - sous bureau, 1 Poubelle, 1 ordinateur ( cis écran + 1 ou 2 écrans suivant destination), 1 téléphone, imprimante, rangements mobiles, scanner 2 chaises tableau d'affichage Séparateur acoustique à mis hauteur entre les postes	
<b>Mobiliers compris dans le coût des travaux</b>			
patères			
<b>Equipements biomédicaux compris dans le coût des travaux</b>		<b>Equipements biomédicaux NON compris dans le coût des travaux</b>	
/		/	

BUR03-bis - Bureau 3 postes			
Informations générales		Occupation	
Pôle : HDJ		Patient	Personnel
Zones : Accueil et attente		X	X
Destination : Espace de travail Avec possibilité de faire des entretiens patients et avec visu sur salle d'attente			
Observations :		/	
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles		Eclairage naturel	
Hauteur libre : 2,50 m sous plafond fini		Accès lumière naturel : Obligatoire	
Charges d'exploitation : Au sol suivant : Eurocode		Prot. solaire / Occultation : Oui/Oui	
Accès principal au local		Accès secondaire au local	
Gabarit d'accès :	0,90 m x 2,00 m	Gabarit d'accès :	/
Nbre de Vantail :	1	Nbre de Vantail :	/
Types de portes :	Bois pleine	Types de portes :	/
Finitions :	/	Finitions :	/
Prot. de chocs :	/	Prot. de chocs :	/
Caractéristiques de Revêtement		Exigences architecturales particulières	
Type de Sol :	Sol souple	Chassis vitré sur salle d'attente avec occultation possible Séparation d'un poste à l'intérieur du local pour travail au calme	
Type de Plinthe :	Remonté en plinthe		
Revêtement Mural :	Peinture lessivable		
Plafond/Faux Plaf. :	Faux plafond démontable		
Prot. de chocs :	Oui suivant localisation		
Traitement technique			
Terminaux			
Bloc prise PCN :	+ 3 PT43	RJ45 hors poste de travail (Nombre)	1
PCN (suppl.) :	6	Téléphonie :	/
PCO (suppl.) :	0	Télévision :	/
Nbre de PC men :	1	Appel malade :	/
Autres alimentations (spécifique) :	/	Interphonie :	/
Eclairage Général			
Type d'éclairage :	Direct	Commande :	sur interrupteur
Plomberie			
Equipements de plomberie :	/		
Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique			
Eqpt fluides :	/	Autres :	/
Sûreté			
Contrôle des accès :	Serrure		
Vidéosurveillance :	/	Détection intrusions :	/
Confort & ambiances			
Température hiver : 19°C		Rafrachissement : Oui	
Température été : Niv 1		Climatisation : Non	
Acoustique : Règlementaire		Renouvellement d'air : 25m3 /h /occupant mini	
Exigences techniques particulières : /			
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Paillasse sèche (en ml adapté à la taille du local) : /		<b>Mobiliers NON compris dans le coût des travaux</b> Par poste de travail : 1 Bureau, 1 Chaise de bureau, 1 Lampe de bureau, 1 Casier roulette - sous bureau, 1 Poubelle, 1 ordinateur ( cis écran + 1 ou 2 écrans suivant destination), 1 téléphone, imprimante, rangements mobiles, scanner 2 chaises tableau d'affichage Séparateur acoustique à mis hauteur entre les postes	
Paillasse humide (en ml adapté à la taille du local) : /			
Mobiliers compris dans le coût des travaux			
patères		Equipements biomédicaux NON compris dans le coût des travaux	
Equipements biomédicaux compris dans le coût des travaux		/	
/			



BUR04 - Bureau 4 postes			
Informations générales		Occupation	
Pôle : Locaux communs à l'ensemble de projet.		Patient	Personnel
Zones : Tertiaire hors soins Prise en charge patients		-	X
Destination : Espace de travail administratif			
Observations :		/	
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles		Eclairage naturel	
Hauteur libre : 2,50 m sous plafond fini		Accès lumière naturel : Obligatoire	
Charges d'exploitation : Au sol suivant : Eurocode		Prot. solaire / Occultation : Oui/Oui	
Accès principal au local		Accès secondaire au local	
Gabarit d'accès :	0,90 m x 2,00 m	Gabarit d'accès :	/
Nbre de Vantail :	1	Nbre de Vantail :	/
Types de portes :	Bois pleine	Types de portes :	/
Finitions :	/	Finitions :	/
Prot. de chocs :	/	Prot. de chocs :	/
Caractéristiques de Revêtement		Exigences architecturales particulières	
Type de Sol :	Sol souple	/	
Type de Plinthe :	Remonté en plinthe		
Revêtement Mural :	Peinture lessivable		
Plafond/Faux Plaf. :	Faux plafond démontable		
Prot. de chocs :	Oui suivant localisation		
Traitement technique			
Terminaux			
Bloc prise PCN :	+ 4 PT43	RJ45 hors poste de travail (Nombre)	1
PCN (suppl.) :	8	Téléphonie :	/
PCO (suppl.) :	0	Télévision :	/
Nbre de PC men :	1	Appel malade :	/
Autres alimentations (spécifique) :	/	Interphonie :	/
Eclairage Général			
Type d'éclairage :	Direct	Commande :	sur interrupteur
Plomberie			
Equipements de plomberie :	/		
Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique			
Eqpt fluides :	/	Autres :	/
Sûreté			
Contrôle des accès :	Serrure		
Vidéosurveillance :	/	Détection intrusions :	/
Confort & ambiances			
Température hiver : 19°C		Rafrachissement : Oui	
Température été : Niv 1		Climatisation : Non	
Acoustique : Règlementaire		Renouvellement d'air : 25m3 /h /occupant mini	
Exigences techniques particulières : /			
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Paillasse sèche (en ml adapté à la taille du local) : /		<b>Mobiliers NON compris dans le coût des travaux</b> Par poste de travail : 1 Bureau, 1 Chaise de bureau, 1 Lampe de bureau, 1 Casier roulette - sous bureau, 1 Poubelle, 1 ordinateur ( cis écran + 1 ou 2 écrans suivant destination), 1 téléphone, imprimante, rangements mobiles, scanner 2 chaises tableau d'affichage Séparateur acoustique à mis hauteur entre les postes	
Paillasse humide (en ml adapté à la taille du local) : /			
Mobiliers compris dans le coût des travaux			
patères		Equipements biomédicaux NON compris dans le coût des travaux	
Equipements biomédicaux compris dans le coût des travaux		/	
/			

BUR06 - Bureau 6 postes			
Informations générales		Occupation	
Pôle : HDJ		Patient	Personnel
Zones : Prise en charge patients		-	X
Destination : Espace de travail administratif			
Observations :		/	
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles		Eclairage naturel	
Hauteur libre : 2,50 m sous plafond fini		Accès lumière naturel : Obligatoire	
Charges d'exploitation : Au sol suivant : Eurocode		Prot. solaire / Occultation : Oui/Oui	
Accès principal au local		Accès secondaire au local	
Gabarit d'accès :	0,90 m x 2,00 m	Gabarit d'accès :	/
Nbre de Vantail :	1	Nbre de Vantail :	/
Types de portes :	Bois pleine	Types de portes :	/
Finitions :	/	Finitions :	/
Prot. de chocs :	/	Prot. de chocs :	/
Caractéristiques de Revêtement		Exigences architecturales particulières	
Type de Sol :	Sol souple	/	
Type de Plinthe :	Remonté en plinthe		
Revêtement Mural :	Peinture lessivable		
Plafond/Faux Plaf. :	Faux plafond démontable		
Prot. de chocs :	Oui suivant localisation		
Traitement technique			
Terminaux			
Bloc prise PCN :	+ 6 PT43	RJ45 hors poste de travail (Nombre)	2
PCN (suppl.) :	1 PCN/10ml	Téléphonie :	/
PCO (suppl.) :	0	Télévision :	/
Nbre de PC men :	1	Appel malade :	/
Autres alimentations (spécifique) :	/	Interphonie :	/
Eclairage Général			
Type d'éclairage :	Direct	Commande :	sur interrupteur
Plomberie			
Equipements de plomberie :	/		
Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique			
Eqpt fluides :	/	Autres :	/
Sûreté			
Contrôle des accès :	Serrure		
Vidéosurveillance :	/	Détection intrusions :	/
Confort & ambiances			
Température hiver : 19°C		Rafrachissement : Oui	
Température été : Niv 1		Climatisation : Non	
Acoustique : Règlementaire - attention particulière pour les grands espaces et traitement des temps de réverbération		Renouvellement d'air : 25m3 /h /occupant mini	
Exigences techniques particulières : Variation de débit sur sonde CO2			
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Paillasse sèche (en ml adapté à la taille du local) : /		Mobiliers NON compris dans le coût des travaux	
Paillasse humide (en ml adapté à la taille du local) : /		Par poste de travail : 1 Bureau, 1 Chaise de bureau, 1 Lampe de bureau, 1 Casier roulotte - sous bureau, 1 Poubelle, 1 ordinateur ( cis écran + 1 ou 2 écrans suivant destination), 1 téléphone, imprimante, rangements mobiles, scanner 2 chaises tableau d'affichage Séparateur acoustique à mis hauteur entre les postes	
Mobiliers compris dans le coût des travaux			
patères			
Equipements biomédicaux compris dans le coût des travaux		Equipements biomédicaux NON compris dans le coût des travaux	
/		/	

CHB02 - Chambre individuelle			
Informations générales		Occupation	
Pôle : HDJ		Patient	Personnel
Zones : Prise en charge patients		X	X
Destination : Chambre individuelle d'HDJ			
Observations :		/	
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles		Eclairage naturel	
Hauteur libre : 2,50 m sous plafond fini		Accès lumière naturel : Obligatoire	
Charges d'exploitation : Au sol suivant : Eurocode		Prot. solaire / Occultation : Oui/Oui	
Accès principal au local		Accès secondaire au local	
Gabarit d'accès :	Accès chambre : 1,20 m x 2,00 m	Gabarit d'accès :	WC : 0,90 m x 2,00 m
Nbre de Vantail :	1	Nbre de Vantail :	1
Types de portes :	Bois pleine	Types de portes :	Bois pleine
Finitions :	/	Finitions :	/
Prot. de chocs :	Oui	Prot. de chocs :	Oui
Caractéristiques de Revêtement		Exigences architecturales particulières	
Type de Sol :	Sol souple + antidérapant, avec étanchéité en WC	/	
Type de Plinthe :	Remonté en plinthe		
Revêtement Mural :	Peinture lessivable		
Plafond/Faux Plaf. :	Faux plafond complet ou partiel aux choix du concepteur.		
Prot. de chocs :	Oui		
Traitement technique			
Terminaux			
Bloc prise PCN :	/	RJ45 hors poste de travail (Nombre)	1
PCN (suppl.) :	Suivant PTD livre II.C	Téléphonie :	/
PCO (suppl.) :	0	Télévision :	1
Nbre de PC men :	1	Appel malade :	1 en GTL
Autres alimentations (spécifique) :	/	Interphonie :	/
Eclairage Général			
Type d'éclairage :	Direct + veilleuse + tête de lit	Commande :	sur interrupteur avec variateur de luminosité
Plomberie			
Equipements de plomberie :	LV01 + WC01		
Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique			
Eqpt fluides :	BT-2b	Autres :	/
Sureté			
Contrôle des accès :	Accès chambre : Libre WC : serrure extérieur + bouton molleté intérieur		
Vidéosurveillance :	/	Détection intrusions :	/
Confort & ambiances			
Température hiver : 21°C		Rafrachissement : Oui	
Température été : Niv 2		Climatisation : Non	
Acoustique : Règlementaire		Renouvellement d'air : 60 m3/h/occ mini	
Exigences techniques particulières : /			
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Paillasse sèche (en ml adapté à la taille du local) : /		Mobiliers NON compris dans le coût des travaux	
Paillasse humide (en ml adapté à la taille du local) : /		Par patient : 1 Lit, 1 Table de chevet, 1 adaptable, 1 télévision, 1 chaise accompagnant	
Mobiliers compris dans le coût des travaux			
Suivant descriptif PTD : miroirs, barre de relevage, patères		Equipements biomédicaux NON compris dans le coût des travaux	
Equipements biomédicaux compris dans le coût des travaux		Pompe à perfusion	
Par patient : Pieds à perfusion mural			

CHB02-bis - Chambre individuelle évolutive			
<b>Informations générales</b>		<b>Occupation</b>	
Pôle : HDJ		Patient	Personnel
Zones : Prise en charge patients		X	X
Destination : Chambre individuelle d'HDJ, avec evolution vers un espace méridienne 2 fauteuils			
Observations :		/	
<b>Traitement architectural</b>			
Caractéristiques dimensionnelles		Eclairage naturel	
Hauteur libre : 2,50 m sous plafond fini		Accès lumière naturel : Obligatoire	
Charges d'exploitation : Au sol suivant : Eurocode		Prot. solaire / Occultation : Oui/Oui	
Accès principal au local		Accès secondaire au local	
Gabarit d'accès :	Accès chambre : 1,20 m x 2,00 m	Gabarit d'accès :	WC : 0,90 m x 2,00 m
Nbre de Vantail :	1	Nbre de Vantail :	1
Types de portes :	Bois pleine	Types de portes :	Bois pleine
Finitions :	/	Finitions :	/
Prot. de chocs :	Oui	Prot. de chocs :	Oui
Caractéristiques de Revêtement		Exigences architecturales particulières	
Type de Sol :	Sol souple + antidérapant, avec étanchéité en WC	/	
Type de Plinthe :	Remonté en plinthe		
Revêtement Mural :	Peinture lessivable		
Plafond/Faux Plaf. :	Faux plafond complet ou partiel aux choix du concepteur.		
Prot. de chocs :	Oui		
<b>Traitement technique</b>			
Terminaux			
Bloc prise PCN :	/	RJ45 hors poste de travail (Nombre)	1
PCN (suppl.) :	Suivant PTD livre II.C	Téléphonie :	/
PCO (suppl.) :	0	Télévision :	1
Nbre de PC men :	1	Appel malade :	1 en GTL
Autres alimentations (spécifique) :	/	Interphonie :	/
Eclairage Général			
Type d'éclairage :	Direct + veilleuse + tête de lit	Commande :	sur interrupteur avec variateur de luminosité
Plomberie			
Equipements de plomberie :	LV01 + WC01		
Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique			
Eqpt fluides :	2 x BT-2b	Autres :	/
Sureté			
Contrôle des accès :	Accès chambre : Libre WC : serrure extérieur + bouton molleté interieur		
Vidéosurveillance :	/	Détection intrusions :	/
<b>Confort &amp; ambiances</b>			
Température hiver : 21°C		Rafrachissement : Oui	
Température été : Niv 2		Climatisation : Non	
Acoustique : Règlementaire		Renouvellement d'air : 60 m3/h/occ mini	
Exigences techniques particulières : /			
<b>Equipements mobiliers et biomédicaux</b>			
Paillasse sèche (en ml adapté à la taille du local) : /		Mobiliers NON compris dans le coût des travaux	
Paillasse humide (en ml adapté à la taille du local) : /		Par patient : 1 Lit, 1 Table de chevet, 1 adaptable, 1 télévision, 1 chaise accompagnant	
Mobiliers compris dans le coût des travaux			
Suivant descriptif PTD : miroirs, barre de relevage, patères		Equipements biomédicaux NON compris dans le coût des travaux	
Equipements biomédicaux compris dans le coût des travaux		Pompe à perfusion	
Par patient : Pieds à perfusion mural			

CIRC01 - Circulation accessible au public			
Informations générales		Occupation	
Pôle : Locaux communs à l'ensemble de projet.		Patient	Personnel
Zones : Toutes zones accessibles au public		X	X
Destination : Circualtion entre les espaces fonctionnels et accès à ceux-ci, accessible au public			
Observations :		/	
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles		Eclairage naturel	
Hauteur libre : 2,50 m sous plafond fini		Accès lumière naturel : Obligatoire	
Charges d'exploitation : Au sol suivant : Eurocode		Prot. solaire / Occultation : Oui/Oui	
Accès principal au local		Accès secondaire au local	
Gabarit d'accès :	Recoupement : 2,00 m x 2,00 m mini Suivant UP	Gabarit d'accès :	Extérieure : 1,10 m x 2,00 m mini Suivant UP
Nbre de Vantail :	2	Nbre de Vantail :	1
Types de portes :	DAS - Bois pleine	Types de portes :	menuiserie extérieur aluminium
Finitions :	Occulus	Finitions :	Vitrage extérieur possible, porte avec anti-panique suivant réglementation + BG VERT
Prot. de chocs :	Oui	Prot. de chocs :	Oui
Caractéristiques de Revêtement		Exigences architecturales particulières	
Type de Sol :	Sol souple	/	
Type de Plinthe :	Remonté en plinthe		
Revêtement Mural :	Peinture lessivable		
Plafond/Faux Plaf. :	Faux plafond démontable		
Prot. de chocs :	Oui		
Traitement technique			
Terminaux			
Bloc prise PCN :	/	RJ45 hors poste de travail (Nombre)	/
PCN (suppl.) :	0	Téléphonie :	/
PCO (suppl.) :	0	Télévision :	/
Nbre de PC men :	1/10 ml avec alternance de mur	Appel malade :	/
Autres alimentations (spécifique) :	/	Interphonie :	/
Eclairage Général			
Type d'éclairage :	Direct + réglementaire	Commande :	sur détection
Plomberie			
Equipements de plomberie :	/		
Fluides médicaux / Gains Tête de Lit / Pneumatique			
Eqpt fluides :	/	Autres :	/
Sûreté			
Contrôle des accès :	DAS : normalement ouverte Extérieure : Badge - sortie libre Entrée de service sécurisé : Badge - sortie libre		
Vidéosurveillance :	/	Détection intrusions :	/
Confort & ambiances			
Température hiver : 19°C		Rafrachissement : Non	
Température été : Niv 0		Climatisation : Non	
Acoustique : Règlementaire		Renouvellement d'air : 2 vol/h mini	
Exigences techniques particulières : /			
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Paillasse sèche (en ml adapté à la taille du local) : /		Mobiliers NON compris dans le coût des travaux	
Paillasse humide (en ml adapté à la taille du local) : /		/	
Mobiliers compris dans le coût des travaux		/	
/		Equipements biomédicaux NON compris dans le coût des travaux	
Equipements biomédicaux compris dans le coût des travaux		/	
/		/	

CIRC02 - Circulation non accessible au public			
Informations générales		Occupation	
Pôle : Locaux communs à l'ensemble de projet.		Patient	Personnel
Zones : Toutes zones non accessibles au public		-	X
Destination : Circulation entre les espaces fonctionnel			
Observations :		/	
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles		Eclairage naturel	
Hauteur libre : 2,50 m sous plafond fini		Accès lumière naturel : Souhaité	
Charges d'exploitation : Au sol suivant : Eurocode		Prot. solaire / Occultation : Oui/Oui	
Accès principal au local		Accès secondaire au local	
Gabarit d'accès :	Recoupement : 2,00 m x 2,00 m mini Suivant UP	Gabarit d'accès :	Extérieure : 1,10 m x 2,00 m mini Suivant UP
Nbre de Vantail :	2	Nbre de Vantail :	1
Types de portes :	DAS - Bois pleine	Types de portes :	menuiserie extérieur aluminium
Finitions :	Occulus	Finitions :	Vitrage extérieur possible, porte avec anti-panique suivant réglementation + BG VERT
Prot. de chocs :	Non	Prot. de chocs :	Non
Caractéristiques de Revêtement		Exigences architecturales particulières	
Type de Sol :	Sol souple	/	
Type de Plinthe :	Remonté en plinthe		
Revêtement Mural :	Peinture lessivable		
Plafond/Faux Plaf. :	Faux plafond démontable		
Prot. de chocs :	Oui		
Traitement technique			
Terminaux			
Bloc prise PCN :	/	RJ45 hors poste de travail (Nombre)	/
PCN (suppl.) :	0	Téléphonie :	/
PCO (suppl.) :	0	Télévision :	/
Nbre de PC men :	1/10 ml avec alternance de mur	Appel malade :	/
Autres alimentations (spécifique) :	/	Interphonie :	/
Eclairage Général			
Type d'éclairage :	Direct + réglementaire	Commande :	sur détection
Plomberie			
Equipements de plomberie :	/		
Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique			
Eqpt fluides :	/	Autres :	/
Sûreté			
Contrôle des accès :	DAS : normalement ouverte Extérieure : Badge - sortie libre Entrée de service sécurisé : Badge - sortie libre		
Vidéosurveillance :	/	Détection intrusions :	/
Confort & ambiances			
Température hiver : 19°C		Rafratchissement : Non	
Température été : Niv 0		Climatisation : Non	
Acoustique : Règlementaire		Renouvellement d'air : 2 vol/h mini	
Exigences techniques particulières : /			
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Paillasse sèche (en ml adapté à la taille du local) : /		Mobiliers NON compris dans le coût des travaux	
Paillasse humide (en ml adapté à la taille du local) : /		/	
Mobiliers compris dans le coût des travaux		/	
/		Equipements biomédicaux NON compris dans le coût des travaux	
Equipements biomédicaux compris dans le coût des travaux		/	
/		/	

DECH - Local déchets			
<b>Informations générales</b>		<b>Occupation</b>	
<b>Pôle</b> : ESPACES LOGISTIQUES		<b>Patient</b>	<b>Personnel</b>
<b>Zones</b> : Logistique commune		-	X
<b>Destination</b> : Stockage des déchets en containers.			
<b>Observations</b> :		/	
<b>Traitement architectural</b>			
<b>Caractéristiques dimensionnelles</b>		Eclairage naturel	
<b>Hauteur libre</b> : 2,50 m sous plafond fini		<b>Accès lumière naturel</b> : Proscrit	
<b>Charges d'exploitation</b> : Au sol suivant : Eurocode		<b>Prot. solaire / Occultation</b> : /	
<b>Accès principal au local</b>		<b>Accès secondaire au local</b>	
<b>Gabarit d'accès</b> :	Intérieur : 1,10 m x 2,00 m	<b>Gabarit d'accès</b> :	Extérieure : 3,5 m x 3,5 m mini
<b>Nbre de Vantail</b> :	1	<b>Nbre de Vantail</b> :	1
<b>Types de portes</b> :	Bois pleine	<b>Types de portes</b> :	menuiserie extérieur aluminium
<b>Finitions</b> :	/	<b>Finitions</b> :	rideau automatique sur quai vers le quai
<b>Prot. de chocs</b> :	/	<b>Prot. de chocs</b> :	/
<b>Caractéristiques de Revêtement</b>		<b>Exigences architecturales particulières</b>	
<b>Type de Sol</b> :	Sol souple, antidérapant, avec étanchéité	/	
<b>Type de Plinthe</b> :	Remonté en plinthe		
<b>Revêtement Mural</b> :	Peinture lessivable		
<b>Plafond/Faux Plaf.</b> :	Faux plafond démontable		
<b>Prot. de chocs</b> :	Oui		
<b>Traitement technique</b>			
<b>Terminaux</b>			
<b>Bloc prise PCN</b> :	/	<b>RJ45 hors poste de travail (Nombre)</b>	/
<b>PCN (suppl.)</b> :	0	<b>Téléphonie</b> :	/
<b>PCO (suppl.)</b> :	0	<b>Télévision</b> :	/
<b>Nbre de PC men</b> :	1 (étanche)	<b>Appel malade</b> :	/
<b>Autres alimentations (spécifique)</b> :	Alimentation rideau électrique	<b>Interphonie</b> :	/
<b>Eclairage Général</b>			
<b>Type d'éclairage</b> :	Direct	<b>Commande</b> :	sur détection
<b>Plomberie</b>			
<b>Equipements de plomberie</b> :	SIF03 + ROB01		
<b>Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique</b>			
<b>Eqpt fluides</b> :	/	<b>Autres</b> :	/
<b>Sureté</b>			
<b>Contrôle des accès</b> :	Badge - sortie libre		
<b>Vidéosurveillance</b> :	/	<b>Détection intrusions</b> :	/
<b>Confort &amp; ambiances</b>			
<b>Température hiver</b> : 19°C		<b>Rafrachissement</b> : Non	
<b>Température été</b> : /		<b>Climatisation</b> : Non	
<b>Acoustique</b> : Règlementaire		<b>Renouvellement d'air</b> : 6 vol/h mini	
<b>Exigences techniques particulières</b> : Extraction permanente (dépression) T° été suivant prescription du PTD tome 2			
<b>Equipements mobiliers et biomédicaux</b>			
<b>Paillasse sèche (en ml adapté à la taille du local)</b> : /		<b>Mobiliers NON compris dans le coût des travaux</b>	
<b>Paillasse humide (en ml adapté à la taille du local)</b> : /		4 bacs (2 OM, 1 carton, 1 DASRI) + 4 rolls linge sale	
<b>Mobiliers compris dans le coût des travaux</b>		<b>Equipements biomédicaux NON compris dans le coût des travaux</b>	
/			
<b>Equipements biomédicaux compris dans le coût des travaux</b>		/	
/			

DET - Salle de détente			
<b>Informations générales</b>		<b>Occupation</b>	
<b>Pôle</b> : Locaux communs à l'ensemble de projet.		<b>Patient</b>	<b>Personnel</b>
<b>Zones</b> : Locaux support		-	X
<b>Destination</b> : Détente et repos du personnel			
<b>Observations</b> :		/	
<b>Traitement architectural</b>			
<b>Caractéristiques dimensionnelles</b>		<b>Eclairage naturel</b>	
<b>Hauteur libre</b> : 2,50 m sous plafond fini		<b>Accès lumière naturel</b> : Obligatoire	
<b>Charges d'exploitation</b> : Au sol suivant : Eurocode		<b>Prot. solaire / Occultation</b> : Oui/Oui	
<b>Accès principal au local</b>		<b>Accès secondaire au local</b>	
<b>Gabarit d'accès</b> :	0,90 m x 2,00 m	<b>Gabarit d'accès</b> :	/
<b>Nbre de Vantail</b> :	1	<b>Nbre de Vantail</b> :	/
<b>Types de portes</b> :	Bois pleine	<b>Types de portes</b> :	/
<b>Finitions</b> :	/	<b>Finitions</b> :	/
<b>Prot. de chocs</b> :	/	<b>Prot. de chocs</b> :	/
<b>Caractéristiques de Revêtement</b>		<b>Exigences architecturales particulières</b>	
<b>Type de Sol</b> :	Sol souple	/	
<b>Type de Plinthe</b> :	Remonté en plinthe		
<b>Revêtement Mural</b> :	Peinture lessivable		
<b>Plafond/Faux Plaf.</b> :	Faux plafond démontable		
<b>Prot. de chocs</b> :	Oui suivant localisation		
<b>Traitement technique</b>			
<b>Terminaux</b>			
<b>Bloc prise PCN</b> :	/	<b>RJ45 hors poste de travail (Nombre)</b>	/
<b>PCN (suppl.)</b> :	6 PCN sur l'espace kitchenette	<b>Téléphonie</b> :	/
<b>PCO (suppl.)</b> :	0	<b>Télévision</b> :	/
<b>Nbre de PC men</b> :	1	<b>Appel malade</b> :	/
<b>Autres alimentations (spécifique)</b> :	/	<b>Interphonie</b> :	/
<b>Eclairage Général</b>			
<b>Type d'éclairage</b> :	Direct	<b>Commande</b> :	sur interrupteur
<b>Plomberie</b>			
<b>Equipements de plomberie</b> :	EV01		
<b>Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique</b>			
<b>Eqpt fluides</b> :	/	<b>Autres</b> :	/
<b>Sureté</b>			
<b>Contrôle des accès</b> :	Badge - sortie libre		
<b>Vidéosurveillance</b> :	/	<b>Détection intrusions</b> :	/
<b>Confort &amp; ambiances</b>			
<b>Température hiver</b> : 19°C		<b>Rafrachissement</b> : Oui	
<b>Température été</b> : Niv 1		<b>Climatisation</b> : Non	
<b>Acoustique</b> : Règlementaire		<b>Renouvellement d'air</b> : 25m3 /h /occupant mini	
<b>Exigences techniques particulières</b> : Extraction permanente			
<b>Equipements mobiliers et biomédicaux</b>			
<b>Paillasse sèche (en ml adapté à la taille du local)</b> : /		<b>Mobiliers NON compris dans le coût des travaux</b>	
<b>Paillasse humide (en ml adapté à la taille du local)</b> : /		Chaises, Table à manger, Meuble haut, Meuble bas du roulette sous évier, 2 Micro onde, Réfrigérateur, Cafetière, Distributeur savon, Distributeur essuie-mains, SHA Tableau aimanté	
<b>Mobiliers compris dans le coût des travaux</b>			
Mobilier suivant description PTD tome technique + casier pour stockage petite affaire personnel ( 6 casiers fermés)		<b>Equipements biomédicaux NON compris dans le coût des travaux</b>	
<b>Equipements biomédicaux compris dans le coût des travaux</b>		/	
/			



DOUC - Douche			
Informations générales		Occupation	
Pôle : HDJ		Patient	Personnel
Zones : Prise en charge patients		X	X
Destination : Espace de douche patient			
Observations :		/	
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles		Eclairage naturel	
Hauteur libre : 2,50 m sous plafond fini		Accès lumière naturel : Proscrit	
Charges d'exploitation : Au sol suivant : Eurocode		Prot. solaire / Occultation : /	
Accès principal au local		Accès secondaire au local	
Gabarit d'accès :	1,20 m x 2,00 m	Gabarit d'accès :	/
Nbre de Vantail :	1	Nbre de Vantail :	/
Types de portes :	Bois pleine - traitement locaux humide	Types de portes :	/
Finitions :	/	Finitions :	/
Prot. de chocs :	/	Prot. de chocs :	/
Caractéristiques de Revêtement		Exigences architecturales particulières	
Type de Sol :	Sol souple, antidérapant, avec étanchéité	/	
Type de Plinthe :	Remonté en plinthe		
Revêtement Mural :	Douche : revêtement mural PVC souple, lisse, joints soudés, hauteur jusqu'au plafond - Peinture pour zone non traité en PVC		
Plafond/Faux Plaf. :	Faux plafond démontable, résistant en milieu humide		
Prot. de chocs :	Sans objet		
Traitement technique			
Terminaux			
Bloc prise PCN :	/	RJ45 hors poste de travail (Nombre)	/
PCN (suppl.) :	3 PCN (étanche) réparties	Téléphonie :	/
PCO (suppl.) :	0	Télévision :	/
Nbre de PC men :	0	Appel malade :	/
Autres alimentations (spécifique) :	/	Interphonie :	/
Eclairage Général			
Type d'éclairage :	Direct	Commande :	sur détection avec dérogation interrupteur
Plomberie			
Equipements de plomberie :	DO01 + SIF02 + LV02-PT		
Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique			
Eqpt fluides :	/	Autres :	/
Sûreté			
Contrôle des accès :	Serrure extérieure + bouton moletté intérieur		
Vidéosurveillance :	/	Détection intrusions :	/
Confort & ambiances			
Température hiver : 21°C	Rafratchissement : Non		
Température été : Niv 0	Climatisation : Non		
Acoustique : Règlementaire	Renouvellement d'air : 25 m3/h/occupant mini		
Exigences techniques particulières : Variation de débit sur sonde CO2			
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Paillasse sèche (en ml adapté à la taille du local) : /	Mobiliers NON compris dans le coût des travaux		
Paillasse humide (en ml adapté à la taille du local) : /			
Mobiliers compris dans le coût des travaux	Equipements biomédicaux NON compris dans le coût des travaux		
Barre de relevage, patères			
Equipements biomédicaux compris dans le coût des travaux	/		
/			

HBG01 - Espace cocoon			
Informations générales		Occupation	
Pôle : HDJ		Patient	Personnel
Zones : Prise en charge patients		X	X
Destination : Espace de traitement redécoupé en alvéoles avec accueil de 6 fauteuils			
Observations :		/	
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles		Eclairage naturel	
Hauteur libre : 2,50 m sous plafond fini		Accès lumière naturel : Obligatoire	
Charges d'exploitation : Au sol suivant : Eurocode		Prot. solaire / Occultation : Oui/Oui	
Accès principal au local		Accès secondaire au local	
Gabarit d'accès :	1,40 m x 2,00 m	Gabarit d'accès :	/
Nbre de Vantail :	1	Nbre de Vantail :	/
Types de portes :	Ouverture automatique, commande murale sans contact, effacement latéral, demi-ouverture possible	Types de portes :	/
Finitions :	/	Finitions :	/
Prot. de chocs :	/	Prot. de chocs :	/
Caractéristiques de Revêtement		Exigences architecturales particulières	
Type de Sol :	Sol souple	Cf PTD Tome 1 / découpage de l'espace en 6 alvéoles de traitement patient	
Type de Plinthe :	Remonté en plinthe		
Revêtement Mural :	Peinture lessivable, décontaminable		
Plafond/Faux Plaf. :	Faux plafond démontable, acoustique et décoratif		
Prot. de chocs :	Oui		
Traitement technique			
Terminaux			
Bloc prise PCN :	+ 1 PT43	RJ45 hors poste de travail (Nombre)	/
PCN (suppl.) :	1 PCN/10ml	Téléphonie :	/
PCO (suppl.) :	0	Télévision :	6
Nbre de PC men :	1	Appel malade :	6 en GTL
Autres alimentations (spécifique) :	/	Interphonie :	/
Eclairage Général			
Type d'éclairage :	Direct	Commande :	sur interrupteur
Plomberie			
Equipements de plomberie :	EV_01 sur ilot central		
Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique			
Equpt fluides :	6 x BT-2b	Autres :	/
Sûreté			
Contrôle des accès :	Libre - type bloc opératoire par effleurement		
Vidéosurveillance :	/	Détection intrusions :	/
Confort & ambiances			
Température hiver : 21°C		Rafrachissement : Oui	
Température été : Niv 2		Climatisation : Non	
Acoustique : Règlementaire		Renouvellement d'air : 18 m3/h/occupant	
Exigences techniques particulières : abaissement à 1 v/h en inoccupation			
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Paillasse sèche (en ml adapté à la taille du local) : Oui		Mobiliers NON compris dans le coût des travaux	
Paillasse humide (en ml adapté à la taille du local) : /		Par patient : 1 fauteuil( méridienne),1 Table de chevet,1 adaptable	
Mobiliers compris dans le coût des travaux		Chariot de soins	
patères, espace d'alcoves suivant description PTD tome technique		Equipements biomédicaux NON compris dans le coût des travaux	
Equipements biomédicaux compris dans le coût des travaux		6 pompes à perfusions	
Par patient : Pieds à perfusion mural			

HBG02 - Espace méridiennes 2 fauteils			
<b>Informations générales</b>		<b>Occupation</b>	
Pôle : HDJ		Patient	Personnel
Zones : Prise en charge patients		X	X
Destination : Espace de traitement avec 2 fauteils			
Observations :		/	
<b>Traitement architectural</b>			
Caractéristiques dimensionnelles		Eclairage naturel	
Hauteur libre : 2,50 m sous plafond fini		Accès lumière naturel : Obligatoire	
Charges d'exploitation : Au sol suivant : Eurocode		Prot. solaire / Occultation : Oui/Oui	
Accès principal au local		Accès secondaire au local	
Gabarit d'accès :	(1,10 m + 0,30 m) x 2,00 m	Gabarit d'accès :	/
Nbre de Vantail :	2	Nbre de Vantail :	/
Types de portes :	Bois pleine	Types de portes :	/
Finitions :	/	Finitions :	/
Prot. de chocs :	/	Prot. de chocs :	/
Caractéristiques de Revêtement		Exigences architecturales particulières	
Type de Sol :	Sol souple	/	
Type de Plinthe :	Remonté en plinthe		
Revêtement Mural :	Peinture lessivable, décontaminable		
Plafond/Faux Plaf. :	Faux plafond démontable, acoustique et décoratif		
Prot. de chocs :	Oui		
<b>Traitement technique</b>			
Terminaux			
Bloc prise PCN :	+ 1 PT43	RJ45 hors poste de travail (Nombre)	/
PCN (suppl.) :	1 PCN/10ml	Téléphonie :	/
PCO (suppl.) :	0	Télévision :	2
Nbre de PC men :	1	Appel malade :	2 en GTL
Autres alimentations (spécifique) :	/	Interphonie :	/
Eclairage Général			
Type d'éclairage :	Direct	Commande :	sur interrupteur
Plomberie			
Equipements de plomberie :	LV03		
Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique			
Eqpt fluides :	2 x BT-2b	Autres :	/
Sûreté			
Contrôle des accès :	Serrure		
Vidéosurveillance :	/	Détection intrusions :	/
<b>Confort &amp; ambiances</b>			
Température hiver : 21°C		Rafrachissement : Oui	
Température été : Niv 2		Climatisation : Non	
Acoustique : Règlementaire		Renouvellement d'air : 18 m3/h/occupant	
Exigences techniques particulières : abaissement à 1 v/h en inoccupation			
<b>Equipements mobiliers et biomédicaux</b>			
Paillasse sèche (en ml adapté à la taille du local) : /		Mobiliers NON compris dans le coût des travaux	
Paillasse humide (en ml adapté à la taille du local) : /		Par patient : 1 fauteuil, 1 Table de chevet, 1 adaptable	
Mobiliers compris dans le coût des travaux		Paravent, chaise accompagnant	
patères		Equipements biomédicaux NON compris dans le coût des travaux	
Equipements biomédicaux compris dans le coût des travaux		2 pompes à perfusion	
Par patient : Pieds à perfusion mural			

LABO10 - Salle technique recherche			
<b>Informations générales</b>		<b>Occupation</b>	
<b>Pôle</b> : CONSULTATIONS ET HDJ		<b>Patient</b>	<b>Personnel</b>
<b>Zones</b> : Tertiaire hors soins		-	X
<b>Destination</b> : Salle de préparation et de stockage recherche			
<b>Observations</b> :		/	
<b>Traitement architectural</b>			
<b>Caractéristiques dimensionnelles</b>		<b>Eclairage naturel</b>	
<b>Hauteur libre</b> : 2,80 m sous plafond fini		<b>Accès lumière naturel</b> : Obligatoire	
<b>Charges d'exploitation</b> : Au sol suivant : Eurocode + Charges complémentaires selon poids des équipements spécifiques - charge lourdes		<b>Prot. solaire / Occultation</b> : Oui/Oui	
<b>Accès principal au local</b>		<b>Accès secondaire au local</b>	
<b>Gabarit d'accès</b> :	1,20 m x 2,00 m	<b>Gabarit d'accès</b> :	/
<b>Nbre de Vantail</b> :	1	<b>Nbre de Vantail</b> :	/
<b>Types de portes</b> :	Bois pleine	<b>Types de portes</b> :	/
<b>Finitions</b> :	/	<b>Finitions</b> :	/
<b>Prot. de chocs</b> :	/	<b>Prot. de chocs</b> :	/
<b>Caractéristiques de Revêtement</b>		<b>Exigences architecturales particulières</b>	
<b>Type de Sol</b> :	Sol souple résistant taches, résistant acides.	Cloison étanche - Limiter les aspérités sur les traitement sol/mur/plafond, privilégié des matériaux lisses, résistant aux produits chimiques.	
<b>Type de Plinthe</b> :	Remonté en plinthe		
<b>Revêtement Mural</b> :	Peinture lisse et lavable (décontaminable)		
<b>Plafond/Faux Plaf.</b> :	Faux plafond démontable, lessivable, décontaminable		
<b>Prot. de chocs</b> :	Oui		
<b>Traitement technique</b>			
<b>Terminaux</b>			
<b>Bloc prise PCN</b> :	+ 1 PT43	<b>RJ45 hors poste de travail (Nombre)</b>	3
<b>PCN (suppl.)</b> :	6 PCN sur paillasse pour les équipement biomed ne nécessitant pas de RJ	<b>Téléphonie</b> :	/
<b>PCO (suppl.)</b> :	0	<b>Télévision</b> :	/
<b>Nbre de PC men</b> :	1	<b>Appel malade</b> :	/
<b>Autres alimentations (spécifique)</b> :	Alimentation des automates et équipements biomédicaux sont prévu dans les PS et PCN supplémentaire	<b>Interphonie</b> :	/
<b>Eclairage Général</b>			
<b>Type d'éclairage</b> :	Direct	<b>Commande</b> :	sur détection avec dérogation interrupteur
<b>Plomberie</b>			
<b>Equipements de plomberie</b> :	EV_02		
<b>Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique</b>			
<b>Eqpt fluides</b> :	/	<b>Autres</b> :	/
<b>Sureté</b>			
<b>Contrôle des accès</b> :	Badge - sortie libre		
<b>Vidéosurveillance</b> :	/	<b>Détection intrusions</b> :	/
<b>Confort &amp; ambiances</b>			
<b>Température hiver</b> : T : 17 à 24°C clim . Température réactive et précise		<b>Rafrachissement</b> : Non	
<b>Température été</b> : T : 17 à 24°C clim . Température réactive et précise		<b>Climatisation</b> : Oui	
<b>Acoustique</b> : Règlementaire		<b>Renouvellement d'air</b> : mini de 6 vol/h ou 45 m3/h/occ	
<b>Exigences techniques particulières</b> : /			
<b>Equipements mobiliers et biomédicaux</b>			
<b>Paillasse sèche (en ml adapté à la taille du local)</b> : Oui		<b>Mobiliers NON compris dans le coût des travaux</b> armoires pour stockage de kits patients	
<b>Paillasse humide (en ml adapté à la taille du local)</b> : /			
<b>Mobiliers compris dans le coût des travaux</b>			

patères	<b>Equipements biomédicaux NON compris dans le coût des travaux</b>
<b>Equipements biomédicaux compris dans le coût des travaux</b>	2 congélateurs ( dont 1 à -80°), 2 centrifugeuses, 1 frigo
/	

LT01 - Local Technique - standard			
<b>Informations générales</b>		<b>Occupation</b>	
<b>Pôle</b> : Locaux communs à l'ensemble de projet.		<b>Patient</b>	<b>Personnel</b>
<b>Zones</b> : Locaux technique type		-	X
<b>Destination</b> : Local technique standard (production ECS, TGBT, ....)			
<b>Observations</b> :		/	
<b>Traitement architectural</b>			
<b>Caractéristiques dimensionnelles</b>		<b>Eclairage naturel</b>	
<b>Hauteur libre</b> : Hauteur libre adaptée à sa destination - 2,50 m sous plafond fini		<b>Accès lumière naturel</b> : Proscrit	
<b>Charges d'exploitation</b> : Au sol suivant : Eurocode + Charges complémentaires selon poids des équipements spécifiques		<b>Prot. solaire / Occultation</b> : /	
<b>Accès principal au local</b>		<b>Accès secondaire au local</b>	
<b>Gabarit d'accès</b> :	1,10 m x 2,00 m	<b>Gabarit d'accès</b> :	/
<b>Nbre de Vantail</b> :	1	<b>Nbre de Vantail</b> :	/
<b>Types de portes</b> :	Bois pleine	<b>Types de portes</b> :	/
<b>Finitions</b> :	Contrainte feu de la porte suivant réglementation et destination	<b>Finitions</b> :	/
<b>Prot. de chocs</b> :	/	<b>Prot. de chocs</b> :	/
<b>Caractéristiques de Revêtement</b>		<b>Exigences architecturales particulières</b>	
<b>Type de Sol</b> :	Brut		
<b>Type de Plinthe</b> :	Sans objet		
<b>Revêtement Mural</b> :	Peinture lessivable		
<b>Plafond/Faux Plaf.</b> :	Peinture de propreté facile d'entretien		
<b>Prot. de chocs</b> :	Non		
<b>Traitement technique</b>			
<b>Terminaux</b>			
<b>Bloc prise PCN</b> :	+ 1 PT43	<b>RJ45 hors poste de travail (Nombre)</b>	/
<b>PCN (suppl.)</b> :	0	<b>Téléphonie</b> :	/
<b>PCO (suppl.)</b> :	0	<b>Télévision</b> :	/
<b>Nbre de PC men</b> :	1	<b>Appel malade</b> :	/
<b>Autres alimentations (spécifique)</b> :	Alimentation TD nécessaire au alimentation des équipements techniques	<b>Interphonie</b> :	/
<b>Eclairage Général</b>			
<b>Type d'éclairage</b> :	Direct	<b>Commande</b> :	sur détection
<b>Plomberie</b>			
<b>Equipements de plomberie</b> :	/		
<b>Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique</b>			
<b>Eqpt fluides</b> :	/	<b>Autres</b> :	/
<b>Sureté</b>			
<b>Contrôle des accès</b> :	Badge - sortie libre		
<b>Vidéosurveillance</b> :	/	<b>Détection intrusions</b> :	/
<b>Confort &amp; ambiances</b>			
<b>Température hiver</b> : NC		<b>Rafrachissement</b> : Non	
<b>Température été</b> : Niv 0		<b>Climatisation</b> : Non	
<b>Acoustique</b> : Réglementaire		<b>Renouvellement d'air</b> : 2 vol/h mini	
<b>Exigences techniques particulières</b> : Extraction à prévoir			
<b>Equipements mobiliers et biomédicaux</b>			
<b>Paillasse sèche (en ml adapté à la taille du local)</b> : /		<b>Mobiliers NON compris dans le coût des travaux</b>	
<b>Paillasse humide (en ml adapté à la taille du local)</b> : /			
<b>Mobiliers compris dans le coût des travaux</b>			
/			
<b>Equipements biomédicaux compris dans le coût des travaux</b>		<b>Equipements biomédicaux NON compris dans le coût des travaux</b>	
/			

LT02 - Local Technique - avec traitement spécifique "hygiénique"			
<b>Informations générales</b>		<b>Occupation</b>	
<b>Pôle</b> : Locaux communs à l'ensemble de projet.		<b>Patient</b>	<b>Personnel</b>
<b>Zones</b> : Locaux technique type		-	X
<b>Destination</b> : Local technique standard (production eau osmosé sté, production technique pour le laboratoire, ....)			
<b>Observations</b> :		/	
<b>Traitement architectural</b>			
<b>Caractéristiques dimensionnelles</b>		<b>Eclairage naturel</b>	
<b>Hauteur libre</b> : Hauteur libre adaptée à sa destination - 2,50 m sous plafond fini		<b>Accès lumière naturel</b> : Proscrit	
<b>Charges d'exploitation</b> : Au sol suivant : Eurocode + Charges complémentaires selon poids des équipements spécifiques		<b>Prot. solaire / Occultation</b> : /	
<b>Accès principal au local</b>		<b>Accès secondaire au local</b>	
<b>Gabarit d'accès</b> :	1,10 m x 2,00 m	<b>Gabarit d'accès</b> :	/
<b>Nbre de Vantail</b> :	1	<b>Nbre de Vantail</b> :	/
<b>Types de portes</b> :	Bois pleine	<b>Types de portes</b> :	/
<b>Finitions</b> :	Contrainte feu de la porte suivant réglementation et destination	<b>Finitions</b> :	/
<b>Prot. de chocs</b> :	/	<b>Prot. de chocs</b> :	/
<b>Caractéristiques de Revêtement</b>		<b>Exigences architecturales particulières</b>	
<b>Type de Sol</b> :	Brut	/	
<b>Type de Plinthe</b> :	Sans objet		
<b>Revêtement Mural</b> :	Peinture lessivable		
<b>Plafond/Faux Plaf.</b> :	Peinture de propreté facile d'entretien		
<b>Prot. de chocs</b> :	Non		
<b>Traitement technique</b>			
<b>Terminaux</b>			
<b>Bloc prise PCN</b> :	+ 1 PT43	<b>RJ45 hors poste de travail (Nombre)</b>	/
<b>PCN (suppl.)</b> :	0	<b>Téléphonie</b> :	/
<b>PCO (suppl.)</b> :	0	<b>Télévision</b> :	/
<b>Nbre de PC men</b> :	1	<b>Appel malade</b> :	/
<b>Autres alimentations (spécifique)</b> :	Alimentation TD nécessaire au alimentation des équipements techniques	<b>Interphonie</b> :	/
<b>Eclairage Général</b>			
<b>Type d'éclairage</b> :	Direct	<b>Commande</b> :	sur détection
<b>Plomberie</b>			
<b>Equipements de plomberie</b> :	ATT01		
<b>Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique</b>			
<b>Eqpt fluides</b> :	/	<b>Autres</b> :	/
<b>Sureté</b>			
<b>Contrôle des accès</b> :	Badge - sortie libre		
<b>Vidéosurveillance</b> :	/	<b>Détection intrusions</b> :	/
<b>Confort &amp; ambiances</b>			
<b>Température hiver</b> : NC		<b>Rafrachissement</b> : Non	
<b>Température été</b> : Niv 0		<b>Climatisation</b> : Non	
<b>Acoustique</b> : Règlementaire		<b>Renouvellement d'air</b> : 2 vol/h mini	
<b>Exigences techniques particulières</b> : Extraction à prévoir			
<b>Equipements mobiliers et biomédicaux</b>			
<b>Paillasse sèche (en ml adapté à la taille du local)</b> : /		<b>Mobiliers NON compris dans le coût des travaux</b>	
<b>Paillasse humide (en ml adapté à la taille du local)</b> : /		/	
<b>Mobiliers compris dans le coût des travaux</b>			
/			
<b>Equipements biomédicaux compris dans le coût des travaux</b>		<b>Equipements biomédicaux NON compris dans le coût des travaux</b>	
/		/	

LT05 - Local Sous répartiteur et répartiteur généraux			
<b>Informations générales</b>		<b>Occupation</b>	
<b>Pôle</b> : Locaux communs à l'ensemble de projet.		<b>Patient</b>	<b>Personnel</b>
<b>Zones</b> : Locaux technique type		-	X
<b>Destination</b> : Locaux sous-répartiteur VDI de niveau			
<b>Observations</b> :		/	
<b>Traitement architectural</b>			
<b>Caractéristiques dimensionnelles</b>		<b>Eclairage naturel</b>	
<b>Hauteur libre</b> : Hauteur libre adaptée à sa destination - 2,50 m sous plafond fini		<b>Accès lumière naturel</b> : Proscrit	
<b>Charges d'exploitation</b> : Au sol suivant : Eurocode + Charges complémentaires selon poids des équipements spécifiques		<b>Prot. solaire / Occultation</b> : /	
<b>Accès principal au local</b>		<b>Accès secondaire au local</b>	
<b>Gabarit d'accès</b> :	0,90 m x 2,00 m	<b>Gabarit d'accès</b> :	/
<b>Nbre de Vantail</b> :	1	<b>Nbre de Vantail</b> :	/
<b>Types de portes</b> :	Bois pleine	<b>Types de portes</b> :	/
<b>Finitions</b> :	Contrainte feu de la porte suivant réglementation et destination	<b>Finitions</b> :	/
<b>Prot. de chocs</b> :	/	<b>Prot. de chocs</b> :	/
<b>Caractéristiques de Revêtement</b>		<b>Exigences architecturales particulières</b>	
<b>Type de Sol</b> :	Peinture antistatique	/	
<b>Type de Plinthe</b> :	Sans objet		
<b>Revêtement Mural</b> :	Peinture lessivable		
<b>Plafond/Faux Plaf.</b> :	Traité anti poussière		
<b>Prot. de chocs</b> :	Non		
<b>Traitement technique</b>			
<b>Terminaux</b>			
<b>Bloc prise PCN</b> :	+ 1 PT43	<b>RJ45 hors poste de travail (Nombre)</b>	/
<b>PCN (suppl.)</b> :	0	<b>Téléphonie</b> :	/
<b>PCO (suppl.)</b> :	0	<b>Télévision</b> :	/
<b>Nbre de PC men</b> :	1	<b>Appel malade</b> :	/
<b>Autres alimentations (spécifique)</b> :	Alimentation TD nécessaire au alimentation des équipements techniques	<b>Interphonie</b> :	/
<b>Eclairage Général</b>			
<b>Type d'éclairage</b> :	Direct	<b>Commande</b> :	sur détection
<b>Plomberie</b>			
<b>Equipements de plomberie</b> :	/		
<b>Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique</b>			
<b>Equpt fluides</b> :	/	<b>Autres</b> :	/
<b>Sureté</b>			
<b>Contrôle des accès</b> :	Badge - sortie libre		
<b>Vidéosurveillance</b> :	/	<b>Détection intrusions</b> :	/
<b>Confort &amp; ambiances</b>			
<b>Température hiver</b> : NC		<b>Rafrachissement</b> : Non	
<b>Température été</b> : T : 20 à 25°C clim.		<b>Climatisation</b> : Oui	
<b>Acoustique</b> : Règlementaire		<b>Renouvellement d'air</b> : 2 vol/h mini	
<b>Exigences techniques particulières</b> : Extraction à prévoir			
<b>Equipements mobiliers et biomédicaux</b>			
<b>Paillasse sèche (en ml adapté à la taille du local)</b> : /		<b>Mobiliers NON compris dans le coût des travaux</b>	
<b>Paillasse humide (en ml adapté à la taille du local)</b> : /		/	
<b>Mobiliers compris dans le coût des travaux</b>			
/		<b>Equipements biomédicaux NON compris dans le coût des travaux</b>	
<b>Equipements biomédicaux compris dans le coût des travaux</b>		/	
/			



MEN01 - Local ménage prestataire			
Informations générales		Occupation	
Pôle : ESPACES LOGISTIQUES		Patient	Personnel
Zones : Locaux support		-	X
Destination : Rangement des chariots de ménage et stockage des produits d'entretien + autolaveuse			
Observations :		/	
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles		Eclairage naturel	
Hauteur libre : 2,50 m sous plafond fini		Accès lumière naturel : Proscrit	
Charges d'exploitation : Au sol suivant : Eurocode		Prot. solaire / Occultation : /	
Accès principal au local		Accès secondaire au local	
Gabarit d'accès :	1,10 m x 2,00 m	Gabarit d'accès :	/
Nbre de Vantail :	1	Nbre de Vantail :	/
Types de portes :	Bois pleine	Types de portes :	/
Finitions :	/	Finitions :	/
Prot. de chocs :	/	Prot. de chocs :	/
Caractéristiques de Revêtement		Exigences architecturales particulières	
Type de Sol :	Sol souple, antidérapant, avec étanchéité	/	
Type de Plinthe :	Remonté en plinthe		
Revêtement Mural :	Peinture lessivable		
Plafond/Faux Plaf. :	Faux plafond démontable		
Prot. de chocs :	Oui		
Traitement technique			
Terminaux			
Bloc prise PCN :	/	RJ45 hors poste de travail (Nombre)	/
PCN (suppl.) :	0	Téléphonie :	/
PCO (suppl.) :	0	Télévision :	/
Nbre de PC men :	1 (étanche)	Appel malade :	/
Autres alimentations (spécifique) :	Alimentation pour raccordement de recharge autolaveuse	Interphonie :	/
Eclairage Général			
Type d'éclairage :	Direct	Commande :	sur détection
Plomberie			
Equipements de plomberie :	VI02 + ROB01 pour remplissage autolaveuse		
Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique			
Eupt fluides :	/	Autres :	/
Sûreté			
Contrôle des accès :	Badge - sortie libre		
Vidéosurveillance :	/	Détection intrusions :	/
Confort & ambiances			
Température hiver : 19°C		Rafrachissement : Non	
Température été : Niv 0		Climatisation : Non	
Acoustique : Règlementaire		Renouvellement d'air : 4 vol/h mini	
Exigences techniques particulières : Extraction permanente. L'ensemble des prises de courant seront étanche.			
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Paillasse sèche (en ml adapté à la taille du local) : /		Mobiliers NON compris dans le coût des travaux	
Paillasse humide (en ml adapté à la taille du local) : /		Armoire de stockage produit d'entretien, Chariot à ménage	
Mobiliers compris dans le coût des travaux		Equipements biomédicaux NON compris dans le coût des travaux	
/			
Equipements biomédicaux compris dans le coût des travaux		Autolaveuse	
/			

MEN00 - Local ménage de niveau			
<b>Informations générales</b>		<b>Occupation</b>	
<b>Pôle</b> : Locaux communs à l'ensemble de projet.		<b>Patient</b>	<b>Personnel</b>
<b>Zones</b> : Locaux support		-	X
<b>Destination</b> : Rangement des chariots de ménage et stockage des produits d'entretien			
<b>Observations</b> :		/	
<b>Traitement architectural</b>			
<b>Caractéristiques dimensionnelles</b>		<b>Eclairage naturel</b>	
<b>Hauteur libre</b> : 2,50 m sous plafond fini		<b>Accès lumière naturel</b> : Proscrit	
<b>Charges d'exploitation</b> : Au sol suivant : Eurocode		<b>Prot. solaire / Occultation</b> : /	
<b>Accès principal au local</b>		<b>Accès secondaire au local</b>	
<b>Gabarit d'accès</b> :	1,10 m x 2,00 m	<b>Gabarit d'accès</b> :	/
<b>Nbre de Vantail</b> :	1	<b>Nbre de Vantail</b> :	/
<b>Types de portes</b> :	Bois pleine	<b>Types de portes</b> :	/
<b>Finitions</b> :	/	<b>Finitions</b> :	/
<b>Prot. de chocs</b> :	/	<b>Prot. de chocs</b> :	/
<b>Caractéristiques de Revêtement</b>		<b>Exigences architecturales particulières</b>	
<b>Type de Sol</b> :	Sol souple, antidérapant, avec étanchéité	/	
<b>Type de Plinthe</b> :	Remonté en plinthe		
<b>Revêtement Mural</b> :	Peinture lessivable		
<b>Plafond/Faux Plaf.</b> :	Faux plafond démontable		
<b>Prot. de chocs</b> :	Oui		
<b>Traitement technique</b>			
<b>Terminaux</b>			
<b>Bloc prise PCN</b> :	/	<b>RJ45 hors poste de travail (Nombre)</b>	/
<b>PCN (suppl.)</b> :	0	<b>Téléphonie</b> :	/
<b>PCO (suppl.)</b> :	0	<b>Télévision</b> :	/
<b>Nbre de PC men</b> :	1 (étanche)	<b>Appel malade</b> :	/
<b>Autres alimentations (spécifique)</b> :	/	<b>Interphonie</b> :	/
<b>Eclairage Général</b>			
<b>Type d'éclairage</b> :	Direct	<b>Commande</b> :	sur détection
<b>Plomberie</b>			
<b>Equipements de plomberie</b> :	VI02		
<b>Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique</b>			
<b>Eqpt fluides</b> :	/	<b>Autres</b> :	/
<b>Sureté</b>			
<b>Contrôle des accès</b> :	Badge - sortie libre		
<b>Vidéosurveillance</b> :	/	<b>Détection intrusions</b> :	/
<b>Confort &amp; ambiances</b>			
<b>Température hiver</b> : 19°C		<b>Rafratchissement</b> : Non	
<b>Température été</b> : Niv 0		<b>Climatisation</b> : Non	
<b>Acoustique</b> : Règlementaire		<b>Renouvellement d'air</b> : 4 vol/h mini	
<b>Exigences techniques particulières</b> : Extraction permanente. L'ensemble des prises de courant seront étanche.			
<b>Equipements mobiliers et biomédicaux</b>			
<b>Paillasse sèche (en ml adapté à la taille du local)</b> : /		<b>Mobiliers NON compris dans le coût des travaux</b>	
<b>Paillasse humide (en ml adapté à la taille du local)</b> : /		Armoire de stockage produit d'entretien, Chariot à ménage	
<b>Mobiliers compris dans le coût des travaux</b>		<b>Equipements biomédicaux NON compris dans le coût des travaux</b>	
/			
<b>Equipements biomédicaux compris dans le coût des travaux</b>		/	
/			

OFF01 - Office alimentaire de niveau AVEC remise T°			
<b>Informations générales</b>		<b>Occupation</b>	
Pôle : HDJ		Patient	Personnel
Zones : Locaux support		-	X
Destination : Office alimentaire de niveau AVEC remise T°			
Observations :		/	
<b>Traitement architectural</b>			
Caractéristiques dimensionnelles		Eclairage naturel	
Hauteur libre : 2,50 m sous plafond fini		Accès lumière naturel : Obligatoire	
Charges d'exploitation : Au sol suivant : Eurocode		Prot. solaire / Occultation : Oui/Oui	
Accès principal au local		Accès secondaire au local	
Gabarit d'accès :	1,10 m x 2,00 m	Gabarit d'accès :	/
Nbre de Vantail :	1	Nbre de Vantail :	/
Types de portes :	Bois pleine	Types de portes :	/
Finitions :	/	Finitions :	/
Prot. de chocs :	/	Prot. de chocs :	/
Caractéristiques de Revêtement		Exigences architecturales particulières	
Type de Sol :	Sol souple, antidérapant, avec étanchéité	/	
Type de Plinthe :	Remonté en plinthe		
Revêtement Mural :	Peinture lessivable		
Plafond/Faux Plaf. :	Faux plafond démontable		
Prot. de chocs :	Oui		
<b>Traitement technique</b>			
Terminaux			
Bloc prise PCN :	/	RJ45 hors poste de travail (Nombre)	/
PCN (suppl.) :	4 blocs de 4 PCN	Téléphonie :	/
PCO (suppl.) :	0	Télévision :	/
Nbre de PC men :	1	Appel malade :	/
Autres alimentations (spécifique) :	Attente alimentation fontaine à eau, Borne murale d'alimentation pour chariot de remise en température (attente tétra 20A à charge groupement) nombre suivant commentaire du tableau de surface Alimentation autolaveuse	Interphonie :	/
Eclairage Général			
Type d'éclairage :	Direct	Commande :	sur détection avec dérogation interrupteur
Plomberie			
Equipements de plomberie :	EV_01 + ATT01 + ATT02		
Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique			
Eqpt fluides :	/	Autres :	/
Sûreté			
Contrôle des accès :	Badge - sortie libre		
Vidéosurveillance :	/	Détection intrusions :	/
<b>Confort &amp; ambiances</b>			
Température hiver : 19°C		Rafratchissement : Oui	
Température été : Niv 1		Climatisation : Non	
Acoustique : Règlementaire		Renouvellement d'air : 6 vol/h mini	
Exigences techniques particulières : Traitement d'air : prendre en compte les apports calorifiques des équipements pendant la remise en température des repas pour éviter l'élévation trop forte de la température ambiante.			
<b>Equipements mobiliers et biomédicaux</b>			
Paillasse sèche (en ml adapté à la taille du local) : Oui		Mobiliers NON compris dans le coût des travaux	
Paillasse humide (en ml adapté à la taille du local) : /		Meubles hauts, Meuble bas sous paillasse, Cafetières, bouilloires, 2 micro-ondes, Machine à glaçons, armoire de rangement, 1 lave vaisselle, 1 frigo	
Mobiliers compris dans le coût des travaux		Equipements biomédicaux NON compris dans le coût des travaux	
Mobilier suivant description PTD tome technique			
Equipements biomédicaux compris dans le coût des travaux			

/	Borne(s) murale(s) électrique(s) pour chariot(s) de remise en température (attente tétra 20A prévue au groupement), Chariot(s) de remise en température.
---	--

PROP - Local linge propre			
Informations générales		Occupation	
Pôle : HDJ		Patient	Personnel
Zones : Locaux support		-	X
Destination : Stockage des linges propres			
Observations :		/	
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles		Eclairage naturel	
Hauteur libre : 2,50 m sous plafond fini		Accès lumière naturel : Proscrit	
Charges d'exploitation : Au sol suivant : Eurocode		Prot. solaire / Occultation : /	
Accès principal au local		Accès secondaire au local	
Gabarit d'accès :	0,90 m x 2,00 m	Gabarit d'accès :	/
Nbre de Vantail :	1	Nbre de Vantail :	/
Types de portes :	Bois pleine	Types de portes :	/
Finitions :	/	Finitions :	/
Prot. de chocs :	/	Prot. de chocs :	/
Caractéristiques de Revêtement		Exigences architecturales particulières	
Type de Sol :	Sol souple	/	
Type de Plinthe :	Remonté en plinthe		
Revêtement Mural :	Peinture lessivable		
Plafond/Faux Plaf. :	Faux plafond démontable		
Prot. de chocs :	Oui		
Traitement technique			
Terminaux			
Bloc prise PCN :	/	RJ45 hors poste de travail (Nombre)	/
PCN (suppl.) :	0	Téléphonie :	/
PCO (suppl.) :	0	Télévision :	/
Nbre de PC men :	1	Appel malade :	/
Autres alimentations (spécifique) :	/	Interphonie :	/
Eclairage Général			
Type d'éclairage :	Direct	Commande :	sur détection
Plomberie			
Equipements de plomberie :	/		
Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique			
Eqpt fluides :	/	Autres :	/
Sûreté			
Contrôle des accès :	Serrure		
Vidéosurveillance :	/	Détection intrusions :	/
Confort & ambiances			
Température hiver : 19°C	Rafrachissement : Non		
Température été : Niv 0	Climatisation : Non		
Acoustique : Règlementaire	Renouvellement d'air : 1 vol/h mini		
Exigences techniques particulières : Extraction permanente			
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Paillasse sèche (en ml adapté à la taille du local) : /	Mobiliers NON compris dans le coût des travaux		
Paillasse humide (en ml adapté à la taille du local) : /	Etagères de stockage, Chariot à linge		
Mobiliers compris dans le coût des travaux			
/	Equipements biomédicaux NON compris dans le coût des travaux		
Equipements biomédicaux compris dans le coût des travaux	/		
/			

PROP01 - Local linge du personnel			
Informations générales		Occupation	
Pôle : ESPACES LOGISTIQUES		Patient	Personnel
Zones : Logistique commune		-	X
Destination : Espace de stockage et de distribution des tenues du personnel			
Observations :		/	
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles		Eclairage naturel	
Hauteur libre : 2,50 m sous plafond fini		Accès lumière naturel : Obligatoire	
Charges d'exploitation : Au sol suivant : Eurocode		Prot. solaire / Occultation : Oui/Non	
Accès principal au local		Accès secondaire au local	
Gabarit d'accès :	1,10 m x 2,00 m	Gabarit d'accès :	/
Nbre de Vantail :	1	Nbre de Vantail :	/
Types de portes :	Bois pleine	Types de portes :	/
Finitions :	/	Finitions :	/
Prot. de chocs :	/	Prot. de chocs :	/
Caractéristiques de Revêtement		Exigences architecturales particulières	
Type de Sol :	Sol souple	/	
Type de Plinthe :	Remonté en plinthe		
Revêtement Mural :	Peinture lessivable		
Plafond/Faux Plaf. :	Faux plafond démontable		
Prot. de chocs :	Oui		
Traitement technique			
Terminaux			
Bloc prise PCN :	/	RJ45 hors poste de travail (Nombre)	/
PCN (suppl.) :	0	Téléphonie :	/
PCO (suppl.) :	0	Télévision :	/
Nbre de PC men :	1	Appel malade :	/
Autres alimentations (spécifique) :	/	Interphonie :	/
Eclairage Général			
Type d'éclairage :	Direct	Commande :	sur détection avec dérogation interrupteur
Plomberie			
Equipements de plomberie :	/		
Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique			
Eqpt fluides :	/	Autres :	/
Sûreté			
Contrôle des accès :	Badge - sortie libre		
Vidéosurveillance :	/	Détection intrusions :	/
Confort & ambiances			
Température hiver : 19°C	Rafrachissement : Non		
Température été : Niv 0	Climatisation : Non		
Acoustique : Règlementaire	Renouvellement d'air : 1 vol/h mini		
Exigences techniques particulières : Extraction permanente			
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Paillasse sèche (en ml adapté à la taille du local) : /	Mobiliers NON compris dans le coût des travaux		
Paillasse humide (en ml adapté à la taille du local) : /	Etagères de stockage, Chariot à linge		
Mobiliers compris dans le coût des travaux			
/	Equipements biomédicaux NON compris dans le coût des travaux		
Equipements biomédicaux compris dans le coût des travaux	/		
/			

REC02 - Zone livraison/décartonnage			
<b>Informations générales</b>		<b>Occupation</b>	
<b>Pôle</b> : ESPACES LOGISTIQUES		<b>Patient</b>	<b>Personnel</b>
<b>Zones</b> : Logistique commune		-	X
<b>Destination</b> : Salle permettant le transit des fournitures			
<b>Observations</b> :		/	
<b>Traitement architectural</b>			
<b>Caractéristiques dimensionnelles</b>		<b>Eclairage naturel</b>	
<b>Hauteur libre</b> : 2,50 m sous plafond fini		<b>Accès lumière naturel</b> : Facultatif	
<b>Charges d'exploitation</b> : Au sol suivant : Eurocode		<b>Prot. solaire / Occultation</b> : Oui/Non	
<b>Accès principal au local</b>		<b>Accès secondaire au local</b>	
<b>Gabarit d'accès</b> :	Intérieur : 1,10 m x 2,00 m	<b>Gabarit d'accès</b> :	Extérieure : (1,10 m + 0,30 m) x 2,00 m mini Suivant UP
<b>Nbre de Vantail</b> :	1	<b>Nbre de Vantail</b> :	2
<b>Types de portes</b> :	Bois pleine	<b>Types de portes</b> :	menuiserie extérieur aluminium
<b>Finitions</b> :	/	<b>Finitions</b> :	/
<b>Prot. de chocs</b> :	/	<b>Prot. de chocs</b> :	/
<b>Caractéristiques de Revêtement</b>		<b>Exigences architecturales particulières</b>	
<b>Type de Sol</b> :	Matériaux durs, résistant taches, résistant acides.	/	
<b>Type de Plinthe</b> :	Adapté au revêtement de sol		
<b>Revêtement Mural</b> :	Peinture lessivable		
<b>Plafond/Faux Plaf.</b> :	Peinture de propreté facile d'entretien		
<b>Prot. de chocs</b> :	Oui		
<b>Traitement technique</b>			
<b>Terminaux</b>			
<b>Bloc prise PCN</b> :	/	<b>RJ45 hors poste de travail (Nombre)</b>	/
<b>PCN (suppl.)</b> :	4 PC réparties	<b>Téléphonie</b> :	/
<b>PCO (suppl.)</b> :	0	<b>Télévision</b> :	/
<b>Nbre de PC men</b> :	1	<b>Appel malade</b> :	/
<b>Autres alimentations (spécifique)</b> :	/	<b>Interphonie</b> :	/
<b>Eclairage Général</b>			
<b>Type d'éclairage</b> :	Direct	<b>Commande</b> :	sur détection avec dérogation interrupteur
<b>Plomberie</b>			
<b>Equipements de plomberie</b> :	/		
<b>Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique</b>			
<b>Equpt fluides</b> :	/	<b>Autres</b> :	/
<b>Sureté</b>			
<b>Contrôle des accès</b> :	Badge - sortie libre		
<b>Vidéosurveillance</b> :	/	<b>Détection intrusions</b> :	/
<b>Confort &amp; ambiances</b>			
<b>Température hiver</b> : NC		<b>Rafrachissement</b> : Non	
<b>Température été</b> : Niv 0		<b>Climatisation</b> : Non	
<b>Acoustique</b> : Règlementaire		<b>Renouvellement d'air</b> : 2 vol/h mini	
<b>Exigences techniques particulières</b> : /			
<b>Equipements mobiliers et biomédicaux</b>			
<b>Paillasse sèche (en ml adapté à la taille du local)</b> : /		<b>Mobiliers NON compris dans le coût des travaux</b>	
<b>Paillasse humide (en ml adapté à la taille du local)</b> : /			
<b>Mobiliers compris dans le coût des travaux</b>		<b>Equipements biomédicaux NON compris dans le coût des travaux</b>	
/			
<b>Equipements biomédicaux compris dans le coût des travaux</b>		/	
/			

SALE - Gare sale			
<b>Informations générales</b>		<b>Occupation</b>	
<b>Pôle</b> : Locaux communs à l'ensemble de projet.		<b>Patient</b>	<b>Personnel</b>
<b>Zones</b> : Locaux support		-	X
<b>Destination</b> : Stockage du linge sale et des déchets en containers, dans les niveaux.			
<b>Observations</b> :		/	
<b>Traitement architectural</b>			
<b>Caractéristiques dimensionnelles</b>		<b>Eclairage naturel</b>	
<b>Hauteur libre</b> : 2,50 m sous plafond fini		<b>Accès lumière naturel</b> : Proscrit	
<b>Charges d'exploitation</b> : Au sol suivant : Eurocode		<b>Prot. solaire / Occultation</b> : /	
<b>Accès principal au local</b>		<b>Accès secondaire au local</b>	
<b>Gabarit d'accès</b> :	1,10 m x 2,00 m	<b>Gabarit d'accès</b> :	/
<b>Nbre de Vantail</b> :	1	<b>Nbre de Vantail</b> :	/
<b>Types de portes</b> :	Bois pleine	<b>Types de portes</b> :	/
<b>Finitions</b> :	/	<b>Finitions</b> :	/
<b>Prot. de chocs</b> :	/	<b>Prot. de chocs</b> :	/
<b>Caractéristiques de Revêtement</b>		<b>Exigences architecturales particulières</b>	
<b>Type de Sol</b> :	Sol souple, antidérapant, avec étanchéité	/	
<b>Type de Plinthe</b> :	Remonté en plinthe		
<b>Revêtement Mural</b> :	Peinture lessivable		
<b>Plafond/Faux Plaf.</b> :	Faux plafond démontable		
<b>Prot. de chocs</b> :	Oui		
<b>Traitement technique</b>			
<b>Terminaux</b>			
<b>Bloc prise PCN</b> :	/	<b>RJ45 hors poste de travail (Nombre)</b>	/
<b>PCN (suppl.)</b> :	0	<b>Téléphonie</b> :	/
<b>PCO (suppl.)</b> :	0	<b>Télévision</b> :	/
<b>Nbre de PC men</b> :	1 (étanche)	<b>Appel malade</b> :	/
<b>Autres alimentations (spécifique)</b> :	/	<b>Interphonie</b> :	/
<b>Eclairage Général</b>			
<b>Type d'éclairage</b> :	Direct	<b>Commande</b> :	sur détection
<b>Plomberie</b>			
<b>Equipements de plomberie</b> :	LV02-I		
<b>Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique</b>			
<b>Eupt fluides</b> :	/	<b>Autres</b> :	/
<b>Sureté</b>			
<b>Contrôle des accès</b> :	Badge - sortie libre		
<b>Vidéosurveillance</b> :	/	<b>Détection intrusions</b> :	/
<b>Confort &amp; ambiances</b>			
<b>Température hiver</b> : 19°C		<b>Rafrachissement</b> : Non	
<b>Température été</b> : Niv 0		<b>Climatisation</b> : Non	
<b>Acoustique</b> : Règlementaire		<b>Renouvellement d'air</b> : 6 vol/h mini	
<b>Exigences techniques particulières</b> : Extraction permanente. L'ensemble des prises de courant seront étanche.			
<b>Equipements mobiliers et biomédicaux</b>			
<b>Paillasse sèche (en ml adapté à la taille du local)</b> : /		<b>Mobiliers NON compris dans le coût des travaux</b>	
<b>Paillasse humide (en ml adapté à la taille du local)</b> : /		armoires (1 DAOM - 1 DASRI - 1 linge sale) quantité à conforter avec	
<b>Mobiliers compris dans le coût des travaux</b>		tableau de surface	
/		<b>Equipements biomédicaux NON compris dans le coût des travaux</b>	
<b>Equipements biomédicaux compris dans le coût des travaux</b>		/	
/			



SAN-PAT - Sanitaire Patient			
<b>Informations générales</b>		<b>Occupation</b>	
Pôle : Locaux communs à l'ensemble de projet.		Patient	Personnel
Zones : Accueil et attente		X	-
Destination : Sanitaire accessible - Patient			
Observations :		/	
<b>Traitement architectural</b>			
Caractéristiques dimensionnelles		Eclairage naturel	
Hauteur libre : 2,50 m sous plafond fini		Accès lumière naturel : Proscrit	
Charges d'exploitation : Au sol suivant : Eurocode		Prot. solaire / Occultation : /	
Accès principal au local		Accès secondaire au local	
Gabarit d'accès :	0,90 m x 2,00 m	Gabarit d'accès :	/
Nbre de Vantail :	1	Nbre de Vantail :	/
Types de portes :	Bois pleine	Types de portes :	/
Finitions :	/	Finitions :	/
Prot. de chocs :	/	Prot. de chocs :	/
Caractéristiques de Revêtement		Exigences architecturales particulières	
Type de Sol :	Sol souple	/	
Type de Plinthe :	Remonté en plinthe		
Revêtement Mural :	Peinture lessivable		
Plafond/Faux Plaf. :	Faux plafond démontable		
Prot. de chocs :	Oui suivant localisation		
<b>Traitement technique</b>			
Terminaux			
Bloc prise PCN :	/	RJ45 hors poste de travail (Nombre)	/
PCN (suppl.) :	0	Téléphonie :	/
PCO (suppl.) :	0	Télévision :	/
Nbre de PC men :	1	Appel malade :	1
Autres alimentations (spécifique) :	/	Interphonie :	/
Eclairage Général			
Type d'éclairage :	Direct + soutenue sur point de lavage de main	Commande :	sur détection
Plomberie			
Equipements de plomberie :	LV02-I + WC01		
Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique			
Eqpt fluides :	/	Autres :	/
Sûreté			
Contrôle des accès :	Serrure extérieure + bouton moletté intérieur		
Vidéosurveillance :	/	Détection intrusions :	/
<b>Confort &amp; ambiances</b>			
Température hiver : 21°C		Rafratchissement : Non	
Température été : Niv 0		Climatisation : Non	
Acoustique : Règlementaire		Renouvellement d'air : 25 m3/h/occupant mini	
Exigences techniques particulières : Variation de débit sur sonde CO2			
<b>Equipements mobiliers et biomédicaux</b>			
Paillasse sèche (en ml adapté à la taille du local) : /		Mobiliers NON compris dans le coût des travaux	
Paillasse humide (en ml adapté à la taille du local) : /		Distributeurs de savon, Distributeurs de SHA, Distributeurs de papier hygiénique, poubelle	
Mobiliers compris dans le coût des travaux		Equipements biomédicaux NON compris dans le coût des travaux	
Miroirs, barre de relevage, patères.		/	
Equipements biomédicaux compris dans le coût des travaux		/	
/			

SAN-PERS - Sanitaire Personnel			
Informations générales		Occupation	
Pôle : Locaux communs à l'ensemble de projet.		Patient	Personnel
Zones : Locaux support		-	X
Destination : Sanitaire accessible - Personnel			
Observations :		/	
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles		Eclairage naturel	
Hauteur libre : 2,50 m sous plafond fini		Accès lumière naturel : Proscrit	
Charges d'exploitation : Au sol suivant : Eurocode		Prot. solaire / Occultation : /	
Accès principal au local		Accès secondaire au local	
Gabarit d'accès :	0,90 m x 2,00 m	Gabarit d'accès :	/
Nbre de Vantail :	1	Nbre de Vantail :	/
Types de portes :	Bois pleine	Types de portes :	/
Finitions :	/	Finitions :	/
Prot. de chocs :	/	Prot. de chocs :	/
Caractéristiques de Revêtement		Exigences architecturales particulières	
Type de Sol :	Sol souple	/	
Type de Plinthe :	Remonté en plinthe		
Revêtement Mural :	Peinture lessivable		
Plafond/Faux Plaf. :	Faux plafond démontable		
Prot. de chocs :	Oui suivant localisation		
Traitement technique			
Terminaux			
Bloc prise PCN :	/	RJ45 hors poste de travail (Nombre)	/
PCN (suppl.) :	0	Téléphonie :	/
PCO (suppl.) :	0	Télévision :	/
Nbre de PC men :	1	Appel malade :	/
Autres alimentations (spécifique) :	/	Interphonie :	/
Eclairage Général			
Type d'éclairage :	Direct + soutenue sur point de lavage de main	Commande :	sur détection
Plomberie			
Equipements de plomberie :	LV02-I + WC01		
Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique			
Eqpt fluides :	/	Autres :	/
Sûreté			
Contrôle des accès :	Serrure extérieure + bouton moletté intérieur		
Vidéosurveillance :	/	Détection intrusions :	/
Confort & ambiances			
Température hiver : 21°C		Rafratchissement : Non	
Température été : Niv 0		Climatisation : Non	
Acoustique : Règlementaire		Renouvellement d'air : 25 m3/h/occupant mini	
Exigences techniques particulières : Variation de débit sur sonde CO2			
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Paillasse sèche (en ml adapté à la taille du local) : /		Mobiliers NON compris dans le coût des travaux	
Paillasse humide (en ml adapté à la taille du local) : /		Distributeurs de savon, Distributeurs de SHA, Distributeurs de papier hygiénique, poubelle	
Mobiliers compris dans le coût des travaux		Equipements biomédicaux NON compris dans le coût des travaux	
Miroirs, barre de relevage, patères.		/	
Equipements biomédicaux compris dans le coût des travaux		/	
/			

SAS - Sas d'entrée du bâtiment			
Informations générales		Occupation	
Pôle : ACCUEIL-ADMINISTRATION		Patient	Personnel
Zones : Hall		X	X
Destination : Sas permettant le passage entre l'extérieur et le hall du bâtiment			
Observations :		/	
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles		Eclairage naturel	
Hauteur libre : 2,50 m sous plafond fini		Accès lumière naturel : Proscrit	
Charges d'exploitation : Au sol suivant : Eurocode		Prot. solaire / Occultation : /	
Accès principal au local		Accès secondaire au local	
Gabarit d'accès :	Première porte : 2,00 m x 2,20 m	Gabarit d'accès :	Seconde porte : 2,00 m x 2,20 m
Nbre de Vantail :	2	Nbre de Vantail :	2
Types de portes :	Porte automatique coulissante vitrée	Types de portes :	Porte automatique coulissante vitrée
Finitions :	Vitrofanie pour porte vitrée toute hauteur	Finitions :	Vitrofanie pour porte vitrée toute hauteur
Prot. de chocs :	Non - potelet au sol	Prot. de chocs :	Non - potelet au sol
Caractéristiques de Revêtement		Exigences architecturales particulières	
Type de Sol :	Sol souple	/	
Type de Plinthe :	Remonté en plinthe		
Revêtement Mural :	Peinture lessivable		
Plafond/Faux Plaf. :	Faux plafond démontable		
Prot. de chocs :	Oui		
Traitement technique			
Terminaux			
Bloc prise PCN :	/	RJ45 hors poste de travail (Nombre)	/
PCN (suppl.) :	0	Téléphonie :	/
PCO (suppl.) :	0	Télévision :	/
Nbre de PC men :	1	Appel malade :	/
Autres alimentations (spécifique) :	/	Interphonie :	interphonie vers accueil du bâtiment
Eclairage Général			
Type d'éclairage :	Indirect	Commande :	sur détection
Plomberie			
Equipements de plomberie :	/		
Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique			
Eqpt fluides :	/	Autres :	/
Sureté			
Contrôle des accès :	Badge - sortie libre en dehors des horaires d'ouverture		
Vidéosurveillance :	/	Détection intrusions :	/
Confort & ambiances			
Température hiver : 19°C		Rafrachissement : Non	
Température été : Niv 0		Climatisation : Non	
Acoustique : Règlementaire		Renouvellement d'air : 2 vol/h mini	
Exigences techniques particulières : Rideau d'air chaud avec l'extérieur			
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Paillasse sèche (en ml adapté à la taille du local) : /		Mobiliers NON compris dans le coût des travaux	
Paillasse humide (en ml adapté à la taille du local) : /		/	
Mobiliers compris dans le coût des travaux			
/		Equipements biomédicaux NON compris dans le coût des travaux	
Equipements biomédicaux compris dans le coût des travaux		/	
/			

S-BLCH - Salle de prélèvement médullaire			
<b>Informations générales</b>		<b>Occupation</b>	
Pôle : HDJ		Patient	Personnel
Zones : Prise en charge patients		X	X
Destination : Salle de gestes techniques			
Observations :		/	
<b>Traitement architectural</b>			
Caractéristiques dimensionnelles		Eclairage naturel	
Hauteur libre : 2,50 m sous plafond fini		Accès lumière naturel : Obligatoire	
Charges d'exploitation : Au sol suivant : Eurocode		Prot. solaire / Occultation : Oui/Oui	
Accès principal au local		Accès secondaire au local	
Gabarit d'accès :	1,20 m x 2,00 m	Gabarit d'accès :	/
Nbre de Vantail :	1	Nbre de Vantail :	/
Types de portes :	Bois pleine	Types de portes :	/
Finitions :	/	Finitions :	/
Prot. de chocs :	/	Prot. de chocs :	/
Caractéristiques de Revêtement		Exigences architecturales particulières	
Type de Sol :	Sol souple	/	
Type de Plinthe :	Remonté en plinthe		
Revêtement Mural :	Peinture lessivable, décontaminable		
Plafond/Faux Plaf. :	Faux plafond démontable, lessivable, décontaminable		
Prot. de chocs :	Oui		
<b>Traitement technique</b>			
Terminaux			
Bloc prise PCN :	+ 1 PT43	RJ45 hors poste de travail (Nombre)	/
PCN (suppl.) :	4 suivant besoin en équipement ( dont 1 table d'examen pour tensiomètre)	Téléphonie :	/
PCO (suppl.) :	/	Télévision :	/
Nbre de PC men :	/	Appel malade :	/
Autres alimentations (spécifique) :	/	Interphonie :	/
Eclairage Général			
Type d'éclairage :	Direct dans le local + éclairage direct sur table de soins	Commande :	sur interrupteur avec variateur de luminosité
Plomberie			
Equipements de plomberie :	EV_01		
Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique			
Eqpt fluides :	BF-111	Autres :	/
Sûreté			
Contrôle des accès :	Serrure		
Vidéosurveillance :	/	Détection intrusions :	/
<b>Confort &amp; ambiances</b>			
Température hiver : 21°C		Rafratchissement : Oui	
Température été : Niv 2		Climatisation : Non	
Acoustique : Règlementaire		Renouvellement d'air : 30 m3/h/occupant ou 3 vol/h mini	
Exigences techniques particulières : /			
<b>Equipements mobiliers et biomédicaux</b>			
Paillasse sèche (en ml adapté à la taille du local) : Oui		Mobiliers NON compris dans le coût des travaux	
Paillasse humide (en ml adapté à la taille du local) : /		1 ordinateur (cis + 1 ou 2 écrans suivant destination sur bras) , 1 fauteuil d'examen, Chariots de soins	
Mobiliers compris dans le coût des travaux		Equipements biomédicaux NON compris dans le coût des travaux	
patères		/	
Equipements biomédicaux compris dans le coût des travaux		/	
Par patient : Pieds à perfusion mural			

SEC02 - Secrétariat - 2 postes back office			
Informations générales		Occupation	
Pôle : CONSULTATIONS		Patient	Personnel
Zones : Prise en charge patients		X	X
Destination : Espace de travail administratif et accueil des patients / hématologie			
Observations :		/	
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles		Eclairage naturel	
Hauteur libre : 2,50 m sous plafond fini		Accès lumière naturel : Obligatoire	
Charges d'exploitation : Au sol suivant : Eurocode		Prot. solaire / Occultation : Oui/Oui	
Accès principal au local		Accès secondaire au local	
Gabarit d'accès :	0,90 m x 2,00 m	Gabarit d'accès :	0,90 m x 2,00 m
Nbre de Vantail :	1	Nbre de Vantail :	1
Types de portes :	Bois pleine	Types de portes :	Bois pleine
Finitions :	/	Finitions :	/
Prot. de chocs :	Oui suivant localisation	Prot. de chocs :	Oui suivant localisation
Caractéristiques de Revêtement		Exigences architecturales particulières	
Type de Sol :	Sol souple	Chassis vitré sur circulation avec occultation possible	
Type de Plinthe :	Remonté en plinthe		
Revêtement Mural :	Peinture lessivable		
Plafond/Faux Plaf. :	Faux plafond démontable		
Prot. de chocs :	Oui suivant localisation		
Traitement technique			
Terminaux			
Bloc prise PCN :	+ 2 PT43	RJ45 hors poste de travail (Nombre)	1
PCN (suppl.) :	3PCN par poste	Téléphonie :	2
PCO (suppl.) :	0	Télévision :	/
Nbre de PC men :	1	Appel malade :	/
Autres alimentations (spécifique) :	/	Interphonie :	/
Eclairage Général			
Type d'éclairage :	Direct	Commande :	sur interrupteur
Plomberie			
Equipements de plomberie :	/		
Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique			
Eqpt fluides :	/	Autres :	/
Sûreté			
Contrôle des accès :	Serrure		
Vidéosurveillance :	/	Détection intrusions :	/
Confort & ambiances			
Température hiver : 19°C	Rafrachissement : Oui		
Température été : Niv 1	Climatisation : Non		
Acoustique : Règlementaire	Renouvellement d'air : 25m3 /h /occupant mini		
Exigences techniques particulières : /			
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Paillasse sèche (en ml adapté à la taille du local) : /	Mobiliers NON compris dans le coût des travaux		
Paillasse humide (en ml adapté à la taille du local) : /	Par poste de travail : 1 Bureau, 1 Chaise de bureau, 1 Lampe de bureau, 1 Casier roulotte - sous bureau, 1 Poubelle, 1 ordinateur ( cis écran + 1 ou 2 écrans suivant destination), 1 téléphone, imprimante, rangements mobiles, scanner 2 chaises tableau d'affichage Séparateur acoustique à mis hauteur entre les postes		
Mobiliers compris dans le coût des travaux			
patères			
Equipements biomédicaux compris dans le coût des travaux	Equipements biomédicaux NON compris dans le coût des travaux		
/	/		

SEC02-bis - Secrétariat - 2 postes back office			
<b>Informations générales</b>		<b>Occupation</b>	
<b>Pôle :</b> CONSULTATIONS		<b>Patient</b>	<b>Personnel</b>
<b>Zones :</b> Prise en charge patients		X	X
<b>Destination :</b> Espace de travail administratif et accueil des patients / oncologie			
<b>Observations :</b>		/	
<b>Traitement architectural</b>			
<b>Caractéristiques dimensionnelles</b>		<b>Eclairage naturel</b>	
<b>Hauteur libre :</b> 2,50 m sous plafond fini		<b>Accès lumière naturel :</b> Obligatoire	
<b>Charges d'exploitation :</b> Au sol suivant : Eurocode		<b>Prot. solaire / Occultation :</b> Oui/Oui	
<b>Accès principal au local</b>		<b>Accès secondaire au local</b>	
<b>Gabarit d'accès :</b>	0,90 m x 2,00 m	<b>Gabarit d'accès :</b>	/
<b>Nbre de Vantail :</b>	1	<b>Nbre de Vantail :</b>	/
<b>Types de portes :</b>	Bois pleine	<b>Types de portes :</b>	/
<b>Finitions :</b>	/	<b>Finitions :</b>	/
<b>Prot. de chocs :</b>	/	<b>Prot. de chocs :</b>	/
<b>Caractéristiques de Revêtement</b>		<b>Exigences architecturales particulières</b>	
<b>Type de Sol :</b>	Sol souple	Chassis vitré sur circulation avec occultation possible	
<b>Type de Plinthe :</b>	Remonté en plinthe		
<b>Revêtement Mural :</b>	Peinture lessivable		
<b>Plafond/Faux Plaf. :</b>	Faux plafond démontable		
<b>Prot. de chocs :</b>	Oui suivant localisation		
<b>Traitement technique</b>			
<b>Terminaux</b>			
<b>Bloc prise PCN :</b>	+ 2 PT43	<b>RJ45 hors poste de travail (Nombre)</b>	1
<b>PCN (suppl.) :</b>	3PCN par poste	<b>Téléphonie :</b>	2
<b>PCO (suppl.) :</b>	0	<b>Télévision :</b>	/
<b>Nbre de PC men :</b>	1	<b>Appel malade :</b>	/
<b>Autres alimentations (spécifique) :</b>	/	<b>Interphonie :</b>	/
<b>Eclairage Général</b>			
<b>Type d'éclairage :</b>	Direct	<b>Commande :</b>	sur interrupteur
<b>Plomberie</b>			
<b>Equipements de plomberie :</b>	/		
<b>Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique</b>			
<b>Eqpt fluides :</b>	/	<b>Autres :</b>	/
<b>Sureté</b>			
<b>Contrôle des accès :</b>	Serrure		
<b>Vidéosurveillance :</b>	/	<b>Détection intrusions :</b>	/
<b>Confort &amp; ambiances</b>			
<b>Température hiver :</b> 19°C		<b>Rafrachissement :</b> Oui	
<b>Température été :</b> Niv 1		<b>Climatisation :</b> Non	
<b>Acoustique :</b> Règlementaire		<b>Renouvellement d'air :</b> 25m3 /h /occupant mini	
<b>Exigences techniques particulières :</b> /			
<b>Equipements mobiliers et biomédicaux</b>			
<b>Paillasse sèche (en ml adapté à la taille du local) :</b> /		<b>Mobiliers NON compris dans le coût des travaux</b>	
<b>Paillasse humide (en ml adapté à la taille du local) :</b> /		Par poste de travail : 1 Bureau, 1 Chaise de bureau, 1 Lampe de bureau, 1 Casier roulotte - sous bureau, 1 Poubelle, 1 ordinateur ( cis écran + 1 ou 2 écrans suivant destination), 1 téléphone, imprimante, rangements mobiles, scanner 2 chaises tableau d'affichage Séparateur acoustique à mis hauteur entre les postes	
<b>Mobiliers compris dans le coût des travaux</b>			
patères			
<b>Equipements biomédicaux compris dans le coût des travaux</b>		<b>Equipements biomédicaux NON compris dans le coût des travaux</b>	
/		/	

SEC02-f - Secrétariat - 2 postes front office			
<b>Informations générales</b>		<b>Occupation</b>	
Pôle : ACCUEIL-ADMINISTRATION		Patient	Personnel
Zones : Hall		X	X
Destination : Espace de travail administratif et accueil des patients			
Observations :		/	
<b>Traitement architectural</b>			
Caractéristiques dimensionnelles		Eclairage naturel	
Hauteur libre : 2,50 m sous plafond fini		Accès lumière naturel : Obligatoire	
Charges d'exploitation : Au sol suivant : Eurocode		Prot. solaire / Occultation : Oui/Oui	
Accès principal au local		Accès secondaire au local	
Gabarit d'accès :	0,90 m x 2,00 m	Gabarit d'accès :	/
Nbre de Vantail :	1	Nbre de Vantail :	/
Types de portes :	Bois pleine	Types de portes :	/
Finitions :	/	Finitions :	/
Prot. de chocs :	/	Prot. de chocs :	/
Caractéristiques de Revêtement		Exigences architecturales particulières	
Type de Sol :	Sol souple	Guichet d'accueil / banque d'accueil fermable (volet roulant) avec poste de travail	
Type de Plinthe :	Remonté en plinthe		
Revêtement Mural :	Peinture lessivable		
Plafond/Faux Plaf. :	Faux plafond démontable		
Prot. de chocs :	Oui suivant localisation		
<b>Traitement technique</b>			
Terminaux			
Bloc prise PCN :	+ 2 PT43	RJ45 hors poste de travail (Nombre)	1
PCN (suppl.) :	4	Téléphonie :	2
PCO (suppl.) :	0	Télévision :	/
Nbre de PC men :	1	Appel malade :	/
Autres alimentations (spécifique) :	/	Interphonie :	/
Eclairage Général			
Type d'éclairage :	Direct	Commande :	sur interrupteur
Plomberie			
Equipements de plomberie :	/		
Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique			
Eqpt fluides :	/	Autres :	/
Sûreté			
Contrôle des accès :	Serrure		
Vidéosurveillance :	/	Détection intrusions :	/
<b>Confort &amp; ambiances</b>			
Température hiver : 19°C		Rafratchissement : Oui	
Température été : Niv 1		Climatisation : Non	
Acoustique : Règlementaire		Renouvellement d'air : 25m3 /h /occupant mini	
Exigences techniques particulières : /			
<b>Equipements mobiliers et biomédicaux</b>			
Paillasse sèche (en ml adapté à la taille du local) : /		Mobiliers NON compris dans le coût des travaux	
Paillasse humide (en ml adapté à la taille du local) : /		Par poste de travail : 1 Bureau, 1 Chaise de bureau, 1 Lampe de bureau, 1 Casier roulette - sous bureau, 1 Poubelle, 1 ordinateur ( cis écran + 1 ou 2 écrans suivant destination), 1 téléphone, imprimante, rangements mobiles, scanner	
Mobiliers compris dans le coût des travaux			
Banque d'accueil (accessible PMR) nombre de guichet suivant tableau de surface, fermeture totale par rideau, patères		Equipements biomédicaux NON compris dans le coût des travaux	
Equipements biomédicaux compris dans le coût des travaux		/	
/			

SOIN02 - Préparation soins			
Informations générales		Occupation	
Pôle : HDJ		Patient	Personnel
Zones : Locaux support		-	X
Destination : Poste de préparations des soins			
Observations :		/	
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles		Eclairage naturel	
Hauteur libre : 2,50 m sous plafond fini		Accès lumière naturel : Obligatoire	
Charges d'exploitation : Au sol suivant : Eurocode		Prot. solaire / Occultation : Oui/Oui	
Accès principal au local		Accès secondaire au local	
Gabarit d'accès :	1,20 m x 2,00 m	Gabarit d'accès :	/
Nbre de Vantail :	1	Nbre de Vantail :	/
Types de portes :	Bois pleine semi-Vitrée avec stores intégrés	Types de portes :	/
Finitions :	/	Finitions :	/
Prot. de chocs :	/	Prot. de chocs :	/
Caractéristiques de Revêtement		Exigences architecturales particulières	
Type de Sol :	Sol souple	/	
Type de Plinthe :	Remonté en plinthe		
Revêtement Mural :	Peinture lessivable, décontaminable		
Plafond/Faux Plaf. :	Faux plafond démontable, lessivable, décontaminable		
Prot. de chocs :	Oui		
Traitement technique			
Terminaux			
Bloc prise PCN :	+ 2 PT43	RJ45 hors poste de travail (Nombre)	4
PCN (suppl.) :	4 PC réparties sur paillasse + 2 PCN frigo et congel	Téléphonie :	/
PCO (suppl.) :	0	Télévision :	/
Nbre de PC men :	1	Appel malade :	/
Autres alimentations (spécifique) :	Report appel malade	Interphonie :	/
Eclairage Général			
Type d'éclairage :	Direct + soutenue sur point plan de soins	Commande :	sur interrupteur
Plomberie			
Equipements de plomberie :	LV03 + EV_01		
Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique			
Eqpt fluides :	/	Autres :	/
Sûreté			
Contrôle des accès :	Badge - sortie libre		
Vidéosurveillance :	/	Détection intrusions :	/
Confort & ambiances			
Température hiver : 19°C		Rafrachissement : Oui	
Température été : Niv 1		Climatisation : Non	
Acoustique : Règlementaire		Renouvellement d'air : 2 vol/h mini	
Exigences techniques particulières : /			
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Paillasse sèche (en ml adapté à la taille du local) : Oui		Mobiliers NON compris dans le coût des travaux	
Paillasse humide (en ml adapté à la taille du local) : /		Par poste : Chaises , 1 ordinateur (cis écran), 1 téléphone Tondeuse (X 1 ou x 2 suivant destination) Imprimante zebra Armoire à pharmacie, Stockage des soins, meuble sous paillasse, rangement mobile, Essuis main, poubelles Tabourets roulants Rangements muraux pour banettes	
Mobiliers compris dans le coût des travaux			



	Tableau blanc aimanté
patères	<b>Equipements biomédicaux NON compris dans le coût des travaux</b>
<b>Equipements biomédicaux compris dans le coût des travaux</b>	1 frigo ( armoire réfrigérée), 1 congélateur, Enceintes thermostatées
/	pour médicaments, d'intubation etc..;

STCK00 - Stockage médimat			
Informations générales		Occupation	
Pôle : Locaux communs à l'ensemble de projet.		Patient	Personnel
Zones : Locaux support		-	X
Destination : Stockage et rangement divers des niveaux suivant besoins			
Observations :		/	
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles		Eclairage naturel	
Hauteur libre : 2,50 m sous plafond fini		Accès lumière naturel : Proscrit	
Charges d'exploitation : Au sol suivant : Eurocode		Prot. solaire / Occultation : /	
Accès principal au local		Accès secondaire au local	
Gabarit d'accès :	0,90 m x 2,00 m	Gabarit d'accès :	/
Nbre de Vantail :	1	Nbre de Vantail :	/
Types de portes :	Bois pleine	Types de portes :	/
Finitions :	/	Finitions :	/
Prot. de chocs :	/	Prot. de chocs :	/
Caractéristiques de Revêtement		Exigences architecturales particulières	
Type de Sol :	Sol souple	/	
Type de Plinthe :	Remonté en plinthe		
Revêtement Mural :	Peinture lessivable		
Plafond/Faux Plaf. :	Faux plafond démontable		
Prot. de chocs :	Oui		
Traitement technique			
Terminaux			
Bloc prise PCN :	/	RJ45 hors poste de travail (Nombre)	/
PCN (suppl.) :	1 PCN/10ml	Téléphonie :	/
PCO (suppl.) :	0	Télévision :	/
Nbre de PC men :	1	Appel malade :	/
Autres alimentations (spécifique) :	/	Interphonie :	/
Eclairage Général			
Type d'éclairage :	Direct	Commande :	sur détection
Plomberie			
Equipements de plomberie :	/		
Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique			
Eqpt fluides :	/	Autres :	/
Sûreté			
Contrôle des accès :	Badge - sortie libre		
Vidéosurveillance :	/	Détection intrusions :	/
Confort & ambiances			
Température hiver : 19°C	Rafraichissement : Non		
Température été : Niv 0	Climatisation : Non		
Acoustique : Règlementaire	Renouvellement d'air : 6 vol/h mini		
Exigences techniques particulières : Extraction permanente (dépression) - Suivant les produits stockés un rafraichissement et une classement incendie du local pourra être demander			
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Paillasse sèche (en ml adapté à la taille du local) : /	Mobiliers NON compris dans le coût des travaux		
Paillasse humide (en ml adapté à la taille du local) : /	Etagères de stockage		
Mobiliers compris dans le coût des travaux	Equipements biomédicaux NON compris dans le coût des travaux		
/			
Equipements biomédicaux compris dans le coût des travaux	/		
/			

STCK01 - Stockage matériel			
Informations générales		Occupation	
Pôle : Locaux communs à l'ensemble de projet.		Patient	Personnel
Zones : Locaux support		-	X
Destination : Stockage et rangement divers des niveaux matériel avec prises pour rechargement d'équipements			
Observations :		/	
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles		Eclairage naturel	
Hauteur libre : 2,50 m sous plafond fini		Accès lumière naturel : Proscrit	
Charges d'exploitation : Au sol suivant : Eurocode + contrainte équipements mini 500 dN/m²		Prot. solaire / Occultation : /	
Accès principal au local		Accès secondaire au local	
Gabarit d'accès :	0,90 m x 2,00 m	Gabarit d'accès :	/
Nbre de Vantail :	1	Nbre de Vantail :	/
Types de portes :	Bois pleine	Types de portes :	/
Finitions :	/	Finitions :	/
Prot. de chocs :	/	Prot. de chocs :	/
Caractéristiques de Revêtement		Exigences architecturales particulières	
Type de Sol :	Sol souple	/	
Type de Plinthe :	Remonté en plinthe		
Revêtement Mural :	Peinture lessivable		
Plafond/Faux Plaf. :	Faux plafond démontable		
Prot. de chocs :	Oui		
Traitement technique			
Terminaux			
Bloc prise PCN :	/	RJ45 hors poste de travail (Nombre)	/
PCN (suppl.) :	5 Blocs de 4 PCN réparties sur étagères	Téléphonie :	/
PCO (suppl.) :	0	Télévision :	/
Nbre de PC men :	1	Appel malade :	/
Autres alimentations (spécifique) :	/	Interphonie :	/
Eclairage Général			
Type d'éclairage :	Direct	Commande :	sur détection
Plomberie			
Equipements de plomberie :	/		
Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique			
Eqpt fluides :	/	Autres :	/
Sûreté			
Contrôle des accès :	Badge - sortie libre		
Vidéosurveillance :	/	Détection intrusions :	/
Confort & ambiances			
Température hiver : 19°C		Rafrachissement : Non	
Température été : Niv 0		Climatisation : Non	
Acoustique : Règlementaire		Renouvellement d'air : 6 vol/h mini	
Exigences techniques particulières : Extraction permanente (dépression) - Suivant les produits stockés un rafraichissement et une classement incendie du local pourra être demander			
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Paillasse sèche (en ml adapté à la taille du local) : /		Mobiliers NON compris dans le coût des travaux	
Paillasse humide (en ml adapté à la taille du local) : /		Etagères de stockage	
Mobiliers compris dans le coût des travaux		Equipements biomédicaux NON compris dans le coût des travaux	
/			
Equipements biomédicaux compris dans le coût des travaux		/	
/			

STCK02 - Local transport echantillons			
<b>Informations générales</b>		<b>Occupation</b>	
<b>Pôle</b> : ESPACES LOGISTIQUES		<b>Patient</b>	<b>Personnel</b>
<b>Zones</b> : Logistique commune		-	X
<b>Destination</b> : Stockage des échantillons avant ramassage par coursier vers labo			
<b>Observations</b> :		/	
<b>Traitement architectural</b>			
<b>Caractéristiques dimensionnelles</b>		<b>Eclairage naturel</b>	
<b>Hauteur libre</b> : 2,50 m sous plafond fini		<b>Accès lumière naturel</b> : Proscrit	
<b>Charges d'exploitation</b> : Au sol suivant : Eurocode + contrainte équipements mini 500 dN/m²		<b>Prot. solaire / Occultation</b> : /	
<b>Accès principal au local</b>		<b>Accès secondaire au local</b>	
<b>Gabarit d'accès</b> :	0,90 m x 2,00 m	<b>Gabarit d'accès</b> :	/
<b>Nbre de Vantail</b> :	1	<b>Nbre de Vantail</b> :	/
<b>Types de portes</b> :	Bois pleine	<b>Types de portes</b> :	/
<b>Finitions</b> :	/	<b>Finitions</b> :	/
<b>Prot. de chocs</b> :	/	<b>Prot. de chocs</b> :	/
<b>Caractéristiques de Revêtement</b>		<b>Exigences architecturales particulières</b>	
<b>Type de Sol</b> :	Sol souple	/	
<b>Type de Plinthe</b> :	Remonté en plinthe		
<b>Revêtement Mural</b> :	Peinture lessivable		
<b>Plafond/Faux Plaf.</b> :	Faux plafond démontable		
<b>Prot. de chocs</b> :	Oui		
<b>Traitement technique</b>			
<b>Terminaux</b>			
<b>Bloc prise PCN</b> :	/	<b>RJ45 hors poste de travail (Nombre)</b>	/
<b>PCN (suppl.)</b> :	1 bloc de 4 PCN pour frigo et étuve	<b>Téléphonie</b> :	/
<b>PCO (suppl.)</b> :	0	<b>Télévision</b> :	/
<b>Nbre de PC men</b> :	1	<b>Appel malade</b> :	/
<b>Autres alimentations (spécifique)</b> :	/	<b>Interphonie</b> :	/
<b>Eclairage Général</b>			
<b>Type d'éclairage</b> :	Direct	<b>Commande</b> :	sur détection
<b>Plomberie</b>			
<b>Equipements de plomberie</b> :	/		
<b>Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique</b>			
<b>Eqpt fluides</b> :	/	<b>Autres</b> :	/
<b>Sureté</b>			
<b>Contrôle des accès</b> :	Badge - sortie libre		
<b>Vidéosurveillance</b> :	/	<b>Détection intrusions</b> :	/
<b>Confort &amp; ambiances</b>			
<b>Température hiver</b> : 19°C		<b>Rafraichissement</b> : Oui	
<b>Température été</b> : Niv 1		<b>Climatisation</b> : Non	
<b>Acoustique</b> : Règlementaire		<b>Renouvellement d'air</b> : 6 vol/h mini	
<b>Exigences techniques particulières</b> : /			
<b>Equipements mobiliers et biomédicaux</b>			
<b>Paillasse sèche (en ml adapté à la taille du local)</b> : /		<b>Mobiliers NON compris dans le coût des travaux</b>	
<b>Paillasse humide (en ml adapté à la taille du local)</b> : /		Etagères de stockage	
<b>Mobiliers compris dans le coût des travaux</b>		<b>Equipements biomédicaux NON compris dans le coût des travaux</b>	
/			
<b>Equipements biomédicaux compris dans le coût des travaux</b>		1 frigo, 1 etuve	
/			

TIS - Espace de repas			
Informations générales		Occupation	
Pôle : HDJ		Patient	Personnel
Zones : Accueil et attente		X	X
Destination : Détente et repos des patients en HDJ			
Observations :		/	
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles		Eclairage naturel	
Hauteur libre : 2,50 m sous plafond fini		Accès lumière naturel : Obligatoire	
Charges d'exploitation : Au sol suivant : Eurocode		Prot. solaire / Occultation : Oui/Oui	
Accès principal au local		Accès secondaire au local	
Gabarit d'accès :	0,90 m x 2,00 m	Gabarit d'accès :	/
Nbre de Vantail :	1	Nbre de Vantail :	/
Types de portes :	Bois pleine	Types de portes :	/
Finitions :	/	Finitions :	/
Prot. de chocs :	/	Prot. de chocs :	/
Caractéristiques de Revêtement		Exigences architecturales particulières	
Type de Sol :	Sol souple	/	
Type de Plinthe :	Remonté en plinthe		
Revêtement Mural :	Peinture lessivable		
Plafond/Faux Plaf. :	Faux plafond démontable		
Prot. de chocs :	Oui suivant localisation		
Traitement technique			
Terminaux			
Bloc prise PCN :	/	RJ45 hors poste de travail (Nombre)	/
PCN (suppl.) :	1 PCN/10ml	Téléphonie :	/
PCO (suppl.) :	0	Télévision :	/
Nbre de PC men :	1	Appel malade :	/
Autres alimentations (spécifique) :	/	Interphonie :	/
Eclairage Général			
Type d'éclairage :	Direct	Commande :	sur interrupteur
Plomberie			
Equipements de plomberie :	/		
Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique			
Eqpt fluides :	/	Autres :	/
Sûreté			
Contrôle des accès :	Serrure		
Vidéosurveillance :	/	Détection intrusions :	/
Confort & ambiances			
Température hiver : 19°C	Rafrachissement : Oui		
Température été : Niv 1	Climatisation : Non		
Acoustique : Règlementaire	Renouvellement d'air : 25m3 /h /occupant mini		
Exigences techniques particulières : Extraction permanente			
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Paillasse sèche (en ml adapté à la taille du local) : /	Mobiliers NON compris dans le coût des travaux		
Paillasse humide (en ml adapté à la taille du local) : /	Chaises, Table à manger, Distributeur de SHA		
Mobiliers compris dans le coût des travaux			
/	Equipements biomédicaux NON compris dans le coût des travaux		
Equipements biomédicaux compris dans le coût des travaux	/		
/			

VEST-PE01 - Vestiaires personnel - avec WC, douche, lavabo			
<b>Informations générales</b>		<b>Occupation</b>	
<b>Pôle</b> : ESPACES PERSONNELS		<b>Patient</b>	<b>Personnel</b>
<b>Zones</b> : Vestiaires		-	X
<b>Destination</b> : Vestiaires, sanitaires et douche permettant au personnel de passer de sa tenue civile à la tenue d'hôpital			
<b>Observations</b> :		/	
<b>Traitement architectural</b>			
<b>Caractéristiques dimensionnelles</b>		<b>Eclairage naturel</b>	
<b>Hauteur libre</b> : 2,50 m sous plafond fini		<b>Accès lumière naturel</b> : Proscrit	
<b>Charges d'exploitation</b> : Au sol suivant : Eurocode		<b>Prot. solaire / Occultation</b> : /	
<b>Accès principal au local</b>		<b>Accès secondaire au local</b>	
<b>Gabarit d'accès</b> :	0,90 m x 2,00 m	<b>Gabarit d'accès</b> :	/
<b>Nbre de Vantail</b> :	1	<b>Nbre de Vantail</b> :	/
<b>Types de portes</b> :	Bois pleine	<b>Types de portes</b> :	/
<b>Finitions</b> :	/	<b>Finitions</b> :	/
<b>Prot. de chocs</b> :	/	<b>Prot. de chocs</b> :	/
<b>Caractéristiques de Revêtement</b>		<b>Exigences architecturales particulières</b>	
<b>Type de Sol</b> :	Sol souple, antidérapant, avec étanchéité	/	
<b>Type de Plinthe</b> :	Remonté en plinthe		
<b>Revêtement Mural</b> :	Douche : revêtement mural PVC souple, lisse, joints soudés, hauteur jusqu'au plafond - Peinture pour zone non traité en PVC		
<b>Plafond/Faux Plaf.</b> :	Faux plafond démontable, résistant en milieu humide		
<b>Prot. de chocs</b> :	Oui		
<b>Traitement technique</b>			
<b>Terminaux</b>			
<b>Bloc prise PCN</b> :	/	<b>RJ45 hors poste de travail (Nombre)</b>	/
<b>PCN (suppl.)</b> :	3 PCN (étanche) 20m <sup>2</sup>	<b>Téléphonie</b> :	/
<b>PCO (suppl.)</b> :	0	<b>Télévision</b> :	/
<b>Nbre de PC men</b> :	2 (étanche)	<b>Appel malade</b> :	/
<b>Autres alimentations (spécifique)</b> :	Alimentation sèche main	<b>Interphonie</b> :	/
<b>Eclairage Général</b>			
<b>Type d'éclairage</b> :	Direct	<b>Commande</b> :	sur détection
<b>Plomberie</b>			
<b>Equipements de plomberie</b> :	DO02 + SIF02 + LV02-PT + WC01 (Prescriptions minimales à respecter dans tous les vestiaires équipés de sanitaires : 1 lavabo pour 10 personnes, 2 WC pour 20 personnes, 1 douche pour 20 personnes)		
<b>Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique</b>			
<b>Eqpt fluides</b> :	/	<b>Autres</b> :	/
<b>Sureté</b>			
<b>Contrôle des accès</b> :	Badge - sortie libre Douche et WC : serrure extérieure + bouton moletté intérieur		
<b>Vidéosurveillance</b> :	/	<b>Détection intrusions</b> :	/
<b>Confort &amp; ambiances</b>			
<b>Température hiver</b> : 21°C		<b>Rafrachissement</b> : Non	
<b>Température été</b> : Niv 0		<b>Climatisation</b> : Non	
<b>Acoustique</b> : Règlementaire		<b>Renouvellement d'air</b> : 25 m3/h/occupant mini	
<b>Exigences techniques particulières</b> : Variation de débit sur sonde CO2			
<b>Equipements mobiliers et biomédicaux</b>			
<b>Paillasse sèche (en ml adapté à la taille du local)</b> : /		<b>Mobiliers NON compris dans le coût des travaux</b>	
<b>Paillasse humide (en ml adapté à la taille du local)</b> : /		Distributeurs de savon, Distributeurs de SHA, Distributeurs de papier hygiénique, Sèche mains électrique, poubelle	
<b>Mobiliers compris dans le coût des travaux</b>			
Miroirs, barre de relevage, patères, cabine(s) de déshabillage (ratio : 1 cabine pour 10 personnes), Casiers type piscine		<b>Equipements biomédicaux NON compris dans le coût des travaux</b>	
<b>Equipements biomédicaux compris dans le coût des travaux</b>		/	

/

VID - Vidoir, lave-bassin			
Informations générales		Occupation	
Pôle : HDJ		Patient	Personnel
Zones : Locaux support		-	X
Destination : Local pour lavage automatisé des bassins			
Observations :		/	
Traitement architectural			
Caractéristiques dimensionnelles		Eclairage naturel	
Hauteur libre : 2,50 m sous plafond fini		Accès lumière naturel : Proscrit	
Charges d'exploitation : Au sol suivant : Eurocode + contrainte de surcharge lave bassin		Prot. solaire / Occultation : /	
Accès principal au local		Accès secondaire au local	
Gabarit d'accès :	0,90 m x 2,00 m	Gabarit d'accès :	/
Nbre de Vantail :	1	Nbre de Vantail :	/
Types de portes :	Bois pleine	Types de portes :	/
Finitions :	/	Finitions :	/
Prot. de chocs :	/	Prot. de chocs :	/
Caractéristiques de Revêtement		Exigences architecturales particulières	
Type de Sol :	Sol souple, antidérapant, avec étanchéité	/	
Type de Plinthe :	Remonté en plinthe		
Revêtement Mural :	Peinture lessivable		
Plafond/Faux Plaf. :	Faux plafond démontable		
Prot. de chocs :	Oui		
Traitement technique			
Terminaux			
Bloc prise PCN :	/	RJ45 hors poste de travail (Nombre)	/
PCN (suppl.) :	2 étanches ( alimentation appareil à bandelettes)	Téléphonie :	/
PCO (suppl.) :	0	Télévision :	/
Nbre de PC men :	1 (étanche)	Appel malade :	/
Autres alimentations (spécifique) :	Attentes et câblage pour lave bassin	Interphonie :	/
Eclairage Général			
Type d'éclairage :	Direct	Commande :	sur détection
Plomberie			
Equipements de plomberie :	LV03 + VI01 + ATT02		
Fluides médicaux / Gaines Tête de Lit / Pneumatique			
Equpt fluides :	/	Autres :	/
Sûreté			
Contrôle des accès :	Badge - sortie libre		
Vidéosurveillance :	/	Détection intrusions :	/
Confort & ambiances			
Température hiver : 19°C		Rafrachissement : Non	
Température été : Niv 0		Climatisation : Non	
Acoustique : Règlementaire		Renouvellement d'air : 6 vol/h mini	
Exigences techniques particulières : Extraction spécifique VMC, débit à adapter à la quantité d'équipement. L'ensemble des prises de courant seront étanche.			
Equipements mobiliers et biomédicaux			
Paillasse sèche (en ml adapté à la taille du local) : /		Mobiliers NON compris dans le coût des travaux	
Paillasse humide (en ml adapté à la taille du local) : /		/	
Mobiliers compris dans le coût des travaux			
/		Equipements biomédicaux NON compris dans le coût des travaux	
Equipements biomédicaux compris dans le coût des travaux		Laves bassins, Racks murals séchage des LB, appareil à bandelettes	
/			