



### Tenue professionnelle :



Tenue professionnelle propre



Port du masque chirurgical



Suivre les règles internes au service  
voir avec les CDS et sur la FDT

### Hygiène des mains



En entrant dans un bâtiment du CHU,  
en entrant dans un service et à la sortie  
du chantier.



N'utiliser que le point d'eau réservés  
aux travaux.  
voir avec les CDS et sur la FDT

### Matériaux et déchets



Outils et matériaux  
essuyés ou emballés



Gravats  
emballés



Laisser le chantier  
visuellement propre



## Des questions ?

### NUMEROS DE TELEPHONE UTILES



#### Département d'hygiène Hospitalière :

- Secrétariat : 3.76.26
- CDS :Mme HOARAU : 3.25.33

#### HYGIENISTES REFERENTES :

- Lapeyronie/Gérontologie/Psychiatrie :

Mme PHIPPAZ : 3.83.90/GSM 1.41.88

Mme BESSANE : 3.55.31 /GSM 1.42.69

- ADV/Pharmacies/Laboratoires :

Mme PALANQUE : 3.59.68/GSM 1.42.78

Mme BUSIN : 3.61.46/GSM 1.48.39

- St Eloi / Gui de Chauliac :

Mme PAQUIS : 3.93.66/GSM 1.41.86

M.DEGOULET : 3.98.15/GSM 1.42.77

## PREVENTION DU RISQUE INFECTIEUX LIE AUX TRAVAUX



### Les bonnes pratiques lors des travaux



Département d'Hygiène  
Hospitalière

Février 2022

## Le risque infectieux lié aux travaux

### Des patients à risque

**Patients sans ou avec peu de défenses immunitaires :**

Patients sous chimiothérapie

Patients âgés ou prématurés



### Des services à risques

**Des services réalisant des actes à risques**  
bloc opératoires.... réanimation .....



**Selon les locaux du service :**

chambres des patients... salle de soin.....



### Des travaux empoussiérants :

**Selon la nature des travaux :**

perçements, sciage, démolition....



**Selon la durée des travaux :**

travaux de restructuration....

**Risque de dispersion de poussières entraînant :**

**le risque aspergillaire, pouvant donner l'aspergillose, maladie pulmonaire grave voir mortelle chez certain patient.**

**Toute intervention doit se référer aux recommandations de la fiche de travaux éditée**

La fiche de travaux (FDT) doit être diffusée, disponible, et consultée par tout intervenant sur le chantier.

Les mesures doivent être strictement appliquées. Affichage obligatoire dans la zone de travaux

Le postulant travaux doit informer la ou le cadre du service pour tout travaux. Ils signalent leur présence lors du démarrage de travaux.

Les services doivent être informés des travaux et de leur durée.

Tout problème de confinement ou imprévu doit être signalé au responsable DTB et au service d'hygiène

Les protections de chantier doivent éviter la dispersion des poussières.