

N°	DÉSIGNATION DES PRIX	U	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE	MONTANT HT
100 PRIX GÉNÉRAUX					
101	INSTALLATION DE CHANTIER	Ft	1,00		0,00
102	ÉTUDES D'EXÉCUTION	Ft	1,00		0,00
103	ÉPREUVES DE CONVENANCE	Ft	1,00		0,00
104	NETTOYAGE DE L'OUVRAGE	Ft	1,00		0,00
105	ADAPTATION DES RÉSEAUX AU VÉRINAGE	Ft	1,00		0,00
106	REPÉRAGE DES ACIERS PASSIFS DE L'OUVRAGE	Ft	1,00		0,00
107	INVESTIGATION SUR LE FERRAILLAGE DES ENTRETOISES	Ft	1,00		0,00
108	REPRISE DES APPUIS DU RÉSEAU DE CHALEUR	U	3,00		0,00
109	DOSSIER DE RÉCOLEMENT DE L'OUVRAGE	Ft	1,00		0,00
SOUS-TOTAL PRIX GÉNÉRAUX					0,00
200 MOYENS D'ACCÈS					
201	ACCÈS PROVISOIRES AUX TRAVAUX	Ft	1,00		0,00
202	PISTE ET ACCÈS CULÉE OUEST	Ft	1,00		0,00
203	DALLE DE VISITE				
203.1	Démolition du perré béton et terrassement	U	2,00		0,00
203.2	Dalle de visite	U	2,00		0,00
203.3	Garde-corps de service	m	45,00		0,00
203.4	Escalier d'accès sécurisé aux dalles de visite	U	2,00		0,00
203.5	Création de murets en retour	U	4,00		0,00
SOUS-TOTAL MOYENS D'ACCÈS					0,00
300 TRAVAUX PRÉPARATOIRES POUR LE VÉRINAGE DU TABLIER					
301	RENFORCEMENT DES ENTRETOISES SUR CULÉE	U	2,00		0,00
302	DÉMOLITION RECONSTRUCTION DES MURS GARDE-GRÈVE				
302.1	Terrassement	m³	90,00		0,00
302.2	Démolition	U	2,00		0,00
302.3	Scellement armatures	U	300,00		0,00
302.4	Coffrage	m²	75,00		0,00
302.5	Ferrailage	kg	950,00		0,00
302.6	Béton	m³	10,00		0,00
303	STRUCTURE DE CHAUSSEE				
303.1	Géotextile anti-contaminant	m²	200,00		0,00
303.2	Remblais contigus	m³	75,00		0,00
303.3	Matériau R3Li pour couche de forme + enduit de scellement	m³	25,00		0,00
303.4	GB3 0/14	m³	15,00		0,00
303.5	BBSG 0/10 + couche d'accrochage	m³	10,00		0,00
304	CRÉATION D'UNE NICHE DE VÉRINAGE	U	10,00		0,00
305	FORAGE DES FÛTS DE PILE	m	60,00		0,00
306	PRÉPARATION DES SURFACES PAR REPIQUAGE POUR CONSOLES DE VÉRINAGE SUR PILE	m²	20,00		0,00
307	FOURNITURE ET POSE DES CONSOLES DE VÉRINAGE, Y COMPRIS LES BARRES DE CLOUAGE	U	30,00		0,00
SOUS-TOTAL TRAVAUX PRÉPARATOIRES POUR LE VÉRINAGE DU TABLIER					0,00
400 SOMMIERS DES CULÉES					
401	DÉMOLITION DES SOMMIERS DES CULÉES	dm³	2 270,00		0,00
402	FERRAILLAGE DES DES D'APPUI	kg	460,00		0,00
403	FERRAILLAGE DES SOMMIERS D'APPUI	kg	435,00		0,00
404	RECONSTRUCTION SOMMIER D'APPUI ET DÉ D'APPUI	U	2,00		0,00
405	CRÉATION CUNETTE DE RACCORDEMENT	m	30,00		0,00
SOUS-TOTAL SOMMIERS DES CULÉES					0,00
500 VÉRINAGE ET REMPLACEMENT DES APPAREILS D'APPUI					
501	AMENÉ ET REPLI D'UN APPAREIL DE LAO	Ft	1,00		0,00
502	LIBÉRATION DES SUPERSTRUCTURES PAR LIGNE D'APPUI	Ft	1,00		0,00
503	VÉRINAGE ET CALAGE D'UNE LIGNE D'APPUI SUR CULÉE	U	2,00		0,00
504	VÉRINAGE ET CALAGE D'UNE LIGNE D'APPUI SUR PILE	U	3,00		0,00
505	CALAGE SUPPLÉMENTAIRE SUR PILE	U	3,00		0,00
506	DÉPOSE DES APPAREILS D'APPUI MOBILES	U	20,00		0,00
507	DÉMOLITION DES APPAREILS D'APPUI FIXES	U	20,00		0,00
508	DÉMOLITION DE BOSSAGE SUPÉRIEUR ET PRÉPARATION DE SUPPORT	U	40,00		0,00
509	DÉMOLITION DE BOSSAGE INFÉRIEUR ET PRÉPARATION DE SUPPORT	U	40,00		0,00
510	RÉALISATION DE BOSSAGE INFÉRIEUR	U	40,00		0,00
511	RÉALISATION DE BOSSAGE SUPÉRIEUR	U	40,00		0,00

N°	DÉSIGNATION DES PRIX	U	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE	MONTANT HT
512	FOURNITURE, POSE ET RÉGLAGE D'UN APPAREIL D'APPUI EN ÉLASTOMÈRE FRETTÉ				
512.1	FOURNITURE ET POSE D'UN APPAREIL D'APPUI EN ÉLASTOMÈRE FRETTÉ TYPE B	U	20,00		0,00
512.2	FOURNITURE ET POSE D'UN APPAREIL D'APPUI EN ÉLASTOMÈRE FRETTÉ TYPE C	U	10,00		0,00
512.3	FOURNITURE ET POSE D'UN APPAREIL D'APPUI EN ÉLASTOMÈRE FRETTÉ TYPE D	U	10,00		0,00
513	DÉVÉRINAGE D'UNE LIGNE D'APPUI SUR CULÉE	U	2,00		0,00
514	DÉVÉRINAGE D'UNE LIGNE D'APPUI SUR PILE	U	3,00		0,00
SOUS-TOTAL VÉRINAGE ET REMPLACEMENT DES APPAREILS D'APPUI					0,00
600 REPRISE DES PAREMENTS DÉGRADÉS					
601	PRÉPARATION ET TRAITEMENT DES ÉPAUFURES	dm²	1 150,00		0,00
602	PERCEMENT ET SCELLEMENT DES ARMATURES HA	U	20,00		0,00
603	FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE D'ARMATURES POUR BÉTON ARME HA	kg	10,00		0,00
604	MISE EN PLACE D'UNE ANODE SACRIFICIELLE	dm²	1 150,00		0,00
SOUS-TOTAL VÉRINAGE ET REMPLACEMENT DES APPAREILS D'APPUI					0,00
700 TRAVAUX SUPERSTRUCTURES					
701	DÉPOSE DES JOINTS DE CHAUSSEE ET DE TROTTOIR	m	70,00		0,00
702	POSE DES JOINTS DE CHAUSSEE	m	35,00		0,00
703	POSE DES JOINTS DE TROTTOIR	m	35,00		0,00
704	ADAPTATION DU DISPOSITIF DE RETENUE DE L'OUVRAGE	U	10,00		0,00
705	RABOTAGE DE CHAUSSEE	m²	350,00		0,00
706	DÉCONSTRUCTION DES REVÊTEMENTS DE TROTTOIRS	m²	350,00		0,00
707	BBSG 0/10 + couche d'accrochage	m³	35,00		0,00
708	ASPHALTE TROTTOIR	m²	350,00		0,00
709	SIGNALISATION HORIZONTALE				
709.1	Ligne blanche réfléchorisée LC-2u (u=3 cm)	m	60,00		0,00
709.2	Ligne blanche réfléchorisée T3-2u (u=5 cm)	m	120,00		0,00
709.3	Signalétique vélo	U	2,00		0,00
SOUS-TOTAL REMPLACEMENT DES JOINTS DE DILATATION					0,00
800 RÉPARATION MATÉRIAUX COMPOSITE					
801	DÉPOSE DES MATÉRIAUX EXISTANTS ENDOMMAGÉS	Ft	1,00		0,00
802	BANDES COMPOSITES COLLES SUR L'ÂME DE LA POUTRE DE RIVE DE L'OUVRAGE	Ft	1,00		0,00
SOUS-TOTAL RÉPARATION COMPOSITE					0,00
900 SIGNALISATION TEMPORAIRE					
901	AGRÈMENT DES ÉQUIPES DE POSE ET DE DÉPOSE DE LA SIGNALISATION TEMPORAIRE	Ft	1,00		0,00
902	MESURES D'EXPLOITATION A630	Ft	1,00		0,00
903	MESURES D'EXPLOITATION PS DE MIREPORT	Ft	1,00		0,00
SOUS-TOTAL SIGNALISATION TEMPORAIRE					0,00
RÉCAPITULATIF					
	SOUS-TOTAL PRIX GÉNÉRAUX				0,00
	SOUS-TOTAL MOYENS D'ACCÈS				0,00
	SOUS-TOTAL TRAVAUX PRÉPARATOIRES POUR LE VÉRINAGE DU TABLIER				0,00
	SOUS-TOTAL SOMMIERS DES CULÉES				0,00
	SOUS-TOTAL VÉRINAGE ET REMPLACEMENT DES APPAREILS D'APPUI				0,00
	SOUS-TOTAL REPRISE DES PAREMENTS DÉGRADÉS				0,00
	SOUS-TOTAL TRAVAUX SUPERSTRUCTURE				0,00
	SOUS-TOTAL RÉPARATION COMPOSITE				0,00
	SOUS-TOTAL SIGNALISATION TEMPORAIRE				0,00
	TOTAL GÉNÉRAL HORS TAXES (en Euros)				0,00
	TVA 20,0%				0,00
	TOTAL GÉNÉRAL TOUTES TAXES COMPRISES (en Euros)				0,00