

## ANNEXE N°1 DU CCTP LOT N°4

## TABLEAU DE SYNTHESE DES LIMITES DE PRESTATIONS &amp; DEPENSES COMMUNES

Le tableau ci-dessous vise à synthétiser les limites de prestations ainsi que la gestion des dépenses communes entre les différents lots et, le cas échéant, à renvoyer aux articles de CCTP correspondants.

PRESTATIONS	LOTS CONCERNES					REMARQUES & ARTICLES DE CCTP CORRESPONDANTS
	1	2	3	4	5	
Gestion du compte dépenses communes de chantier	X					CCTP lot 1 / Art.2.1.1, Art.2.1.2, Art.2.1.6
<b>INSTALLATIONS DE CHANTIER</b>						
Branchement électrique et gestion des dépenses électriques, compris éclairage de chantier et de sécurité	X					CCTP lot 1 / Art.2.1.1
Frais d'abonnement et de consommation électrique	X	X	X	X	X	CCTP lot 1 / Art.2.1.1 / Au titre du compte dépenses communes de chantier
Branchement d'eau et gestion des dépenses d'eau	X					CCTP lot 1 / Art.2.1.2
Frais d'abonnement et de consommation d'eau	X	X	X	X	X	CCTP lot 1 / Art.2.1.2 / Au titre du compte dépenses communes de chantier
Aménagement des locaux de chantier, compris bureau de chantier, extincteurs, sas plomb et gestion de l'évacuation des consommables plombés (EPI, surchaussures, cartouches...)	X					CCTP lot 1 / Art.2.1.3
Base vie mobile, compris équipements vestiaire, réfectoire, sanitaire, extérieurs et de sécurité (amenée, installation, raccordements électrique et d'eau, location, entretien, approvisionnement en eau et en consommables, vidange régulière des eaux usées, repli et remise en état des lieux en fin d'intervention)	X					CCTP lot 1 / Art.2.1.4
Baraques de chantier, pour vestiaires et réfectoire (amenée, installation, raccordements électrique et d'eau, location, entretien, approvisionnement en eau et en consommables, raccordement direct ou vidange régulière des eaux usées, repli et remise en état des lieux en fin d'intervention)	X					CCTP lot 1 / Art.2.1.5
Sanitaires de chantier (amenée, installation, raccordements électrique et d'eau, location, entretien, approvisionnement en eau et en consommables, raccordement direct ou vidange régulière des eaux usées, repli et remise en état des lieux en fin d'intervention) et gestion des dépenses	X					CCTP lot 1 / Art.2.1.6

**PARIS / PARIS IV - Ancien Hôtel de Villacerf, immeuble situé 11 place des Vosges/12 rue de Turenne**

Travaux de rénovation des menuiseries extérieures

Annexe n°1 au CCTP Lot n°4

Frais d'approvisionnement en consommables	X	X	X	X	X	CCTP lot 1 / Art.2.1.6 / Au titre du compte dépenses communes de chantier
Baraques d'entreprises / Stockage des matériaux et matériels, remise en état en fin de travaux	X	X	X	X	X	CCTP lot 1 / Art.2.1.7
Entretien de la base vie	X					CCTP lot 1 / Art.2.1.8
Panneau de chantier (fourniture, mise en place, entretien, dépose et transport retour en fin de chantier)	X					CCTP lot 1 / Art.2.1.9
Protection des sols (mise en place, remaniement, location, entretien, dépose et repli en fin de chantier)	X					CCTP lot 1 / Art.2.1.10
Clôture de chantier autostable en lames de pin (amenée, installation, location, entretien, réalignement, dépose et repli en fin de chantier)	X					CCTP lot 1 / Art.2.1.11
Clôture de chantier autostable en panneaux grillagés (amenée, installation, location, entretien, réalignement, dépose et repli en fin de chantier)	X					CCTP lot 1 / Art.2.1.12
<b>ECHAFAUDAGES ET PROTECTIONS</b>						
Echafaudages en matériel 40/49, pare-gravois, sapine d'approvisionnement, point de levage, escalier d'accès, ascenseur de chantier, passerelle de liaison, plateforme de stockage, bardage en tôle, bardage en lame de pin, plancher de garantie, SAS de confinement extérieur (apport, double coltinage, montage, installation, location, entretien, dépose, descente et repli en fin de travaux)	X					CCTP lot 1 / Art.2.2.1 à 2.2.12
Confinement des lisses et garde-corps (amenée, double coltinage, pose, location, entretien, dépose, remaniements, dépose finale et évacuation en fin de travaux)	X					CCTP lot 1 / Art.2.2.13
Emmaitotage	X					CCTP lot 1 / Art.2.2.14
Protection des baies / Occultation provisoire		X	X			CCTP lot 1 / Art.2.2.16 CCTP lot 2 / Art.2.3.1.4 CCTP lot 3 / Art.2.3.4
Tunnel d'accès	X					CCTP lot 1 / Art.2.2.17
Alarme anti-intrusion provisoire de chantier	X					CCTP lot 1 / Art.2.2.18
Moyens d'investigation complémentaires	X	X	X	X	X	CCTP lot 1 / Art.2.2.19 CCTP lots 2-3-4-5 / Art.2.1.1
<b>TRAVAUX PREPARATOIRES</b>						
Constat d'état des lieux	X					CCTP lot 1 / Art.2.3.1
Intervention en conditions plomb / Intervention en présence de peinture contenant du plomb, compris collecte des déchets contaminés	X	X	X	X	X	CCTP lot 1 / Art.2.3.2 CCTP lot 2 / Art.2.1.4 CCTP lot 3 / Art.2.1.3 CCTP lot 4 / Art.2.1.2 CCTP lot 5 / Art.2.1.2
Protection des intérieurs / Protections intérieures légères et lourdes	X	X	X		X	CCTP lot 1 / Art.2.3.4.1 CCTP lot 2 / Art.2.1.2 et 2.1.3 CCTP lot 3 / Art.2.1.2 CCTP lot 5 / Art.2.1.1

**PARIS / PARIS IV - Ancien Hôtel de Villacerf, immeuble situé 11 place des Vosges/12 rue de Turenne**

Travaux de rénovation des menuiseries extérieures

Annexe n°1 au CCTP Lot n°4

Dépose/repose de mobiliers et objets divers		X	X		X	CCTP lot 2 / Art.2.2.2 CCTP lot 3 / Art.2.2.1 CCTP lot 5 / Art.2.2.1
<b>TRAVAUX DIVERS</b>						
Travaux réalisés en site occupé / Nuisances de chantier	X	X	X	X	X	CCTP lot 0 / Art.3.2.3, 3.8
Travaux en horaires décalés	X	X	X	X	X	CCTP lot 0 / Art.2.3
Démarches et autorisations, compris acquittement des frais éventuels	X					CCTP lot 0 / Art.2.5
Calfeutrement	X					CCTP lot 1 / Art.2.6.1
Tranchée dans maçonnerie (encastrement des réseaux de désenfumage)	X					CCTP lot 1 / Art.2.6.2
Raccord d'enduit plâtre	X					CCTP lot 1 / Art.2.6.3
Assistance au titulaire du lot 4	X					CCTP lot 1 / Art.2.6.4
Trous, scellements et finitions	X					CCTP lot 1 / Art.2.6.9
DOE	X	X	X	X	X	CCTP lot 1 / Art.2.6.10 CCTP lot 2 / Art.2.5.3 CCTP lot 3 / Art.2.4.3 CCTP lot 4 / Art.2.4.2 CCTP lot 5 / Art.2.4.1
Etudes d'exécution	X	X	X	X	X	CCTP lot 0 / Art.1.7.3 CCTP lot 1 / Art.2.6.11 CCTP lot 2 / Art.2.5.4 CCTP lot 3 / Art.2.4.4 CCTP lot 4 / Art.2.4.3 CCTP lot 5 / Art.2.4.2
Gravois	X	X	X	X	X	CCTP lot 1 / Art.2.3.2, 2.3.3, 2.3.4.1, 2.3.4.2, 2.3.5, 2.3.6, 2.4.1, 2.5.1.1, 2.5.2.1, 2.5.2.2, 2.5.2.3, 2.6.1, 2.6.3, 2.6.4, 2.6.6, 2.7 CCTP lot 2 / Art.1.2, 2.3.1.4 et 2.4.3 CCTP lot 3 / Art.1.2 et 2.3.4 CCTP lot 4 / Art.2.2.4 CCTP lot 5 / Art.2.3.3 et 2.3.5
Dépose/repose de rideaux et stores		X	X			CCTP lot 2 / Art.2.5.2 CCTP lot 3 / Art.2.4.2
Permis-feu	X	X	X	X	X	CCTP lot 0 / Art.1.14
Extincteurs, équipement, gestion et entretien	X	X	X	X	X	CCTP lot 0 / Art.1.14 CCTP lot 1 / Art.2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6
Mise hors d'eau, remaniement de bâche		X			X	CCTP lot 2 / Art.2.4.3 CCTP lot 5 / Art.2.3.1
<b>NETTOYAGE</b>						
Nettoyage	X	X	X	X	X	CCTP lot 1 / Art.1.2.4, 2.1.3, 2.1.6, 2.1.8, 2.6.3, 2.7 CCTP lot 2 / Art.1.1.2, 1.2, 1.3.1, 1.6.2, 2.3.3 CCTP lot 3 / Art.1.1.2, 1.2, 1.3.1, 1.3.19.2, 1.4.3.6, 2.5 CCTP lot 4 / Art.1.3, 1.4.9 CCTP lot 5 / Art.1.3