

CCI ENTREPOT AT131 AU PORT

Construction d'un entrepôt pour la location de 4 cellules professionnelles

Commune du Port

Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire

DCE	LOT 01 - GROS ŒUVRE				
	DESIGNATION	U	QTE MOE	QTE ENT	P.U. TOTAL
1	TRAVAUX PREALABLES <ul style="list-style-type: none">- Installation de chantier- Etudes d'exécution- Reception plate-forme- Implantation	ens	1,00		
		ens	1,00		
		ens	1,00		
		ens	1,00		
		S/Total 1			
2	TRAVAUX DE TERRASSEMENT COMPLEMENTAIRE <ul style="list-style-type: none">- Déblais complémentaires et purges<ul style="list-style-type: none">* Terrassements pour fondations superficielles* Terrassements pour réseaux enterrés* Provison purges sous fondations* Provison purges sous dallage- Remblais complémentaires<ul style="list-style-type: none">* Remblais périphériques (fondation, longrine, radier, etc...)* Remblai formant fond de coffrage sous dalle portée* Remblais de fouilles réseaux- Evacuation des excédents- Traitement anti-termites	m3	49,10		
		m3	1,60		
		m3	30,00		
		m3	PM		
		m3	15,40		
		m3	PM		PM
		m3	1,44		
		m3	33,70		
		m²	922,00		
		S/Total 2			
3	RESEAUX ENTERRES <ul style="list-style-type: none">- Reseaux EP<ul style="list-style-type: none">* Canalisations EP* Raccordement sur regard VRD- Reseaux EU/EV<ul style="list-style-type: none">* Canalisations EU/EV* Siphon de sol Ø 40- Raccordement sur regard EU VRD	ml	8,00		
		ens	1,00		
		ml	2,00		
		u	PM		PM
		ens	PM		PM
		S/Total 3			
4	FONDATIONS <ul style="list-style-type: none">- Béton de propreté- Rattrapage gros béton- Semelles isolées & filantes- Longrines (y/c relevé 20cm) , butons, bêche- Voiles de soubassement, fûts BA et avant poteaux- Arase étanche- Protection bitumineuse	m3	7,45		
		m3	PM		PM
		m3	25,50		
		m3	PM		PM
		m3	17,60		
		ml	174,60		
		m²	162,00		
		S/Total 4			
5	TRAVAUX DE DALLE BASSE <ul style="list-style-type: none">- Dallage sur terre-plein<ul style="list-style-type: none">* Hérissonnage ép. 20cm* Polyane* Dallage courant (ép. 13cm)* Dallage industriel (ép. 20cm) yc traitement anti-pianotage- Dalle portée sur remblai fond de coffrage- Finition Quartzée	m3	146,30		
		m²	731,50		
		m3	0,40		
		m3	146,30		
		m3	PM		PM
		m²	734,50		
		S/Total 5			
6	TRAVAUX DE SUPERSTRUCTURE <ul style="list-style-type: none">- Voiles banchés, Poutres-voile, voile drapeau- Bloc en maçonnerie US :<ul style="list-style-type: none">* Bloc US ép 19 cm non porteur (mur fusible)* Enduit- Poutres BA y/c bandes noyées- Poteaux BA- Plancher haut BA- Acrotères & gardes corps BA- Formes de pente	m3	320,70		
		m²	49,90		
		m²	99,80		
		m3	7,15		
		m3	1,45		
		m3	39,40		
		m3	PM		PM
		m²	1,00		
		S/Total 6			

CCI ENTREPOT AT131 AU PORT
Construction d'un entrepôt pour la location de 4 cellules professionnelles
Commune du Port

Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire

DCE	LOT 01 - GROS ŒUVRE				
	DESIGNATION	U	QTE MOE	QTE ENT	P.U. TOTAL
7	<div>TRAVAUX DIVERS</div> <div>- Escalier en béton (volée) - prévu au lot métallerie</div> <div>- Escalier extérieur</div> <div>- Appuis de baies</div> <div>- Seuils</div> <div>- Pose de siphons de sol</div> <div>- Plots, socles, souches et renformis</div> <div>- Dés Béton</div> <div>- Trous, Calfeutrement et Scellement</div>	<div>u</div> <div>u</div> <div>ml</div> <div>ml</div> <div>u</div> <div>ens</div> <div>ens</div> <div>ens</div>	<div>PM</div> <div>1,00</div> <div>78,80</div> <div>65,60</div> <div>1,00</div> <div>1,00</div> <div>1,00</div> <div>1,00</div>		<div>PM</div>
					S/Total 7
DCE	LOT 01 - GROS ŒUVRE	<div>TOTAL HT</div> <div>TVA 8,5%</div> <div>TOTAL TTC</div>			

Nota : Les propositions de prix étant globales et forfaitaires, les entreprises sont invitées à vérifier les quantités portées au cadre quantitatif et éventuellement à apporter toutes modifications qui s'imposent. Une fois les offres remises, les quantités seront considérées comme étant celles des entreprises.