

CCI ENTREPOT AT131 AU PORT  
Construction d'un entrepôt pour la location de 4 cellules professionnelles  
Commune du Port

Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire

DCE	LOT 07 - ELECTRICITE CFo / Cfa				
	DESIGNATION	U	QTE MOE	QTE ENT	P.U. TOTAL
0	GENERALITES				
0	<div>GENERALITES</div> <div>Dossier PAC &amp; EXE</div> <div>Dossier DOE</div> <div>Consuel / AQC</div> <div>Essais, mise en service et formations</div>	ens	1		
		ens	1		
		ens	1		
					S/Total 0
1	TRAVAUX PRELIMINAIRES OU SPECIFIQUES				
1.1	<div>Equipement de chantier</div> <div>Coffret de chantier</div> <div>Contrôle des coffrets par un organisme agréé</div>	ens	2		
		ens	1		
					S/Total 1.1
2	COURANTS FORTS				
2.1	<div>ORIGINE DES INSTALLATIONS NORMALES (comptage limité)</div> <div>Liaisons B et fourreaux</div> <div>Liaison B et fourreau (Alimentation tableau général commun)</div> <div>Disjoncteur de branchement et platine (tétrapolaire)</div>	ens	4		
		ens	1		
		ens	5		
					S/Total 2.1
2.2	<div>CIRCUIT DE TERRE</div> <div>Liaison équipotentielle principale</div> <div>Barrette de terre</div> <div>Liaisons équipotentielles et mise à la terre suivant CCTP</div>	ml	150		
		U	5		
		ens	1		
					S/Total 2.2
2.3	<div>ARMOIRE DE PROTECTION</div> <div>Tableaux de protection équipé suivant CCTP</div> <div>TG Communs</div>	ens	1		
					S/Total 2.3
2.4	<div>RESEAUX DE DISTRIBUTION BASSE TENSION</div> <div>Mise en œuvre des fourreaux (depuis fourreaux laissés en attente par le VRD) en dalle pour :</div> <div>-Les 4 cellules</div> <div>-Les communs</div> <div>-Alimentations IRVE / portail / éclairage sur mat</div>	ens	1		
					S/Total 2.4

Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire

DCE	LOT 07 - ELECTRICITE CFo / Cfa				
	DESIGNATION	U	QTE MOE	QTE ENT	P.U. TOTAL
2.5	<div>LUSTERIE, y compris liaisons Type REPA - candélabre Mini stelvio + Mât d'éclairage dito CCTP, y compris fouille, massif béton et ndc massif béton Type REPB - projecteur Flut dito CCTP Type REPC - réglette tubulaire Tugra dito CCTP Type REPD - Hublot dito CCTP</div>	<div><div></div><div>U2</div><div>U8</div><div>U4</div><div>U1</div></div>			
					S/Total 2.5
2.6	<div>ECLAIRAGE EXTERIEUR horloge astronomique</div>	<div><div>PM</div><div></div><div></div><div></div><div>PM</div></div>			
					S/Total 2.6
2.7	<div>APPAREILLAGE DIVERS, y compris liaisons Détecteur de présence saillie</div>	<div><div>ens9</div></div>			
					S/Total 2.7
2.8	<div>RECHARGE DES VEHICULES ELECTRIQUES OU HYBRIDES Borne véhicules électriques modes 2 / 3, y compris liaisons électriques</div>	<div><div>ens1</div></div>			
					S/Total 2.8
2.9	<div>ALIMENTATIONS SPECIFIQUES Alimentation portail</div>	<div><div>U1</div></div>			
					S/Total 2.9
3	COURANTS FAIBLES				
3.1	<div>RESEAU TELEPHONIQUE Liaison Fibre optique type fibre optique 2 brins, vers chambre de tirage FT DTIo</div>	<div><div>ens4</div><div>ens4</div></div>			
					S/Total 3.1
DCE	LOT 07 - ELECTRICITE CFo / Cfa	<div>TOTAL HT TVA 8,5% TOTAL TTC</div>			

Nota : Les propositions de prix étant globales et forfaitaires, les entreprises sont invitées à vérifier les quantités portées au cadre quantitatif et éventuellement à apporter toutes modifications qui s'imposent. Une fois les offres remises, les quantités seront considérées comme étant celles des entreprises.