

CCI ENTREPOT AT131 AU PORT  
Construction d'un entrepôt pour la location de 4 cellules professionnelles  
Commune du Port

Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire

PRO DCE	LOT 08 - TERRASSEMENT / VRD / ESPACE VERT				
	DESIGNATION	U	QTE MOE	QTE ENT	P.U. TOTAL
0	<b>GENERALITES</b> - Etude d'exécution - Installation de chantier - Dossier de récolement - Réceptions	ens ens ens ens	1,00 1,00 1,00 1,00		PM
					<u>S/Total 0</u>
1	<b>TERRASSEMENTS GENERAUX</b> - Préparation du terrain - Implantation - Démolition => Revêtement en béton => Revêtement en enrobé => Mur / Murets => Clôture => Bordures => Arbres - Déblais => Déblais => Evacuation des déblais - Provision pour purges - Remblais => Remblais technique - Fouilles pour réseaux => Fouilles en terrain de toute nature => plus values pour reprise en terrain aménagé - Gestion des réseaux existants	m² ens  m² m² ml ml ml ens  m³ m³ m³  m³  m³ m² ens	2 000,00 1,00  783,00 133,00 85,00 91,00 23,00 6,00  1 180,00 1 180,00 30,00  270,00  315,60 15,00 1,00		PM
					<u>S/Total 1</u>
2	<b>RESEAU EAUX USEES</b> - Regards EU => Regard Ø400 + tampon fonte 400 => Regard Ø800 + tampon fonte 800 - Canalisations => Canalisations PVC 200 - Micro station 8 EH - Zone d'infiltration - Essais	u u  ml ens m² ens	5,00 4,00  31,00 1,00 10,00 1,00		
					<u>S/Total 2</u>
3	<b>RESEAU EAUX PLUVIALES</b> - Regards EP => Regard Ø400 + Tampon fonte 400 => Regard Ø400 + grille plate => Regard Ø800 + Tampon fonte => Regard Ø800 + Grille plate 600 - Regard Filtrant (buse perforé Ø1 000) - Caniveau EP => Caniveau à grille 300*300 - Canalisations => Canalisations PVC 100 => Canalisations PVC 160 => Canalisations PVC 200 => Canalisations PVC 315 - Séparateur hydrocarbure TN 8l/s - Noue d'infiltration (Larg: 1,50m / Prof: 0,40m) - Essais	u u u u u  ml  ml ml ml ml ens ml ens	4,00 4,00 1,00 3,00 1,00  24,00  1,50 10,00 41,00 33,00 1,00 100,00 1,00		
					<u>S/Total 3</u>

Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire

PRO DCE	LOT 08 - TERRASSEMENT / VRD / ESPACE VERT				
	DESIGNATION	U	QTE MOE	QTE ENT	P.U. TOTAL
4	<b>RESEAU EAU POTABLE &amp; ARROSAGE</b> - Chambre de comptage commun AEP - Regard pour compteur AEP - Canalisations => Canalisations PEHD 25 => Canalisations PEHD 50 - Robinetteries et accessoires => Vannes et robinets vannes => Robinet de passage - Réseau arossage => Fosse arossage => Canalisations PEHD 25 => Rampe de goutte à goutte - Raccordement sur réseau existant - Essais	u u ml ml u u u ml ml ens ens	1,00 5,00 130,00 32,00 6,00 2,00 1,00 87,00 722,00 1,00 1,00		
					S/Total 4
5	<b>RESEAU TELECOMMUNICATION</b> - Fourreaux => Fourreaux TPC 50 - Chambres de tirage => Chambres de tirage KC1 => Chambres de Branchement - Raccordement sur réseau existant - Essais	ml u u ens ens	236,00 1,00 4,00 1,00 1,00		
					S/Total 5
6	<b>RESEAUX DIVERS CF/Cfa</b> - Tranchées pour réseaux => Tranchée commune primaire => Tranchée commune secondaire => Tranchée simple CF ou Cf - Fouilles pour réseaux => Fourreaux TPC 63 - Chambres de tirage => Chambres de tirage 400*400 => Chambres de tirage 600*600 => Chambres de tirage 800*800 - Coffret électrique	ml ml ml ml u u u u	49,00 35,00 3,00 30,00 1,00 5,00 5,00 5,00		
					S/Total 6
7	<b>TRAITEMENTS DE SURFACES</b> - Bordures => Bordures T2/T2 basse - Cheminement en béton balayé => Tout Venant 0/31,5 (épaisseur 15cm) => Béton balayé armé (épaisseur 10cm) - Voirie en béton balayé => Tout Venant 0/80 (épaisseur 20cm) => Tout Venant 0/31,5 (épaisseur 10cm) => Béton balayé armé (épaisseur 15cm) - Voirie lourde en béton balayé => Tout Venant 0/80 (épaisseur 25cm) => Tout Venant 0/31,5 (épaisseur 15cm) => Béton balayé armé (épaisseur 20cm) - Dalle drainantes => Tout Venant 20/40 (épaisseur 45cm) => Géotextile => Sable/Terre (épaisseur 5cm) => Dalles gazons => Scories - Bande de guidage - Signalisation horizontale et verticale => Peinture au sol (zone stationnement PMR / zone zébra) => Panneaux stationnement PMR => Panneaux véhicule électrique - Bornes béton aux extrémités des places de stationnement en dalle - Essais	ml m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² ml ens u ens U ens	142,00 47,00 47,00 25,00 25,00 25,00 560,00 560,00 560,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 36,00 1,00 3,00 1,00 6,00 1,00		
					S/Total 7

Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire

PRO DCE	LOT 08 - TERRASSEMENT / VRD / ESPACE VERT					
	DESIGNATION	U	QTE MOE	QTE ENT	P.U.	TOTAL
8	<div>OUVRAGE MACONNES ET CLOTURES</div> <div>- Mur de soutènements en parpaings</div> <div>- Muret parpaings</div> <div>- Barre accrochemotos / vélos</div> <div>- Clôture</div> <div>=&gt; Clôture Rigide H: 1,60m</div>	m3	35,00			
		m²	94,00			
		ml	4,70			
		ml	160,00			
		S/Total 8				
9	<div>ESPACES VERTS</div> <div>- Préparation de terrain</div> <div>- Mise en œuvre terre végétale sur 20 cm</div> <div>- Engazonnement par trainasse de cynodon dactylon</div> <div>- Enrochement 20/40 noue</div> <div>- Mulch en limite de propriété</div> <div>- Plantations</div> <div>=&gt; Haie végétale</div> <div>=&gt; Arbres</div> <div>- Contrat d'entretien - garantie de reprise</div>	m²	511,00			
		m³	72,00			
		m²	266,00			
		m²	150,00			
		m²	95,00			
		ml	145,00			
		u	26,00			
		mois	12,00			
		S/Total 9				
PRO DCE	LOT 08 - TERRASSEMENT / VRD / ESPACE VERT		TOTAL HT			
			TVA 8,5%			
			TOTAL TTC			

Nota : Les propositions de prix étant globales et forfaitaires, les entreprises sont invitées à vérifier les quantités portées au cadre quantitatif et éventuellement à apporter toutes modifications qui s'imposent. Une fois les offres remises, les quantités seront considérées comme étant celles des entreprises.