

MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE TRAVAUX POUR : LA SEPARATION
ELECTRIQUE DE DEUX ERP / AMENAGEMENTS POLES DE STOCKAGE DES
DECHETS / ENCEINTES CLIMATIQUES BATIMENT PRINCIPAL CAMPUS
CETERINAIRE DE VETAGRO SUP A MARCY L'ETOILE 69.

C.C.T.P.

Economie de la Construction **CEBACO**

270, avenue des Frères Lumière Bâtiment C
69730 GENAY

Tel : 04 78 32 17 85 Portable : 06 85 69 71 78 Email : maxime.decousus@ceba-eco.fr



Architecte **MAUCOURT ARCHITECTE**

72 rue de la Charité
69002 LYON 2EME ARRONDISSEMENT

Tel : 04.78.95.44.63 Portable : 06.13.08.67.63 Email : x.maucourt-agencem@sfr.fr



BE Fluides **STUDIS INGENIERIE**

100G, Cours Lafayette
69002 LYON 3EME ARRONDISSEMENT

Tel : 04 86 11 04 10 Email : contact@studis.fr



VetAgro Sup

1, Avenue Bourgelat

69280 MARCY L'ETOILE

Tel : 04 78 87 25 25



MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE TRAVAUX POUR : LA SEPARATION ELECTRIQUE DE DEUX ERP / AMENAGEMENTS POLES DE STOCKAGE DES DECHETS / ENCEINTES CLIMATIQUES BATIMENT PRINCIPAL CAMPUS CETERINAIRE DE VETAGRO SUP A MARCY L'ETOILE 69.

C.C.T.P.

**Lot N°01 TERRASSEMENTS - VRD - ESPACES
VERTS - CLÔTURES
TRANCHE CONDITIONNELLE 2 : SEPARATION
ELECTRIQUE**

PRO

Economie de la Construction : CEBACO

Tel : 04 78 32 17 85 Portable : 06 85 69 71 78 Email : maxime.decousus@ceba-eco.fr

07 novembre 2025

Sommaire

0TRANCHE CONDITIONNELLE 1 : SEPARATION ELECTRIQUE..... 4

0.1DESCRIPTIF DES OUVRAGES ; TERRASSEMENTS - VRD - ESPACES VERTS - CLÔTURES.. 4

1TRANCHE CONDITIONNELLE 2 : LOCAUX DECHETS 5

1.1DESCRIPTIF DES OUVRAGES ; TERRASSEMENTS - VRD - ESPACES VERTS - CLÔTURES.. 5

0 TRANCHE CONDITIONNELLE 1 : SEPARATION ELECTRIQUE

0.1 DESCRIPTIF DES OUVRAGES ; TERRASSEMENTS - VRD - ESPACES VERTS - CLÔTURES

Les ouvrages correspondant aux DPM sont succinctement décrits ci-dessous. Ils sont accompagnés d'un prix HT correspondant aux travaux attendus.

0.1.1 Démolitions

0.1.1.1 Démolitions exécutées mécaniquement

Démolition de fondations ou de maçonnerie rencontrées lors de fouilles.

0.1.1.1.1 Dépose, reprise après GO de bordures béton et évacuations du surplus

Localisation :

CREATION D'UN NOUVEAU POSTE TRANSFORMATEUR

Ensemble

emprise travaux

0.1.2 VRD et aménagements extérieurs : trottoirs

Règlement :

Exécution d'un reprofilage à la niveleuse et d'un compactage de forme.

0.1.2.1 Forme en grave-ciment

Exécution d'une forme en grave-ciment pour fondation de chaussées. Le régalage et le compactage sont effectués par une niveleuse, un compacteur sur pneu, un cylindre tandem vibrant.

0.1.2.1.1 Forme d'épaisseur variable avec régalage et compactage

Localisation :

CREATION D'UN NOUVEAU POSTE TRANSFORMATEUR

Ensemble

cheminement piéton

0.1.2.2 Trottoir en béton désactivé

Trottoir constitué d'une sous-couche de sable de 4 cm d'épaisseur étalée sur sol préalablement réglé et compacté ou sur géotextile non-tissé. Couche de finition en béton de 12 cm dosé à 300 kg de ciment/m3 fini, lavage basse pression. Façon de joint tous les 4 m.

0.1.2.2.1 Béton désactivé teinte clair sur géotextile

Localisation :

CREATION D'UN NOUVEAU POSTE TRANSFORMATEUR

Ensemble

cheminement piéton

1 TRANCHE CONDITIONNELLE 2 : LOCAUX DECHETS

1.1 DESCRIPTIF DES OUVRAGES ; TERRASSEMENTS - VRD - ESPACES VERTS - CLÔTURES

Les ouvrages correspondant aux DPM sont succinctement décrits ci-dessous. Ils sont accompagnés d'un prix HT correspondant aux travaux attendus.

1.1.1 Terrassements : travaux préparatoires

1.1.1.1 Réseaux existants

Dévoiements comprenant les fouilles, le dévoiement du réseau concerné avec raccords si nécessaires, le grillage avertisseur, le remblaiement et la reprise du revêtement de sol existant.

1.1.1.1.1 Dévoiement du réseau d'AEP

Localisation :

Stockage déchets 3-4

Ensemble

Plateforme stockage

1.1.1.1.2 Dévoiement du réseau d'éclairage

Localisation :

Locaux déchets 1-2

Ensemble

Plateforme

Stockage déchets 3-4

Ensemble

Plateforme stockage

1.1.2 Démolitions

1.1.2.1 Démolitions exécutées mécaniquement

Démolition de fondations ou de maçonnerie rencontrées lors de fouilles.

1.1.2.1.1 Dépose, reprise après GO de bordures béton et évacuations du surplus

Localisation :

Locaux déchets 1-2

Ensemble

Plateforme

Stockage déchets 3-4

Ensemble

Plateforme stockage

1.1.3 VRD et aménagements extérieurs : plantations

1.1.3.1 Plantations

Fourniture et mise en terre de végétaux, comprenant le terrassement, la fourniture du plant, le mélange terre/pierre, et la garantie d'un an.

1.1.3.1.1 Fournitures et pose de haies de lauriers

Localisation :

Locaux déchets 1-2

Ensemble

Plateforme

Stockage déchets 3-4

Ensemble

Plateforme stockage

1.1.4 VRD et aménagements extérieurs : récupération des eaux de pluie

1.1.4.1 Bassin de stockage

Bassin de stockage ou d'infiltration pour les eaux de pluie. Volume calculé en fonction de la surface active d'apport et du débit de fuite supposé constant.

1.1.4.1.1 Terrassement et réalisation du bassin

Localisation :

Locaux déchets 1-2

Ensemble

Bassin plantation

Stockage déchets 3-4

Ensemble

Bassin de rétention

1.1.5 VRD et aménagements extérieurs : travaux en tranchées

1.1.5.1 Fouilles en tranchées mécaniques

Fouilles en tranchées exécutées à l'engin mécanique, comprenant la mise en dépôt des terres sur berge. Après coup, remblai avec les terres laissées en dépôt, tassement par couches avec façon de dos d'âne.

1.1.5.1.1 0,44 x 1,00 dans une terre ordinaire, argileuse, marnes fragmentées, sables

Localisation :

Locaux déchets 1-2

Ensemble

Minutes fourreaux

1.1.5.2 Fourreaux PVC

Fourniture et pose de fourreaux en PVC en tranchée sur lit de sable. L'emboîtement des fourreaux sera assuré de telle sorte que les surfaces intérieures ne laisseront apparaître aucune cassure ou obstacles. Les fourreaux auront une aiguille en fil de fer galvanisé. Remblai en sable et mise en place d'un grillage avertisseur.

1.1.5.2 1 Gaine polyéthylène Ø 63 mm

Localisation :

Locaux déchets 1-2

Ensemble

Minutes fourreaux

1.1.5.2 2 Gaine polyéthylène Ø 90 mm

Localisation :

Locaux déchets 1-2

Ensemble

Minutes fourreaux

1.1.6 VRD et aménagements extérieurs : chaussées et parkings

1.1.6.1 Forme en grave-ciment

Exécution d'une forme en grave-ciment pour fondation de chaussées. Le régalage et le compactage sont effectués par une niveleuse, un compacteur sur pneu, un cylindre tandem vibrant.

1.1.6.1 1 De 14 cm d'épaisseur

Localisation :

Locaux déchets 1-2

Ensemble

Accès PMR AI:0

Cheminement piéton AI:0

Stockage déchets 3-4

Ensemble

Cheminement véhicule en enrobé AI:0

1.1.6.2 Couche de roulement

Travaux exécutés soit manuellement (régalage au rabot) soit mécaniquement. La couche de roulement sera constituée d'un béton bitumineux étalé à chaud sur une imprégnation préalable à l'émulsion bitumée 60 % à raison de 0,4 à 0,4 kg/m² puis compactée. Application sur une forme ou un sol porteur prévu sur un autre poste.

1.1.6.2 1 Enrobé 4 cm, granulométrie 0/10

Localisation :

Locaux déchets 1-2

Ensemble

Accès PMR AI:0

Stockage déchets 3-4

Ensemble

Cheminement véhicule en enrobé AI:0

1.1.7 VRD et aménagements extérieurs : trottoirs

Règlement :

Exécution d'un reprofilage à la niveleuse et d'un compactage de forme.

1.1.7.1 Trottoir en béton désactivé

Trottoir constitué d'une sous-couche de sable de 4 cm d'épaisseur étalée sur sol préalablement réglé et compacté ou sur géotextile non-tissé. Couche de finition en béton de 12 cm dosé à 300 kg de ciment/m³ fini, lavage basse pression. Façon de joint tous les 4 m.

1.1.7.1 1 Béton désactivé teinte clair sur géotextile

Localisation :

Locaux déchets 1-2

Ensemble

Cheminement piéton AI:0

Stockage déchets 3-4

Ensemble

Cheminement piéton en béton AI:0

DEEE / Cartons AI:0

Vélos AI:0

1.1.8 VRD et aménagements extérieurs : clôtures et portails

1.1.8.1 Clôtures séparatives existantes

Clôtures séparatives existantes poteaux bois et grillages galvanisé.

1.1.8.1 1 Dépose et repose avec adaptation de clôtures (poteaux et remplissage)

Localisation :

Locaux déchets 1-2

Ensemble

Plateforme