

MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE TRAVAUX POUR : LA SEPARATION ELECTRIQUE DE DEUX ERP / AMENAGEMENTS POLES DE STOCKAGE DES DECHETS / ENCEINTES CLIMATIQUES BATIMENT PRINCIPAL CAMPUS CETERINAIRE DE VETAGRO SUP A MARCY L'ETOILE 69.

C.C.T.P.

Economie de la Construction CEBACO

270, avenue des Frères Lumière Bâtiment C
69730 GENAY

Tel : 04 78 32 17 85 Portable : 06 85 69 71 78 Email : maxime.decousus@ceba-eco.fr



Architecte MAUCOURT ARCHITECTE

72 rue de la Charité
69002 LYON 2EME ARRONDISSEMENT

Tel : 04.78.95.44.63 Portable : 06.13.08.67.63 Email : x.maucourt-agencem@sfr.fr



BE Fluides STUDIS INGENIERIE

100G, Cours Lafayette
69002 LYON 3EME ARRONDISSEMENT

Tel : 04 86 11 04 10 Email : contact@studis.fr



VetAgro Sup

1, Avenue Bourgelat

69280 MARCY L'ETOILE

Tel : 04 78 87 25 25



MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE TRAVAUX POUR : LA SEPARATION ELECTRIQUE DE DEUX ERP / AMENAGEMENTS POLES DE STOCKAGE DES DECHETS / ENCEINTES CLIMATIQUES BATIMENT PRINCIPAL CAMPUS CETERINAIRE DE VETAGRO SUP A MARCY L'ETOILE 69.

C.C.T.P.

**Lot N°07 ENDUITS DE FAÇADE
TRANCHE CONDITIONNELLE 2 : SEPARATION
ELECTRIQUE**

PRO

Economie de la Construction : CEBACO

Tel : 04 78 32 17 85 Portable : 06 85 69 71 78 Email : maxime.decousus@ceba-eco.fr

07 novembre 2025

Sommaire

0TRANCHE CONDITIONNELLE 1 : SEPARATION ELECTRIQUE..... 4

0.1DESCRIPTIF DES OUVRAGES 4

1TRANCHE CONDITIONNELLE 2 : LOCAUX DECHETS 5

1.1DESCRIPTIF DES OUVRAGES 5

0 TRANCHE CONDITIONNELLE 1 : SEPARATION ELECTRIQUE

0.1 DESCRIPTIF DES OUVRAGES

Les ouvrages correspondant aux DPM sont succinctement décrits ci-dessous. Ils sont accompagnés d'un prix HT correspondant aux travaux attendus.

0.1.1 Peintures de ravalement, finitions

0.1.1.1 Finition sur métaux

Application manuelle ou mécanique des produits de peinture en fonction du support et de la finition recherchée (suivant spécifications du fabricant). Le délai et l'intervalle de recouvrement seront fonction du liant et des conditions thermo-hygrométriques. Exécution en 1, 2 ou 3 couches suivant nécessité et prescriptions du fabricant. L'offre de l'entreprise comprendra toutes les couches utiles ; la couche de finition donnera l'aspect définitif prescrit (mat, satiné ou brillant, tendu ou poché). Elle est compatible avec les couches précédentes et/ou le support.

0.1.1.1.1 Peinture laque anti-rouille

Peinture laque anti-rouille (1 couche).

0.1.1.1.1.1 Satinée anti-rouille (surface courante)

Localisation :

CREATION D'UN NOUVEAU POSTE TRANSFORMATEUR

Niveau 0

BP

1 TRANCHE CONDITIONNELLE 2 : LOCAUX DECHETS

1.1 DESCRIPTIF DES OUVRAGES

Les ouvrages correspondant aux DPM sont succinctement décrits ci-dessous. Ils sont accompagnés d'un prix HT correspondant aux travaux attendus.

1.1.1 Échafaudages

1.1.1.1 Échafaudages intérieurs

1.1.1.1.1 Échafaudages de pied

Échafaudage de pied à double rangée de poteaux tubulaires assemblés par clavettes, plancher de travail en planches de 41 mm, garde-corps double en acier perforé équipé de trappes et jeux d'échelles, plinthes. Compris sujétions d'amarrage et d'ancrage. Aucun piétement d'échafaudage ne devra reposer sur balcons, appuis ou autres. Installation comprenant le montage, l'entretien et le démontage, la location 30 jours minimum y compris double transport. Les protections sont à reprendre sur d'autres postes. Les autorisations de voirie, les PV de réception par un bureau de contrôle ainsi que les taxes éventuelles sont à la charge du présent lot.

1.1.1.1.1 Échafaudage de pied, 30 jours de location ou d'immobilisation

Localisation :

Locaux déchets 1-2

Ensemble

Façade de 15 cm

Stockage déchets 3-4

Ensemble

Murs extérieurs de 20

1.1.2 Enduits plastiques

1.1.2.1 Revêtement plastique épais (RPE)

1.1.2.1.1 Application manuelle ou mécanique

Application manuelle ou mécanique de revêtements plastiques épais en fonction du subjectile et de la finition recherchée, suivant spécifications du fabricant. Le délai et l'intervalle de recouvrement seront fonction du liant et des conditions thermo-hygrométriques. Exécution suivant prescriptions du fabricant. L'offre de l'entreprise comprendra toutes les couches utiles pour obtenir l'aspect définitif prescrit (impressions, sous-couches, couches de finition, etc.). Calepinage de joints creux (par baguettes) suivant plans de façades.

1.1.2.1.1.1 Revêtement grésé/ribbé

SEIGNEURIE GAUTHIER

Système PANTIGRES

Rendement 2,5 kg/m²

Ton au choix de la maîtrise d'œuvre

Localisation :

Locaux déchets 1-2

Ensemble

Façade de 15 cm

Stockage déchets 3-4

Ensemble

Murs extérieurs de 20

1.1.2.1.1.2 Plus-value pour modénature de 5 teintes sur 1,00x0.80m

SEIGNEURIE GAUTHIER

Système PANTIGRES

Rendement 2,5 kg/m²

Ton au choix de la maîtrise d'œuvre

Localisation :

Locaux déchets 1-2

Ensemble

Cheminement piéton Al:0

Produits chimiques Al:0

Stockage Al:0

Murs extérieurs de 20

Stockage déchets 3-4

Ensemble

1.1.2.1.1.3 Plus-value pour modénature de 5 teintes sur 1,30x0.80m

SEIGNEURIE GAUTHIER

Système PANTIGRES

Rendement 2,5 kg/m²

Ton au choix de la maîtrise d'œuvre

Localisation :

Locaux déchets 1-2

Ensemble

Cheminement piéton Al:0

			DASRI Al:0 Façade de 15 cm Murs extérieurs de 20
1.1.3	Stockage déchets 3-4 Peintures de ravalement, finitions	Ensemble	
1.1.3.1	Finition sur métaux Application manuelle ou mécanique des produits de peinture en fonction du support et de la finition recherchée (suivant spécifications du fabricant). Le délai et l'intervalle de recouvrement seront fonction du liant et des conditions thermo-hygrométriques. Exécution en 1, 2 ou 3 couches suivant nécessité et prescriptions du fabricant. L'offre de l'entreprise comprendra toutes les couches utiles ; la couche de finition donnera l'aspect définitif prescrit (mat, satiné ou brillant, tendu ou poché). Elle est compatible avec les couches précédentes et/ou le support.		
1.1.3.1.1	Peinture laque antirouille Peinture laque antirouille (1 couche).		
1.1.3.1.1.1	Satinée antirouille (surface courante) <i>Localisation :</i> Locaux déchets 1-2	Ensemble	Cheminement piéton Al:0 DASRI Al:0 Produits chimiques Al:0 Stockage Al:0
	Stockage déchets 3-4	Ensemble	DASRI Al:0 Déchets dangereux sortants Al:0 Produits chimiques entrants Al:0 Tous déchets Al:0