

D.P.G.F.

OPERATION PORTE COCHERE

EDIFICE HOTEL DE SALM

LOCATISATION PARIS - 7ème

Lot MENUISERIE - PEINTURE - MACONNERIE - ELECTRICITE

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant HT
.6	INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER					
.6.1	BRANCHEMENTS ET RACCORDEMENTS DE CHANTIER					
.6.1.1	Installation électrique de chantier					
.6.1.1.1	Pose, branchement et vérification	ens	1.00			
.6.1.1.2	Location, consommation et maintenance	mois	4.00			
.6.1.1.3	Dépose et transport retour	ens	1.00			
.6.1.2	Alimentation en eau potable du chantier					
.6.1.2.1	Pose et branchement	ens	1.00			
.6.1.2.2	Location, consommation et maintenance	mois	4.00			
.6.1.2.3	Dépose et transport retour	ens	1.00			
.6.2	CANTONNEMENTS COMMUNS OU BASE VIE					
.6.2.1	Sanitaires/vestiaires de chantier (P. mémoire)	PM				
.6.3	AIRES DE CHANTIER & CLOTURES					
.6.3.1	Fourniture et mise en place de panneau de chantier	U	1			
.6.3.2	Barrière de police pour zone de travail					
.6.3.2.1	Dépose de la porte	ens	1.00			
.6.3.2.2	Repose de la porte	ens	1.00			
	Sous Total					
.7	MENUISERIE					
.7.1	RESTAURATION EN ATELIER D'OUVRAGES DE MENUISERIE					

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

MATTHIEU GILLET - ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES - PARIS
LAURENT TAILLANDIER - ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION - TOULOUSE

D.P.G.F.

OPERATION PORTE COCHERE

EDIFICE HOTEL DE SALM

LOCATISATION PARIS - 7ème

Lot MENUISERIE - PEINTURE - MACONNERIE - ELECTRICITE

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant HT
.7.1.1	Porte cochère					
.7.1.1.1	Dépose avec soin pour réemploi	m2	11.94			
.7.1.1.2	Clôture provisoire de baie	m2	11.94			
.7.1.1.3	Restauration en atelier (compris ferrures)	m2	11.94			
.7.1.1.4	Remise en place	m2	11.94			
.7.2	REEMPLACEMENT D'OUVRAGES DE MENUISERIE					
.7.2.1	Boîte aux lettres	U	1			
.7.3	OUVRAGES DIVERS					
.7.3.1	Investigations complémentaires					
.7.3.1.1	Investigations préliminaires de type non invasives	ens	1.00			
.7.3.1.2	Investigations préliminaires de type invasif	ens	1.00			
.7.3.1.3	Analyse des données collectées	ens	1.00			
.7.3.1.4	Essai de traction	ens	1.00			
Sous Total						
.8	PEINTURE					
.8.1	PEINTURE D'OUVRAGES BOIS CONSERVES					
.8.1.1	Equipements de Protection individuelle	ens	1.00			
.8.1.2	Porte cochère					
.8.1.2.1	Décapage d'ouvrages bois conservés (en atelier)	m2	11.94			

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

MATTHIEU GILLET - ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES - PARIS
LAURENT TAILLANDIER - ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION - TOULOUSE

Le : 06/11/2025

Page : 2

D.P.G.F.

OPERATION PORTE COCHERE

EDIFICE HOTEL DE SALM

LOCATISATION PARIS - 7ème

Lot MENUISERIE - PEINTURE - MACONNERIE - ELECTRICITE

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant HT
.8.1.2.2	Peinture d'ouvrages bois conservés et/ou neufs (compris ferrures)	m2	11.94			
.8.1.3	Evacuation des gravois contenant du plomb	ens	1.00			
.8.2	PEINTURE D'OUVRAGES BOIS NEUFS					
.8.2.1	Clôture provisoire de baie	m2	11.94			
.8.2.2	Boîte aux lettres	U	1			
.8.3	PEINTURE SUR ANCIEN ENDUIT PLATRE					
.8.3.1	Raccord de peinture dans l'embrasure intérieure	ens	1.00			
.8.3.2	Raccord de peinture au droit des trous et saignées	ens	1.00			
Sous Total						
.9	MACONNERIE					
.9.1	TERRASSEMENT					
.9.1.1	Fouilles en rigole ou en tranchée	m3	0.900			
.9.1.2	Remblai de fouilles	m3	0.900			
.9.2	DEMOLITION					
.9.2.1	Démolition d'ouvrages horizontaux					
.9.2.1.1	Forme en béton	m2	3.00			
.9.2.1.2	Enlèvement des gravois aux décharges	m3	0.450			
.9.3	PETITS OUVRAGES					
.9.3.1	Carottage pour conduits électriques	ml	2.25			

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

MATTHIEU GILLET - ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES - PARIS
LAURENT TAILLANDIER - ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION - TOULOUSE

D.P.G.F.

OPERATION PORTE COCHERE

EDIFICE HOTEL DE SALM

LOCATISATION PARIS - 7ème

Lot MENUISERIE - PEINTURE - MACONNERIE - ELECTRICITE

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant HT
.9.3.2	Tranchée d'engravure pour conduits électriques	ml	40.00			
.9.3.3	Scellement de conduits électriques dans trou	ml	2.25			
.9.3.4	Scellement de conduits électriques dans engravure	ml	40.00			
.9.3.5	Calfeutrement aux deux faces de menuiserie extérieure	ml	11.17			
.9.3.6	Reprise partielle des feuillures des baies	ml	11.17			
.9.4	DALLAGES, CHAPES ET DALLES					
.9.4.1	Forme en béton	m2	3.00			
.9.5	DALLAGE EN PIERRE					
.9.5.1	Dépose de dalles en conservation	m2	3.00			
.9.5.2	Récupération de dalles conservées	m2	2.00			
.9.5.3	Enlèvement des gravois aux décharges	m3	0.100			
.9.5.4	Fourniture de dalles en pierre	m2	1.00			
.9.5.5	Pose scellée extérieure de dalles	m2	3.00			
.9.5.6	Encastrement de moteur dans le dallage	U	2			
.9.5.7	Finitions sur dallage extérieur	m2	3.00			
.9.6	ENDUIT PLATRE EN RACCORD SUR MACONNERIE					
.9.6.1	Raccord d'enduit plâtre dans embrasure intérieure	ens	1.00			
	Sous Total					
.10	ELECTRICITE					

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

MATTHIEU GILLET - ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES - PARIS
LAURENT TAILLANDIER - ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION - TOULOUSE

D.P.G.F.

OPERATION PORTE COCHERE

EDIFICE HOTEL DE SALM

LOCATISATION PARIS - 7ème

Lot MENUISERIE - PEINTURE - MACONNERIE - ELECTRICITE

Code	Désignation	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant HT
.10.1	TRAVAUX PREPARATOIRES					
.10.1.1	Neutralisation, dépose et repose des dispositifs de sécurité sur porte	ens	1.00			
.10.1.2	Dépose et repose des luminaires	ens	1.00			
.10.1.3	Dépose des installations électriques existantes	ens	1.00			
.10.2	EQUIPEMENT ET ALIMENTATION					
.10.2.1	Automatisme de la porte cochère (encastré au sol)	ens	1.00			
.10.2.2	Système de fermeture de la porte cochère compris visiophone	ens	1.00			
.10.2.3	Alimentations	ens	1.00			
.10.3	MODIFICATION					
.10.3.1	Remplacement de deux disjoncteurs de protection dans le tableau existant	U	2			

Sous Total**TOTAL H.T.**

TVA à 20,00 %

TOTAL T.T.C.

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

MATTHIEU GILLET - ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES - PARIS
LAURENT TAILLANDIER - ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION - TOULOUSE

D.P.G.F.

OPERATION PORTE COCHERE

EDIFICE HOTEL DE SALM

LOCATISATION PARIS - 7ème

Lot MENUISERIE - PEINTURE - MACONNERIE - ELECTRICITE

Code		Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant HT
.11	VARIANTE OBLIGATOIRE N°1 : BRAS ARTICULES					
.11.1	EQUIPEMENT ET ALIMENTATION					
.11.1.1	Automatisme de la porte cochère (bras articulés industriel)	ens	1.00			
.11.2	DEDUIRE BASE					
.11.2.1	Fouilles en rigole ou en tranchée compris remblai	m3	-0.900			
.11.2.2	Reprise partielle de forme	m2	-3.00			
.11.2.3	Dépose et repose de dalles en pierre	m2	-3.00			
.11.2.4	Automatisme de la porte cochère (encastré au sol)	ens	-1.00			
Sous Total						
TOTAL H.T.						
TVA à 20,00 %						
TOTAL T.T.C.						

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

MATTHIEU GILLET - ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES - PARIS
LAURENT TAILLANDIER - ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION - TOULOUSE

D.P.G.F.

OPERATION PORTE COCHERE

EDIFICE HOTEL DE SALM

LOCATISATION PARIS - 7ème

Lot MENUISERIE - PEINTURE - MACONNERIE - ELECTRICITE

Code		Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant HT
.12	VARIANTE OBLIGATOIRE N°2 : PORTE PROVISOIRE					
.12.1	REMPLACEMENT D'OUVRAGES DE MENUISERIE					
.12.1.1	Porte provisoire					
.12.1.1.1	Fourniture et pose de porte provisoire	U	1			
.12.1.1.2	Dépose de l'équipement de la porte guichet actuelle	ens	1.00			
.12.1.1.3	Repose de l'équipement conservée, les réglages et finitions	ens	1.00			
.12.2	PEINTURE D'OUVRAGES BOIS NEUFS					
.12.2.1	Porte provisoire	m2	2.00			
.12.3	TRAVAUX PREPARATOIRES					
.12.3.1	Neutralisation, dépose et repose de réseau électrique	ens	1.00			
Sous Total						

TOTAL H.T.

TVA à 20,00 %

TOTAL T.T.C.

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

MATTHIEU GILLET - ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES - PARIS
LAURENT TAILLANDIER - ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION - TOULOUSE

D.P.G.F.

OPERATION PORTE COCHERE

EDIFICE HOTEL DE SALM

LOCATISATION PARIS - 7ème

Lot MENUISERIE - PEINTURE - MACONNERIE - ELECTRICITE

Code	Unité	Quantité	Qté Entreprise	P.U. HT	Montant HT
.13 PSE : BASE VIE					
.13.1 CANTONNEMENTS COMMUNS OU BASE VIE					
.13.1.1 Sanitaires/vestiaires de chantier					
.13.1.1.1 Transport aller et installation	ens	1.00			
.13.1.1.2 Location et entretien	mois	4.00			
.13.1.1.3 Dépose et transport retour	ens	1.00			

Sous Total**TOTAL H.T.**

TVA à 20,00 %

TOTAL T.T.C.

Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.

MATTHIEU GILLET - ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES - PARIS
LAURENT TAILLANDIER - ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION - TOULOUSE