

N°	DESIGNATION	U	Q	Prix unit	Prix total
5,1	<b><u>Installation de chantier</u></b> Installation de chantier suivant CCTP et plan de prévention	ens	1		
	<b>Total</b>				
5,2	<b><u>Mise à la terre</u></b> Mise à la terre des équipements suivant 15-100 Barette de terre local informatique	ens ens	1 1		
	<b>Total</b>				
5,3	<b><u>Dépose</u></b> Dépose des appareillage et distribution obsolètes suivant CCTP : points d'accès RJ45 obsolètes points d'accès RJ45 existants remplacés Baies informatiques non conservées Canalis	U U ens ens	106 118 1 1		
	<b>Total</b>				
5,4	<b><u>Appareillage</u></b> Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP: PC 2P+T 16A Interrupteur simple allumage RJ45 Accessoires, boîtes saillies	U U U ens	2 1 374 1		
	<b>Total</b>				
5,5	<b><u>Distribution</u></b> Percements nécessaires pour le passage des liaisons verticales et horizontales <u>Sous sol</u> Canalisation éclairage Canalisation PC Alimentation baie informatique 3G2,5 U1000R02V - 2x16A 30mA HI Alimentation coffret informatique 3G2,5 U1000R02V - 2x16A 30mA HI Alimentation VMC local info Accessoires de distribution Chemin de câble 200x100 Goulotte  <u>RDC</u> Gaines IK10 Accessoires de distribution Chemin de câble 100x50 Goulotte simple compartiment  <u>Local produit chimique</u> Goulotte simple compartiment	ens ens ens ens ens ens ens ml ml  ml ens ml ml ml	1 1 1 3 2 1 1 58 20  6 1 47 58 15		

N°	DESIGNATION	U	Q	Prix unit	Prix total
	<u>Ateliers</u>				
	Chemin de câble 100x50	ml	20		
	Goulotte simple compartiment	ml	22		
	<u>R+1</u>				
	Gaines IK10	ml	6		
	Chemin de câble 100x50	ml	55		
	Perche technique	U	1		
	Goulotte simple compartiment	ml	95		
	<u>R+2</u>				
	Gaines IK10	ml	6		
	Chemin de câble 100x50	ml	46		
	Perche technique	U	1		
	Goulotte simple compartiment	ml	89		
	<u>R+3</u>				
	Gaines IK10	ml	6		
	Chemin de câble 100x50	ml	36		
	Goulotte simple compartiment	ml	75		
	<u>R+4</u>				
	Gaines IK10	ml	3		
	Chemin de câble 100x50	ml	20		
	Perche technique	ens	1		
	Goulotte simple compartiment	ml	42		
	<b>Total</b>				
<b>5,6</b>	<b><u>Précâblage informatique</u></b>				
	Fourniture, pose et mise en œuvre suivant CCTP:				
	Baie de brassage 19", 48U compris panneaux de brassage, passe câbles, bandeaux de prises	U	3		
	Coffret de brassage 19" 24U, compris panneaux de brassage, passe câbles, bandeau de prises	U	2		
	Rocade fibre OM4 12 brins R+2 vers sous sol	ml	40		
	Rocade fibre OM4 12 brins vers ateliers + annexe	ml	70		
	Points d'accès RJ45	U	374		
	Points de consolidation RJ45 pour STHLO	U	14		
	Câblage cat 6A				
	Sous sol	ml	214		
	Ateliers	ml	211		
	Local produit chimique	ml	175		
	RDC	ml	3306		
	R+1	ml	3421		
	R+2	ml	4152		
	R+3	ml	3170		
	R+4	ml	2028		
	Recette	ens	1		
	<b>Total</b>				

N°	DESIGNATION	U	Q	Prix unit	Prix total
5,7	<u>DOE</u> Fourniture du DOE suivant CCTP	ens	1		
	<b>Total</b>				
	<b>Récapitulatif Solution 2</b>				
3,1	Installation de chantier	ens	1		
3,2	Mise à la terre	ens	1		
3,3	Dépose	ens	1		
3,4	Appareillage	ens	1		
3,5	Distribution	ens	1		
5,6	Précâblage informatique	ens	1		
5,7	DOE	ens	1		
		<b>Total HT</b>			
		<b>TVA 20%</b>			
		<b>Total TTC</b>			

N°	DESIGNATION	U	Q	Prix unit	Prix total
6	PSE : création du local informatique				
6,1	<u>Eclairage normal</u> Fourniture, pose et mise en œuvre : Réglette technique étanche led	U	2		
6,2	<u>Eclairage de sécurité</u> Fourniture, pose et mise en œuvre : BAES Câblage 5G1,5 U1000R02V	U ens	1 1		
6,3	<u>SSI</u> Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP: Tête de détection incendie indicateur d'action câblage Reprogrammation	U U ens ens	1 1 1 1		
6,4	<u>Plâtrerie</u> Mise en œuvre de cloison plâtre Habillage murs béton Mise en œuvre de plafond plâtre Grille de transfert Plinthes	m² m² m² U ml	22 22 10,66 1 8		
6,5	<u>Menuiserie</u> F/P bloc porte CF 1/2h avec ferme porte	U	1		
6,6	<u>Peinture</u> Mise ne peinture local et huisseries, menuiserie	m²	54,66		
6,7	<u>VMC</u> Caisson VMC asservie avec thermostat, débit 250m3/h Gaine diametre 160mm Bouche d'extraction Chassis PVC pour ventilation Grille de transfert	U ens U U U	1 1 1 1 1		
		Total HT TVA 20% Total TTC			
7	Variante - Remplacement de la goulotte simple par de la goulotte double  Goulotte double compartiment Goulotte simple compartiment	ens ens	1 -1		
		Total HT TVA 20% Total TTC			
		Total HT base + option + variante TVA 20% Total TTC			
Les métrés sont donnés à titre indicatif, il appartient à l'entrepreneur de les vérifier et valider lors de la remise de son offre.					