

CHARPENTES INDUSTRIELLES
OSSATURES BATIMENTS A ÉTAGES
PLANCHERS TOUTES CHARGES

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

CAPITAL SOCIAL PORTE A 1 400 000 FRANCS

MENUISERIE ACIER - ALUMINIUM
SERRURERIE DE BATIMENT
TOUTES COUVERTURES

ZONE INDUSTRIELLE
DE BONNECOMBE
BOITE POSTALE 527
81206 MAZAMET CEDEX

Mazamet, le 20 septembre 1983

DEVIS 386.83

ET. 1

CHAMBRE DE COMMERCE & D INDUSTRIE

de

PERIGUEUX (24)

BATIMENTS DU PARC DES EXPOSITIONS

DOMAINE DE SALTEGOURDE

24430 MARSAC SUR L ISLE

/) e v i s

D E S C R I P T I F

Q U A N T I T A T I F

et

E S T I M A T I F

Responsable commercial ;

Pierre-Antoine GUIRAUD

.../...

DESCRIPTIF

CHARGES CLIMATIQUES

Les calculs d'avant-projet ont été conduits selon les normes NV 65 & CM 66 pour une construction située :

- neige : région I, altitude inférieure à 200 m,
- vent : région I, site normal.

HYPOTHESES DE CALCULS

- bâtiments fermés.

PEINTURE

Toutes nos ossatures reçoivent :

- en atelier : une couche de peinture antirouille type LASTALU rouge brun 3100.

BATIMENT " A " /**OSSATURE PRINCIPALE**

- longueur : 6 travées de 9 ml, soit 54 ml,
- largeur : 1 hall de 40 ml,
- surface couverte..... **2 200 M2 environ**
- hauteur libre sous jarret : 6.5 ml,
- ossature comprenant 5 files de portiques en profil reconstitué de 40 ml de portée, poteaux articulés en pied et implantés à
- 0.15 ml par rapport au sol fini intérieur,
- les pignons sont traités en pan de fer,
- stabilité transversale assurée par les portiques,
- stabilité longitudinale réalisée par une poutre sous versant et 2 palées cadre afin de laisser la place libre aux châssis vitrés,
- ossature prévue pour supporter une couverture multicouche et un bardage double peau.

OSSATURE SECONDAIRE

- potelets intermédiaires de reprise de bardage en façade,
- linteaux en tôle pliée des châssis vitrés support des potelets intermédiaires,

BATIMENT " B " /**OSSATURE PRINCIPALE**

- longueur : 8 travées de 10 ml, soit 80 ml,
- largeur : 1 hall de 40 ml,
- surface couverte..... **3 200 M2 environ**
- hauteur libre sous jarret : 6.5 ML,
- ossature comprenant 7 files de portiques en profilés reconstitués de 40 ml de portée, poteaux articulés en pied et implantés à - 0.15 ml par rapport au sol fini intérieur,
- les pignons seront traités en pan de fer,
- stabilité transversale assurée par les portiques,
- stabilité longitudinale réalisée par une poutre sous versant et 2 palées cadre afin de laisser la place libre aux châssis vitrés,
- ossature prévue pour supporter une couverture multicouche et un bardage simple peau.

OSSATURE SECONDAIRE

- un potelet intermédiaire de reprise de bardage en façade,
- linteau en tôle pliée des châssis vitrés support des potelets,
- lisses de bardage simple peau,

CANTON DE DESENFUMAGE CENTRAL

- bardage prélaqué, 116 M2,
- y compris ossature.

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PERIGUEUX

CONSTRUCTION DES BATIMENTS DU PARC DES EXPOSITIONS

5 SEPT 1983

Domaine de Saltegourde - 24 430 MARSAC-SUR-L'ISLE

DECOMPOSITION DES PRIX FORFAITAIRES

LOT N° 2 : CHARPENTE -

Dressé par :

Claude MOCQUET, Architecte DPLG,
J.Jacques DANIEL, Gérard TENAILLON, Agréés en Architecture.

AOUT 1983

DESIGNATION

U

Q

P.U

MONTANT

- LOT N° 2 - CHARPENTE -- TYPE CHARPENTE METALLIQUE -2.10 - Charpente assemblée -

Pour portiques métalliques et poteaux.

- bâtiment de 40 ml x 54 ml

comportant 7 portiques et 8 poteaux

Kg

33 000

7.80

257 400.00 F

2.20 - Charpente non assemblée -Pour pannes liens et ossature
secondaire (métallique) de bardage

b) parties métalliques,

Kg

23 411

7.80

182 600.00 F

H.T.

440 000.00 F

Remise 2 %

8 800.00 F

T. V. A.
18.60 %

80 203.20 F

T. T. C.

511 403.20 F

DESIGNATION	U	Q	P.U	Bât. B 7 2.2 - MONTANT
<u>- LOT N° 2 - CHARPENTE -</u>				
<u>TYPE CHARPENTE METALLIQUE</u>				
<u>- 2.10 - Charpente assemblée -</u>				
Pour portiques métalliques et poteaux : - bâtiment B de 40 ml x 80 ml comportant 9 portiques et 8 poteaux	Kg	44 000	7.80	343 200.00 F
Bardage NERVESCO 25/1070 B 63/100° compris tous systèmes de fixation	m2	116	109	12 600.00 F
<u>- 2.20 - Charpente non assemblée -</u>				
Pour pannes et liens (galvanisés) et ossature secondaire (métallique) de bardage				
- parties métalliques,	KG	39 000	7.80	304 200.00 F
			H. T.	<u>660 000.00 F</u>
			Remise 2 %	13 200.00 F
			TVA 18.6 %	646 800.00 F 120 304.80 F
			T. T. C.	<u>767 104.80 F</u>

RECAPITULATION CHARPENTE METALLIQUE
=====TRANCHE FERME

BATIMENT B	HT	646 800.00 F
	TVA 18,6%	120 304.80 F
	T.T.C.	767 104.80 F

TRANCHE CONDITIONNELLE

BATIMENT A	HT	431 200.00 F
	TVA 18,6%	80 203.00 F
	T.T.C.	511 403.00 F
TOTAL TTC TRANCHE FERME, TRANCHE CONDITIONNELLE		1 278 508.00 F

TOTAL HORS TAXES.....	1 078 000.00 F
T. V. A. 18.60 %.....	200 508.00 F
TOTAL T. T. C.....	1 278 508.00 F

NE SONT PAS COMPRIS DANS NOTRE OFFRE

Les travaux de maçonnerie, de percement,
de rebouchage et de finition des scellements,

La vitrerie,

Le nettoyage du chantier, sauf matériaux
CABROL,

La mise à la terre de la charpente,

La peinture de finition ni la retouche de
la couche primaire,

La fourniture du courant électrique,

Les frais de contrôle, [REDACTED] et
pilotage,

La ventilation des combles,

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Le terrain est considéré accessible aux
engins de levage et de manutention ainsi
qu'à l'utilisation aisée des échaffaudages
dans la totalité du chantier,

[REDACTED]
[REDACTED]

Tous autres travaux non définis dans le
présent devis.