



Table des matières

03.05 - MOBILIERS CUISINES :	2
Le présent lot devra prendre en compte, les documents suivants en vigueur :	2
Devront être produits, s'il y a lieu :	2
Devront être également pris en compte les documents joints au dossier d'appel d'offre :	2
Reconnaissance des supports :	3
Obligations :	3
03.05.01 Cuisine pour la salle de pause à RDC :	4
03.05.02 Pour le coin traiteur à RDC :	5
03.05.03 Pour la tisanerie à R+1 :	6

03.05 - MOBILIERS CUISINES :

Le présent lot devra prendre en compte, les documents suivants en vigueur :

- ❖ Le code de la Construction et de l'Habitation.
- ❖ Le code de l'Urbanisme.
- ❖ Les documents Techniques Unifiés (DTU) : cahiers des clauses spéciales et règles.
- ❖ La nouvelle réglementation Acoustique (NRA).
- ❖ La réglementation thermique en vigueur : RE 2020.
- ❖ La législation sur l'accessibilité aux handicapés (loi 2005-102 du 11 février 2005).
- ❖ Les documents techniques COPREC n°01 et n°02 « Contrôle technique des ouvrages » publiés au supplément 82.51 Bis de décembre 1982 du Moniteur.
- ❖ Toutes les lois, décrets, arrêtés, circulaires intéressant la construction.
- ❖ Le code du travail (livre 2).
- ❖ Le code général des collectivités territoriales (livre 2).
- ❖ Le code de l'environnement (partie législative).
- ❖ Les règlements de sécurité.
- ❖ Les réglementations incendie.
- ❖ Les Avis Techniques Unifiés.
- ❖ Les Normes Françaises et Européennes.
- ❖ Les avis Techniques (ATEC) français et européen.

Devront être produits, s'il y a lieu :

- ❖ Les Agréments Techniques d'Expérimentation (ATEX).
- ❖ Les classements au FEU.
- ❖ Les classements UPEC.
- ❖ Les références réglementaires obligatoires pour tous produits mis en œuvre sur simple demande du Bureau de Contrôle ou de la Maîtrise d'œuvre.

Devront être également pris en compte les documents joints au dossier d'appel d'offre :

- ❖ Le présent CCTP et ceux des autres lots suivants.
- ❖ Les plans de principe architectural y compris plans de détail ; qui n'ont pas valeur, les uns, comme les autres, de plans d'exécution.
- ❖ Le PGC établi par Coordonnateur SPS.
- ❖ Les CCAG.
- ❖ Le planning prévisionnel des travaux.
- ❖ La liste ci-avant n'étant pas exhaustive : il est recommandé de prendre en compte la liste des pièces portée en Nomenclature jointe au présent dossier de consultation.

Reconnaissance des supports :

- ❖ Avec la remise de son offre, l'Entrepreneur sera contractuellement considéré comme ayant effectué une visite du site et procédé à un relevé complet et suffisant des ouvrages à réaliser.
- ❖ L'absence de réserves formulées dans son offre sur les présentes prescriptions, les moyens d'accès ou l'état général des ouvrages, équivaut à un engagement de responsabilité de l'entrepreneur.
- ❖ Les indications mentionnées ci-dessous ne peuvent en aucun cas se substituer aux recommandations des Documents Techniques d'Application (DTA) et des Evaluations Techniques Européennes (ETE) de référence.
- ❖ En conséquence, après approbation de son marché, il ne pourra refuser d'exécuter des travaux jugés utiles, par le maître d'œuvre, à la parfaite finition des travaux.

Obligations :

- ❖ L'Entrepreneur doit prévoir toutes les fournitures et façons indispensables au parfait achèvement des ouvrages suivant les règles de l'art, même si elles ne sont pas expressément mentionnées au C.C.T.P.
- ❖ De la même manière, les travaux comprennent tout ce qui est indiqué aux plans, ainsi qu'au présent C.C.T.P, quand bien même diverses indications de détail ne seraient pas précisées, l'entrepreneur reconnaissant avoir à suppléer par ses connaissances professionnelles aux éventuelles imprécisions du document fourni.
- ❖ L'Entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec tous les adjudicataires des autres lots, afin de convenir avec eux des dispositions communes à adopter en ce qui concerne la réalisation de leurs ouvrages respectifs. Il a le devoir de prendre connaissance des pièces des dossiers des autres corps d'état, et ne pourra, en aucun cas, ni aucun moment, faire état de ne pas les avoir consultées ou de les ignorer.
- ❖ L'Entrepreneur est réputé connaître la nature du terrain et l'emplacement du chantier, ainsi que les possibilités d'accès, les disponibilités en eau et en énergie, etc..., et plus généralement, les conditions locales du site où seront exécutés les travaux.
- ❖ Par ailleurs l'Entrepreneur est tenu de vérifier, avant tout commencement d'exécution, les côtes des documents graphiques et signaler au Maître d'œuvre toute erreur ou omission qu'il pourrait constater, ou le rendre attentif à tout changement qui serait éventuellement à opérer.
- ❖ En cas d'absence ou d'oubli de la part de l'entrepreneur en cours d'exécution de ses travaux, celui-ci sera tenu pour responsable de son erreur, ainsi que des modifications qu'elles entraînent pour tous les corps d'état.
- ❖ **Porté en Jaune : les modifications apportées au CCTP après consultation et à prendre en compte dans le cadre du marché de l'Entreprise.**

03.05.01 Cuisine pour la salle de pause à RDC :

❖ **Concerne :**

- Confère plans de principe architectural et détail en PDF et DWG.

❖ **Support :**

- Plancher béton : finition revêtement PVC toutes pièces.
- Mur : béton but ou en sus doublage collée épaisseur 130 mm compris colle.
- Cloisons : Placostil de 98 mm avec laine de verre semi-rigide incorporée dans l'ossature métallique.

❖ **Matériaux pour les meubles :**

- Ensemble stratifié épaisseur 19 mm pour les façades, coloris au choix de l'architecte dans la palette du fabricant, ensemble mélaminé en 19 mm coloris blanc pour les caissons et tiroirs. Charnières invisibles. Poignées de tirage : boutons inox brossé.
- Profondeur des meubles = 70 cm.
- Profondeur du plan de travail = 72 cm.

❖ **Composition pour fourniture et pose :**

03.05.01.01 - Meubles bas et hauts :

- Meubles bas en démarrant depuis le local VDI :
 - ✓ 1 meuble sans porte ni fond bas, de largeur 110 cm, pour accès PMR aux fours à micro-ondes.
 - ✓ 1 meuble rangement 3 étagères sur crémaillère à trous + porte ouvrante à la française.
 - ✓ 1 meuble 4 tiroirs sous les machines à café.
 - ✓ 1 réfrigérateur table top encastrés.
 - ✓ 1 façade de meuble pleine pour encastrement du lave-vaisselle de l'autre côté.
 - ✓ Compris plinthes basses sous l'ensemble ci-avant.
 - ✓ Compris boutons de tirage.
 - ✓ Compris aménagement intérieur des tiroirs.
- Meubles armoires en démarrant côté issue de secours vers bureaux :
 - ✓ 2 armoires de rangement avec portes basses et hautes, compris sur crémaillères à trous, 3 étagères par meubles bas et 4 étagères par meubles hauts.
 - ✓ Compris plinthes basses sous l'ensemble ci-avant.
 - ✓ Compris boutons de tirage.
- Meubles bas en démarrant depuis les meubles armoires :
 - ✓ 1 meuble 4 tiroirs.
 - ✓ 1 meuble rangement 3 étagères sur crémaillère à trous + porte ouvrante à la française.
 - ✓ 1 meuble rangement sous évier avec 1 étagère.
 - ✓ 1 meuble rangement 3 étagères sur crémaillère à trous + porte ouvrante à la française.
 - ✓ 1 lave-vaisselle encastré.
 - ✓ Compris plinthes basses sous l'ensemble ci-avant.

- ✓ Compris boutons de tirage.
- ✓ Compris aménagement intérieur des tiroirs.

03.05.01.02 - Plans de travail et crédence :

- Plan de travail : ensemble en DEKTONE SANDIK en épaisseur 20 mm incluant l'évier inox collé par-dessous.
- Crédence : ensemble en DEKTONE SANDIK en épaisseur 12 mm dit plan de travail sur h = 40 cm et ce, sur la longueur du plan de travail compris les 2 retours, l'un sur mur, l'autre sur meuble armoire.

03.05.01.03 - Electroménager :

- 2 réfrigérateurs table top encastrés dans meuble bas.
- 1 lave-vaisselle encastré.
- 1 cuve inox MRX 110-50 INOX.
- 1 robinet inox GLENDA DOUCH INOX.
- Distributeur savon inox ATLAS.

03.05.01.04 – Pour l'ensemble ci-avant :

- Raccordement et branchement de l'évier sur les attentes du Plombier.
- Branchement de l'électroménager sur les prises en attente de l'Electricien.

03.05.02 Pour le coin traiteur à RDC :

- ❖ **Concerne :**
 - Confère plans de principe architectural et détail en PDF et DWG.
- ❖ **Support :**
 - Plancher béton : finition revêtement PVC toutes pièces.
 - Mur : béton but ou en sus doublage collée épaisseur 130 mm compris colle.
 - Cloisons : Placostil de 98 mm avec laine de verre semi-rigide incorporée dans l'ossature métallique.
- ❖ **Matériaux pour les meubles :**
 - Ensemble inox.
 - Profondeur des meubles = 70 cm.
- ❖ **Composition pour fourniture et pose :**

03.05.03.01 - Mobilier :

- Plan de travail inox :
 - ✓ Depuis le four sur pied aux armoires positive et négative.
 - ✓ Compris évier encastré.
 - ✓ Compris crédence (h = mini 10 cm).
- Etagères inox :
 - ✓ Etagère basse (profondeur 40 cm) sur le linéaire du plan de travail.
 - ✓ Etagère basse (profondeur 40 cm) sur le linéaire du plan de travail.

03.05.03.03 - Electroménager :

- 1 robinet EC / EF avec douchette sur alimentation torsadée.
- Les armoires négative et positive (côté local poubelles) tout comme le

four sur pied (jouxant la porte d'accès) sont fournis par la Chambre de Métiers sur site. Leurs poses et raccordements sont à charge du présent lot.

03.05.01.04 – Pour l'ensemble ci-avant :

- Raccordement et branchement de l'évier sur les attentes du Plombier.
- Branchement de l'électroménager sur les prises en attente de l'Electricien.

03.05.03 Pour la tisanerie à R+1 :

- ❖ **Concerne :**
 - Confère plans de principe architectural et détail en PDF et DWG.
- ❖ **Support :**
 - Plancher béton : finition revêtement PVC toutes pièces.
 - Mur : béton but ou en sus doublage collée épaisseur 130 mm compris colle.
 - Cloisons : Placostil de 98 mm avec laine de verre semi-rigide incorporée dans l'ossature métallique.
- ❖ **Matériaux pour les meubles :**
 - Ensemble stratifié épaisseur 19 mm pour les façades, coloris au choix de l'architecte dans la palette du fabricant, ensemble mélaminé en 19 mm coloris blanc pour les caissons et tiroirs. Charnières invisibles. Poignées de tirage : boutons inox brossé.
 - Profondeur des meubles = 70 cm.
 - Profondeur du plan de travail = 72 cm.
 - Profondeur du mange debout = 40 cm.

❖ **Composition pour fourniture et pose :**

03.05.03.01 - Meubles bas et hauts :

- Meubles bas en démarrant depuis la porte d'entrée :
 - ✓ 1 réfrigérateur table top encastré.
 - ✓ 1 meuble bas sous évier avec porte.
 - ✓ 1 meuble bas rangement 3 étagères sur crémaillère à trous + porte ouvrante à la française.
 - ✓ Compris plinthes basses sous l'ensemble ci-avant.
 - ✓ 3 meubles hauts rangement 3 étagères sur crémaillère à trous + porte ouvrante à la française.
 - ✓ Compris boutons de tirage.
 - ✓ Compris aménagement intérieur des tiroirs.
 - ✓ 1 meuble étagères haut reposant sur le plan de travail + 1 meuble étagères bas dans la continuité.

03.05.03.02 - Plans de travail et crédence :

- Plan de travail cuisine : ensemble en DEKTONE SANDIK en épaisseur 20 mm incluant l'évier inox collé par-dessous.
- Plan de travail mange debout : ensemble en DEKTONE SANDIK en épaisseur 20 mm, en continuité du plan de travail cuisine posé sur des équerres finition aluminium brossé.
- Crédence : ensemble en DEKTONE SANDIK en épaisseur 12 mm ditto

plan de travail sur h = 50 cm et ce, sur la longueur du plan de travail compris les 2 retours, l'un sur mur, l'autre sur meuble étagères.

03.05.03.03 - Electroménager :

- 1 réfrigérateur table top encastrés dans meuble bas.
- 1 cuve inox MRX 110-50 INOX.
- 1 robinet inox GLENDAL DOUCH INOX.
- Distributeur savon inox ATLAS.

03.05.01.04 – Pour l'ensemble ci-avant :

- Raccordement et branchement de l'évier sur les attentes du Plombier.
- Branchement de l'électroménager sur les prises en attente de l'Electricien.

Fin - Lot 03.05 - Mobilier de Cuisines.
