

CDPGF - Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire

Opération n° 2025DPIGEM859TX



Reprise de sol résine et enclos inox ANIMALERIE

CAMPUS SANTE – 9 avenue de la Forêt de Haye - 54505 VANDOEUVRE-LES-NANCY

Lot 02 : ENCLOS INOX

	Désignation des ouvrages	U	Quantité	Prix unitaire HT	Prix total HT
3.1	PREPARATIONS DE CHANTIER				
	3.1.1 Constat contradictoire avec la maîtrise d'ouvrage	ens	1,00		- €
	3.1.2 Installations de chantier	ens	1,00		- €
	3.1.3 Etudes d'exécution (fiches technique, FDS, plans)	ens	1,00		- €
3.2	TRAVAUX DE DEPOSE				
	3.2.1 Débranchements des réseaux existants aux droits des enclos pour effectuer la dépose	salle	8,00		- €
	3.2.2 Dépose soignée et stockage des enclos inox existant y compris numérotation des éléments	ml	116,00		- €
3.3	TRAVAUX D'ADAPTATION ET REPOSE				
	3.3.1 Remise en état des fixations au sol pour repose	salle	8,00		- €
	3.3.2 Adaptation des fixations murales	salle	8,00		- €
	3.3.3 Adaptation et pose des enclos y compris mise en œuvre des platines sur mesure dans mur et sol	ml	116,00		- €
	3.3.4 Adaptation et mise en œuvre de plinthes sur mesure sur les cloisons partie fixe intermédiaires perpendiculaires au caniveau	ml	27,00		
	3.3.5 Adaptation et mise en œuvre de plinthes sur pivot sur mesure sur les cloisons partie mobiles intermédiaires perpendiculaires au caniveau y compris action par poignée de la porte et verrouillage	ml	27,00		
	3.3.6 Re-branchements des réseaux existants aux droits des enclos après la repose pour mise en service	salle	8,00		- €
3.4	REGLAGE ET AJUSTEMENT				
	3.4.1 Réglage pour mise en service et interventions sur demande pour réglage et adaptation complémentaire dans une période de 2 mois	ens	1,00		- €
3.5	REPLIS CHANTIER				
	3.5.1 Replis, nettoyage et parfaite finition	ens	1,00		- €
	3.5.2 Dossier des ouvrages exécutés	ens	1,00		- €
MONTANT TOTAL BASE -€ HT					- €
TVA 20,00%					- €
MONTANT TOTAL BASE -€ TTC					- €

A :		Cachet et signature électronique entreprise :
Le :		