

Désignation	Autre lot de travaux	Lot CVCPS
Base vie / installations de chantier		Uniquement pour les prestations du lot CVCPS
Habillage de réseaux CVCPS		Aucun habillage prévu
Alimentation électrique des équipements de génie climatique		Ensemble de la prestation dont raccordement électrique sur l'existant, fourniture et pose des nouvelles protections et des nouveaux coffrets pouvant être nécessaires Mise à la terre des tuyauteries et équipements
Intégration de diffuseur de ventilation		Ensemble des prestations de percements / carottages, pose de diffuseurs et toutes sujétions de calfeutrement et finitions esthétiques Compris toutes dépose, repose ou adaptation de faux plafond
Passages de gaines ou de tuyauteries intérieurs		Ensemble des réservations / carottages compris validation structurelle par bureau d'étude Calfeutrement de l'ensemble des réservations / carottages après passage des tuyauteries ou gaines
Passages de gaines ou de tuyauteries entre intérieur et extérieur		Ensemble des réservations / carottages et travaux d'étanchéité, compris validation structurelle par bureau d'étude Calfeutrement / étanchéité (air et eau) de l'ensemble des ouvertures après passage des réseaux
Dépose faux plafond (modulaire ou plâtre) pour passage gaines ou installation de cassettes		Ensemble de la prestation : Dépose faux plafond (dalle et ossatures selon besoins) compris stockage des dalles et remplacement des dalles abimées Repose faux plafond Gestion de l'éclairage Mise en place de trappes de visites si nécessaire
Détalonnage de porte pour transfert d'air		A charge du lot CVC