



## Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO-DCE

Aménagement d'un espace convivialité  
4 place de la République  
67000 STRASBOURG

24/11/2025

### LOT n°02 - MENUISERIE INTERIEURE EXTERIEURE - AGENCEMENT

N°	Désignation	U	Qté	Qté ent.	Prix Unitaire	Montant HT
02	MENUISERIE INTERIEURE EXTERIEURE - AGENCEMENT					
02.2	DESCRIPTION DES TRAVAUX					
02.2.1	TRAVAUX DE DEPOSE					
02.2.1.1	Porte d'entrée à l'espace convivialité	u	1			
Localisation	Porte d'accès principal à l'espace convivialité.					
02.2.1.2	Porte coulissante de la cuisine	u	1			
Localisation	Cloison séparative entre CH 02 et Cuisine.					
02.2.1.3	Occultations de la porte de la chambre 3	ens	1			
Localisation	Châssis fixes vitrés d'accès à la Chambre 03.					
02.2.1.4	Meubles existants en cuisine	ens	1			
Localisation	Meubles existants dans la cuisine					
Sous-Total HT de TRAVAUX DE DEPOSE						
02.2.2	MENUISERIES EXTERIEURES					
02.2.2.1	Travaux de révision sur fenêtres existantes conservées	ens	8			
Localisation	Concerne les fenêtres des locaux Sanitaires, détente, restauration et cuisine					
02.2.2.2	Modifications sur fenêtre du local CTA	ens	1			
Localisation	Sur une imposte de la fenêtre du futur local CTA, conformément au plan du MOE élaboré pour la demande de déclaration préalable prenant en compte les préconisations ABF.					
02.2.2.3	Grille à ventelles (dim. en mm : 650 x 500 ht)	u	1			
Localisation	Sur une imposte de la fenêtre du futur local CTA, conformément au plan du MOE élaboré pour la demande de déclaration préalable prenant en compte les préconisations ABF.					
Sous-Total HT de MENUISERIES EXTERIEURES						
02.2.3	MENUISERIES INTERIEURES					
02.2.3.1	PORTES COURANTES DE COMMUNICATION					
02.2.3.1.1	Porte d'entrée vitrée à l'espace convivialité	u	1			
Localisation	Porte d'accès principal de l'espace convivialité.					
02.2.3.1.2	Blocs portes à âme pleine prépeintes	u	2			
Localisation	Portes WC des Sanitaires. Selon plans architecte.					
02.2.3.2	LES BLOCS-PORTES À DEGRÉ COUPE-FEU					
02.2.3.2.1	Blocs-portes coupe-feu 1/2 heure					
02.2.3.2.1.1	Porte coupe-feu 1/2 heure à huisserie bois, finition prépeinte, largeur 930 x 2040 hauteur, 1 vantail	u	2			
Localisation	Porte IS et porte Ménage.					
02.2.3.2.1.2	Porte coupe-feu 1/2 heure à huisserie bois, finition prépeinte, largeur 1030 x 2040 hauteur, 1 vantail	u	1			
Localisation	Porte CTA.					
02.2.3.3	LES AMÉNAGEMENTS DE PLACARDS					
02.2.3.3.1	PANNEAUX DE PARTICULES					
02.2.3.3.1.1	Ensembles complets en panneaux à peindre					
02.2.3.3.1.1.1	1 tablettes posées sur tasseaux	ml	8			
Localisation	Aménagement des 2 niches (Circulation et petite salle de restauration) avec chacune 4 rangées d'étagères superposées, en panneaux bois à peindre.					



## Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO-DCE

Aménagement d'un espace convivialité  
4 place de la République  
67000 STRASBOURG

24/11/2025

### LOT n°02 - MENUISERIE INTERIEURE EXTERIEURE - AGENCEMENT

N°	Désignation	U	Qté	Qté ent.	Prix Unitaire	Montant HT
<b>02.2.3.4</b>	<b>LES PLINTHES ET MOULURES</b>					
02.2.3.4.1	PLINTHES COURANTES					
02.2.3.4.1.1	Plinthes droites en bois à peindre ou à vernir					
02.2.3.4.1.1.1	En sapin du Nord 10 x 110 mm à peindre	ml	130			
Localisation	Totalité des sols des pièces revêtues de sols souples (Salles restauration, cuisine, espace détente et circulation).					
02.2.3.4.1.1.2	Sabot en bois à peindre	u	16			
Localisation	Totalité des huisseries de portes situées dans les pièces revêtues de sols souples (Salles restauration, cuisine, espace détente et circulation).					
02.2.3.4.2	CHANTS PLATS					
02.2.3.4.2.1	Chants-plats en bois					
02.2.3.4.2.1.1	En sapin à peindre de 8 x 30 mm	ml	95			
Localisation	Habillages des portes de communication intérieures du projet conservées ou créées.					
<b>02.2.3.5</b>	<b>LES ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES</b>					
02.2.3.5.1	PICTOGRAMMES					
02.2.3.5.1.1	Pictogrammes réglementaires					
02.2.3.5.1.1.1	NORMBAU ou équivalent					
02.2.3.5.1.1.1.1	Panneau indicateur sanitaires courants, en polyamide	u	2			
Localisation	WC H et F dans l'espace Sanitaires.					
02.2.3.5.1.2	SIGNALISATION DE PORTE					
02.2.3.5.1.2.1	Étiquetage de locaux					
02.2.3.5.1.2.1.1	NORMBAU ou équivalent					
02.2.3.5.1.2.1.1.1	Repérage des locaux sur leurs portes	u	7			
Localisation	Selon le cas de figure le titulaire du lot devra prévoir une étiquette autocollante à positionner sur chaque porte créée dans le projet : - Espace Convivialité, - Espace détente, - Issue de secours, - Local Ménage, - Local CTA, - Espace Sanitaires, - Accès Vide-Sanitaire.					
02.2.3.5.2	MIROIRS					
02.2.3.5.2.1	Miroirs collés					
02.2.3.5.2.1.1	Miroir clair pour 1 vasque	u	2			
Localisation	Lavabos de l'espace Sanitaires.					
02.2.3.5.3	PATERES					
02.2.3.5.3.1	Patères murales à fixation cachée	u	12			
Localisation	Positionnement à hauteur variable sur 2 faces de murs de la circulation selon plan de repérage du maître d'oeuvre.					



## Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO-DCE

Aménagement d'un espace convivialité  
4 place de la République  
67000 STRASBOURG

24/11/2025

### LOT n°02 - MENUISERIE INTERIEURE EXTERIEURE - AGENCEMENT

N°	Désignation	U	Qté	Qté ent.	Prix Unitaire	Montant HT
<b>02.2.3.6</b>	<b>RÉVISION DE MENUISERIES INTÉRIEURES</b>					
02.2.3.6.1	Révision de blocs-portes de distribution					
02.2.3.6.1.1	Porte de distribution à 1 vantail avec paumelles	u	3			
Localisation	Porte conservée de l'accès à l'espace détente (ex chambre 3).					
02.2.3.6.2	Recoupement de bas de portes					
02.2.3.6.2.1	Pour portes à 1 vantail	ens	3			
Localisation	Selon directives données par le BET Fluides pour les portes conservées nécessitant un détalonnage pour assurer le transit d'air.					
Sous-Total HT de MENUISERIES INTERIEURES						
<b>02.2.4</b>	<b>AGENCEMENT DE CUISINE</b>					
<b>02.2.4.1</b>	<b>MEUBLES AVEC FAÇADES EN MÉLAMINÉ</b>					
02.2.4.1.1	Meubles bas "(fabrication usine)"					
02.2.4.1.1.1	Meuble bas 1 porte					
02.2.4.1.1.1.1	Meuble bas 60 x 52 cm, 1 porte	u	1			
Localisation	Meuble 1 porte selon plan d'aménagement de la cuisine					
02.2.4.1.1.2	Meuble bas 2 portes					
02.2.4.1.1.2.1	Meuble bas 160 x 52 cm, 2 portes	u	1			
Localisation	Meuble évier 2 portes selon plan d'aménagement de la cuisine					
02.2.4.1.1.3	Meuble bas 3 tiroirs					
02.2.4.1.1.3.1	Meuble bas 60 x 52 cm, 3 tiroirs	u	2			
Localisation	Meubles 3 tiroirs selon plan d'aménagement de la cuisine					
<b>02.2.4.2</b>	<b>PLAN DE TRAVAIL</b>					
02.2.4.2.1	Plan de travail en panneau de particules hydrofuges, stratifié, postformé, larg. 65 cm, ép.38 mm	ml	34			
Localisation	Plan de travail de la cuisine					
02.2.4.2.2	Plus Value pour découpe évier, ou plaque de cuisson	ens	1			
Localisation	Plan de travail de la cuisine aménagée pour réservation évier double bac.					
Sous-Total HT de AGENCEMENT DE CUISINE						



Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO-DCE

Aménagement d'un espace convivialité  
4 place de la République  
67000 STRASBOURG

24/11/2025

LOT n°02 - MENUISERIE INTERIEURE EXTERIEURE - AGENCEMENT

N°	Désignation	U	Qté	Qté ent.	Prix Unitaire	Montant HT
02.2.5	ESCALIERS MÉTALLIQUES					
02.2.5.1	Dépose de l'escalier hélicoïdal d'accès au VS					
02.2.5.1.1	Dépose et évacuation de l'escalier d'accès métallique hélicoïdal	ens	1			
Localisation	Dans l'espace Sanitaires pour accès au VS.					
02.2.5.2	Escalier métallique hélicoïdal en acier					
02.2.5.2.1	Avec marches en tôle 30/10° (diamètre 160)	u	1			
Localisation	Dans l'espace Sanitaires pour accès au VS.					
Sous-Total HT de ESCALIERS MÉTALLIQUES						
02.2.6	PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES	PM	1			
MONTANT HT - 02 - MENUISERIE INTERIEURE EXTERIEURE - AGENCEMENT						
MONTANT TVA - 20,00%						
MONTANT TVA - 10,00%						
MONTANT TTC - 02 - MENUISERIE INTERIEURE EXTERIEURE - AGENCEMENT						

<u>Cachet et signature de l'entreprise</u>	<u>Bon pour accord</u>