



Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO-DCE

Aménagement d'un espace convivialité
4 place de la République
67000 STRASBOURG

24/11/2025

LOT n°04 - REVETEMENTS DE SOLS PVC - CARRELAGE - FAÏENCE

N°	Désignation	U	Qté	Qté ent.	Prix Unitaire	Montant HT
04	REVETEMENTS DE SOLS PVC - CARRELAGE - FAÏENCE					
04.2	DESCRIPTION DES TRAVAUX					
04.2.1	REVETEMENTS DE SOL SOUPLES					
04.2.1.1	PRÉPARATION DES SUPPORTS					
04.2.1.1.1	TRAVAUX PRÉPARATOIRES SUR SUPPORTS ANCIENS EN DUR					
04.2.1.1.1.1	Travaux préparatoires sur béton ancien ou carrelage après dépose de revêtement collé	m²	140			
Localisation	Totalité des sols des pièces revêtues de sols souples (Salles restauration, cuisine, espace détente et circulation).					
04.2.1.2	ENDUIT DE LISSAGE ET DE RAGRÉAGE					
04.2.1.2.1	Primaire seul					
04.2.1.2.1.1	Primaire d'accrochage	m²	140			
Localisation	Totalité des sols des pièces revêtues de sols souples (Salles restauration, cuisine, espace détente et circulation).					
04.2.1.2.2	Enduit de ragréage fibré					
04.2.1.2.2.1	Cégécol ou équivalent					
04.2.1.2.2.1.1	Enduit de ragréage fibré P3 de 3 mm d'épaisseur 4,5 Kg au m²	m²	140			
Localisation	Totalité des sols des pièces revêtues de sols souples (Salles restauration, cuisine, espace détente et circulation).					
04.2.1.3	SOL PVC					
04.2.1.3.1	VINYLIQUES HOMOGÈNES					
04.2.1.3.1.1	Sol vinylique homogène en lés					
04.2.1.3.1.1.1	Gerflor ou équivalent					
04.2.1.3.1.1.1.1	Sol vinylique en lés, homogène U4 P3 E2/3 C2	m²	140			
Localisation	Totalité des sols des pièces revêtues de sols souples (Salles restauration, cuisine, espace détente et circulation).					
04.2.1.4	PLINTHES					
04.2.1.4.1	Plinthes en bois à peindre ou à vernir					
04.2.1.4.1.1	En sapin du Nord 10 x 60 mm à peindre	PM				
Localisation	Pour Mémoire : Les plinthes bois à peindre seront fournies et posées par le Menuisier.					
04.2.1.5	OUVRAGES DE FINITION					
04.2.1.5.1	RECOUPE DE BAS DE PORTE EN BOIS					
04.2.1.5.1.1	Découpe pour passage de transit					
04.2.1.5.1.1.1	Pour porte à 1 vantail	u	1			
Localisation	Porte de l'espace détente.					
04.2.1.5.2	SEUIL DE PORTES					
04.2.1.5.2.1	Seuils vissés					
04.2.1.5.2.1.1	Dinac ou équivalent					
04.2.1.5.2.1.1.1	Seuil vissé en aluminium anodisé naturel de 35 mm de largeur ,compris vis, chevilles	ml	7			
Localisation	A toute les séparations de pièces (sous les passages de portes : entrée, IS, espace détente et séparatif espace détente et restauration) si nécessaire.					
Sous-Total HT de REVETEMENTS DE SOL SOUPLES						



Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO-DCE

Aménagement d'un espace convivialité
4 place de la République
67000 STRASBOURG

24/11/2025

LOT n°04 - REVETEMENTS DE SOLS PVC - CARRELAGE - FAÏENCE

N°	Désignation	U	Qté	Qté ent.	Prix Unitaire	Montant HT
04.2.2	REVETEMENTS DE SOL DURS					
04.2.2.1	SOUS-COUCHES, CHAPES ET RAGREAGES					
04.2.2.1.1	ENDUIT DE LISSAGE ET DE RAGRÉAGE					
04.2.2.1.1.1	Primaire seul					
04.2.2.1.1.1.1	Primaire d'accrochage	m²	14			
Localisation	Sol de l'espace Sanitaires.					
04.2.2.1.1.2	Enduit de ragréage fibré					
04.2.2.1.1.2.1	Enduit de ragréage fibré P3 de 3 mm d'épaisseur 4,5 Kg au m²	m²	14			
Localisation	Sol de l'espace Sanitaires.					
04.2.2.1.2	SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE SEL					
04.2.2.1.2.1	Étanchéité liquide avec armature non tissée					
04.2.2.1.2.1.1	Cégécol ou équivalent					
04.2.2.1.2.1.1.1	Système d'étanchéité liquide sur anciens carrelages	m²	14			
Localisation	Sol de l'espace Sanitaires.					
04.2.2.1.3	SYSTÈME DE PROTECTION À L'EAU SOUS CARRELAGE					
04.2.2.1.3.1	Protection à l'eau sous revêtements muraux par natte non-tissé					
04.2.2.1.3.1.1	Schlüter-systems ou équivalent					
04.2.2.1.3.1.1.1	Natte en polyéthylène souple d'étanchéité sous revêtements muraux	m²	26			
Localisation	Sur les murs et cloisons destinées à recevoir de la faïence sur une hauteur de 1,20 m dans l'espace Sanitaires.					
04.2.2.2	CARREAUX DE CÉRAMIQUE AU SOL					
04.2.2.2.1	CARREAUX DE GRÈS CÉRAMÉ					
04.2.2.2.1.1	Carreaux de grès cérame émaillé					
04.2.2.2.1.1.1	Desvres ou équivalent					
04.2.2.2.1.1.1.1	Grès cérame émaillé 30 x 30 cm, résistance U3S P3	m²	14			
Localisation	Sol de l'espace Sanitaires.					
04.2.2.2.2	PLINTHES					
04.2.2.2.2.1	Plinthes en grès émaillé					
04.2.2.2.2.1.1	Plinthes droites de 10 cm, grès émaillé	ml	23			
Localisation	Totalité des pièces de l'Espace Sanitaires.					
04.2.2.3	REVÊTEMENTS MURAUX					
04.2.2.3.1	FAÏENCE					
04.2.2.3.1.1	Faïences blanches et couleur					
04.2.2.3.1.1.1	Desvres ou équivalent					
04.2.2.3.1.1.1.1	Faïence aspect brillant, 25 x 40 cm	m²	30			
Localisation	Sur les murs et cloisons destinées à recevoir de la faïence sur une hauteur de 1,20 m dans l'espace Sanitaires, y compris crédence de 60 cm de hauteur sur plan de travail cuisine.					
04.2.2.3.2	PROTECTION D'ANGLES					
04.2.2.3.2.1	Profils d'angles métalliques					
04.2.2.3.2.1.1	Schlüter-systems ou équivalent					
04.2.2.3.2.1.1.1	Protection d'angle en aluminium	u	4			
Localisation	Pour tous les angles saillants verticaux des faïences de l'espace Sanitaires.					



Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO-DCE

Aménagement d'un espace convivialité
4 place de la République
67000 STRASBOURG

24/11/2025

LOT n°04 - REVETEMENTS DE SOLS PVC - CARRELAGE - FAÏENCE

N°	Désignation	U	Qté	Qté ent.	Prix Unitaire	Montant HT
04.2.2.3.2.2	Arêtes métalliques pour revêtements carrelés					
04.2.2.3.2.2.1	Schlüter-systems ou équivalent					
04.2.2.3.2.2.1.1	Arêtes de revêtement carrelé en aluminium de 10 mm de hauteur	ml	9			
Localisation	Pour la finition horizontale sur toute la partie haute des faïences de l'espace Sanitaires.					
04.2.2.4	PROFILÉS DE SOLS ET CADRES MÉTALLIQUES					
04.2.2.4.1	PROFILÉS MÉTALLIQUES DIVERS					
04.2.2.4.1.1	Profils de transition métalliques pour moquette/carrelage					
04.2.2.4.1.1.1	Schlüter-systems ou équivalent					
04.2.2.4.1.1.1.1	Profils de transition décalé carrelage/sol souple en aluminium de 15 mm de hauteur	u	1			
Localisation	A positionner sous la porte d'accès à l'espace Sanitaires depuis la circulation.					
04.2.2.4.1.2	Seuils métalliques incorporés					
04.2.2.4.1.2.1	Schlüter-systems ou équivalent					
04.2.2.4.1.2.1.1	Seuils en aluminium de 25 mm de largeur, pour une unité de passage	u	1			
Localisation	En finition de carrelage avant la descente vers l'escalier de la cave accessible depuis l'espace sanitaire.					
04.2.2.5	PROTECTIONS ET DÉCHETS					
04.2.2.5.1	PROTECTION DES SOLS					
04.2.2.5.1.1	Protection par film polyane					
04.2.2.5.1.1.1	Film polyane 150 microns	m²	14			
Localisation	En protection du sol de l'espace Sanitaires après travaux de carrelage et avant réception des travaux.					
04.2.2.5.2	ENLÈVEMENT DES DÉCHETS					
04.2.2.5.2.1	Transport par véhicules					
04.2.2.5.2.1.1	Transport par véhicule léger	ens	1			
Localisation	Évacuation des déchets issus des travaux de carrelage/faïence.					
04.2.2.5.2.2	Déchargement					
04.2.2.5.2.2.1	Droits de décharges grandes villes	ens	1			
Localisation	Évacuation des déchets issus des travaux de carrelage et faïences.					
Sous-Total HT de REVETEMENTS DE SOL DURS						

MONTANT HT - 04 - REVETEMENTS DE SOLS PVC - CARRELAGE - FAÏENCE

MONTANT TVA - 20,00%

MONTANT TTC - 04 - REVETEMENTS DE SOLS PVC - CARRELAGE - FAÏENCE

Cachet et signature de l'entreprise

Bon pour accord