**SE02** Garde fou de protection en toiture sur les 4 côtés de l'extension

Etanchéité + isolation

Couvertine avec pente vers l'intérieur de 2%

298.48 niveau acrotère

Prémur de 30cm

Plafond Megastil CR3

Faux plafond minéral démontable acoustique

Réservations G & H 5x5cm

Doublage Megastil CR3 ép 19,50cm

Sol finition dalle de moquette

294.15 niveau plancher RDC fini

laque en tole blindée 50/10e

Réservations A & B 5x5cm

Réservations C & D 5x5cm

*plénum*

**local armoire forte**

**P77**

**local technique**

**SE01**

289.93 niveau plancher R-1 fini

Sol finition béton à la boucharde

Enrobé à créer

0,32 | 0,13 | 0,19 | 1,21 | 2,70 | 1,596 | 2,19 | 2,48 | 6,93 | 8,61 | 0,28 | 3,94 | 1,50 | 0,18 | 0,20

0,30 | 4,83 | 0,30 | 2,67 | 7,07

Réservations I & J 5x5cm

**SE03** Echelle à crinoline

Joint creux à créer en continuité de l'existant

**F** **G** Rebouchage au droit des anciens châssis sur allège maçonnée existante

**SE05** Brise soleil horizontaux au dessus des châssis à reposer

50 m² d'enduit de façade à refaire sur existant

**P8E** Porte issue créée

Sous oeuvre 01 pour création d'issue

5,50

**P8E**

**SE04**

**SE04**

*10%*

293.19

1,70 | 2,91 | 2,46

Sol rampe en béton finition balayé

solin

étanchéité

isolant thermique enterré

panneau rigide

pare pluie

bac acier

complexe drainant

drain sur talon de la fondation

# EXTENSION BÂTIMENT 151

CEA CADARACHE / BÂT. 151 / 13108 SAINT PAUL LEZ DURANCE

ZONE : UN / SECTION : B / SURFACE CADASTRALE : 638 163,00m²

CODE AFFAIRE : 2503

| MAÎTRE D'OUVRAGE | MAÎTRE D'OEUVRE |
|---|---|
| Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives<br>Centre de Cadarache - Bâtiment 101<br>13108 SAINT PAUL LEZ DURANCE<br>Représentant Maître d'Ouvrage : Véronique BELLANGER-VILLARD<br>DES \| IRESNE \| DEC \| SESC<br>TEL : 07 85 87 27 49 / guy.soubeyrand@cea.fr | 2Y ARCHITECTURE<br>Représentée par M. Thierry RAYNAL & Stéphanie NIKTARIS<br>10c, RUE DE CASSIS / 13008 MARSEILLE<br>TEL : 09 52 72 47 43 / PORTABLE : 06 13 61 53 89<br>atelier.2y@gmail.com |

**DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES**

## COUPE BB'
## ÉTAT PROJETÉ

| INDICE | DATE | MODIFICATIONS | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | PLAN NUMÉRO : | 12 |
| | | | ÉCHELLE : | 1:20e |
| | | | DATE : | LE 20 JUIN 2025 |

**COUPE BB'**
**ETAT PROJETE**
ÉCHELLE : 1:20e

NOTA : Toutes les cotes et proportions doivent être vérifiées avant la réalisation des ouvrages en fonction des maçonneries existantes. Les quantités et les métrés sont donnés à titre indicatif. L'entreprise reste responsable de ses calculs et prix. Elle ne pourra faire valoir aucun réajustement après signature de son marché de travaux. L'entreprise a un devoir de conseil et une obligation de résultat auprès du client et de l'architecte, notamment après avoir pris connaissance des pièces écrites et graphiques. L'entreprise se doit d'informer toute incompatibilité entre la réalisation de l'ouvrage et les produits ou procédés prescrits ne permettant pas d'atteindre les résultats demandés pour respecter les normes en vigueur et les garanties d'assurances contractuelles. Tous les textes, les plans et les façades sont placés sous la protection de la propriété intellectuelle du maître d'œuvre. Toute reproduction, même partielle, est formellement interdite sans l'autorisation écrite de la société 2Y ARCHITECTURE (article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle).