

DOCUMENT FINANCIER LOT 1

N° de Prix	Désignation du prix	Unité	QTE	PUHT	PTHT
SERIE 100 – Prix généraux					
101	Prise en charge dossier	Forfait	35		0,00 €
102	Études d'exécution dans le cas de réparation d'ouvrage (pour un ouvrage)	Unité	30		0,00 €
103	Note de calcul pour modification ou remplacement des ensembles panneaux (pour un ouvrage)	Unité	10		0,00 €
105	Dossier de récolement	Unité	30		0,00 €
106	Installation de chantier pour chantier inférieur ou égal à 5 jours ouvrés de travaux	Forfait	30		0,00 €
106-1	Plus value au prix 106 pour chantier supérieur à 5 jours	J	10		0,00 €
107	Signalisation de chantier sur route bidirectionnelles				
107-1	Alternat par feux	J	15		0,00 €
107-2	Alternat manuel	J	15		0,00 €
108	Protection de chantier sur route à chaussée séparée				
108-1	Guidage léger(k5 a,b, c ou d)	J	35		0,00 €
108-2	SMV-B (béton ou métallique)	J	35		0,00 €
109	Mise à disposition de nacelle positive				
109-1	Mise à disposition de nacelle positive Hmax=18m	J	35		0,00 €
109-2	Mise à disposition de nacelle positive Hmax=18m sur porteur poids lourd	J	35		0,00 €
110	Démontage et remontage des glissières et éléments de glissières				
110-1	Démontage et remontage des capots métalliques des glissières en béton (en TPC)	Unité	30		0,00 €
110-2	Démontage et remontage des glissières métalliques au droit des PPHM	Unité	30		0,00 €
SERIE 200 – Massif d'ancrage et travaux de maçonnerie					
201	Démolition d'un massif d'ancrage (avec mise en décharge) et travaux de maçonnerie	m3	30		0,00 €
202	Construction d'un massif d'ancrage (m3)	m3	40		0,00 €
203	Ragréage de surface et reconstruction de massif d'ancrage et/ou de muret de protection à l'aide de mortiers spéciaux	m²	10		0,00 €
204	Injection et/ou pontage de fissures passives sur massif d'ancrage	ml	20		0,00 €
205	Démolition d'un muret de protection (avec mise en décharge)	m3	10		0,00 €
206	Construction d'un muret de protection	m3	230		0,00 €
207	Mise en œuvre de mortier spéciaux de calage en sous face des embases	dm3	4500		0,00 €
208	Nettoyage du massif d'ancrage et dévégétalisation (avec mise en décharge)	Forfait	50		0,00 €
SERIE 300 – Embase					
301	Remplacement de la boulonnerie (rondelle, écrous contre écrous) par tige d'ancrage	unité	60		0,00 €
302	Mise en œuvre de contre écrou absent par tige d'ancrage	unité	60		0,00 €
303	Mise en œuvre de cabochon de protection sur les tiges d'ancrage	unité	120		0,00 €
304	Mise en œuvre de graisse de protection (forfait embase)	Forfait	60		0,00 €
305	Resserrage de la boulonnerie de l'embase	Forfait	30		0,00 €
306	Traitement anti-corrosion des tiges d'ancrage	Forfait	320		0,00 €
SERIE 400 - Liaison poteau /traverse ou entre éléments de traverse					
401	Resserrage de la boulonnerie de la liaison (forfait par liaison)	Forfait	40		0,00 €
402	Remplacement de la boulonnerie (Vis, rondelle, écrous, contre écrous) unité le boulon	unité	30		0,00 €
403	Mise en œuvre d'un dispositif de freinage (unité le boulon)	unité	20		0,00 €
SERIE 500 – Liaison traverse / montants verticaux de panneaux / Dispositifs de contreventement					
501	Resserrage de la boulonnerie de la liaison (forfait par liaison)	Forfait	30		0,00 €
502	Remplacement de la boulonnerie (Vis, rondelle, écrous, contre écrous) unité le boulon	unité	30		0,00 €
503	Mise en œuvre d'un dispositif de freinage (unité le boulon)	unité	20		0,00 €
504	Remplacement des brides de fixation (unité)	unité	30		0,00 €
SERIE 600 – Panneaux					
601	Resserrage de la boulonnerie (forfait par panneaux)	Forfait	30		0,00 €
602	Remplacement de la boulonnerie (Vis, rondelle, écrous, contre écrous) unité le boulon	unité	30		0,00 €
603	Mise en œuvre d'un dispositif de freinage (unité le boulon)	unité	30		0,00 €
604	Remplacement des brides de fixation panneau (unité)	unité	30		0,00 €
605	Dépose d'un panneau ou d'un ensemble panneau	unité	10		0,00 €
606	Pose ou repose d'un panneau ou d'un ensemble panneau	unité	10		0,00 €
SERIE 800 - Travaux de peinture et travaux divers					
801	Remise en peinture d'un PPHM	m²	135		0,00 €

802	Mise en sécurité électrique (mise à la terre)	Forfait	15		0,00 €
803	Mise en sécurité électrique (remplacement de trappe)	Forfait	15		0,00 €
804	Entretien de la boulonnerie des équipements de sécurité en aluminium	Forfait	15		0,00 €

Total Partiel HT Série 100	0,00 €
Total Partiel HT Séries 200 à 800	0,00 €

N° de Prix	Désignation du prix	Unité	QTE		PTHT
SERIE 900 – Plus-values					
901	Plus-value pour intervention urgente 48h	Forfait	1		0,00 €
902	Plus-value pour travaux de nuit	%	0,00 €		0,00 €
903	Plus-value pour travaux le Week-end	%	0,00 €		0,00 €

Plus-value de nuit

Pour ce document financier, il est considéré que 10% des quantités indiquées pour les séries de prix 200 à 800 font l'objet de travaux de nuit.

Le calcul de cette plus-value sera réalisé à l'aide du pourcentage de majoration proposé au prix 902 (E58) appliqué à 10% du montant total partiel des séries 200 à 800 (F52).

Plus-value de week-end

Pour ce document financier, il est considéré que 10% des quantités indiquées pour les séries de prix 200 à 800 font l'objet de travaux le WE.

Le calcul de cette plus-value sera réalisé à l'aide du pourcentage de majoration proposé au prix 903 (E59) appliqué à 10% du montant total partiel des séries 200 à 800 (F52).

TOTAL HT	0,00 €
TVA (20%)	0,00 €
TOTAL TTC	0,00 €