

**RADAR METEO - OPOUL**

**LOT N°3**  
**DOUBLAGES - FAUX PLAFONDS**

**D.P.G.F**

Article	Désignation	U	Quantités	P.U.	P.T.
	<p><i>NOTA : L'accès au site se fait par une piste caillouteuse peu adaptée aux véhicules routiers "standard"</i></p> <p><i>La reserve d'eau en citerne du site est réservée à l'usage des toilettes . Les entreprises devront assurer les besoins en eau nécessaires à l'exécution des travaux et aux nettoyages ainsi que pour la boisson et la cuisine des intervenants.</i></p> <p><i>Il n'y aura pas de compte prorata ( Base vie et besoins électriques mis à disposition par le maitre d'ouvrage . Pas de benne commune , chaque entreprise évacue ses déchets )</i></p> <p><b>RACCORDS PERIPHERIE MENUISERIES</b></p> <p><b><u>Dépose</u></b>  Découpage et dépose partielle de doublage collé sur une largeur de 15 à 20 cm environ  Compris plots de MAP  Chargement et évacuation à la décharge  <i>UNITE : ml</i>  <i>LOCALISATION :</i>  En périphérie des chassis extérieurs remplacés sur zone logement et niveau R+2 sur façades est et ouest</p> <p>Découpage et dépose de retours d'embrassures en plaques de platre type BA 13  Compris plots de MAP  Chargement et évacuation à la décharge  <i>UNITE : ml</i>  <i>LOCALISATION :</i>  En périphérie des chassis extérieurs remplacés sur façades sud et nord aux niveaux x R+1 et R+2</p> <p>Dépose de doublage collé  Compris plots de MAP  Chargement et évacuation à la décharge  <i>UNITE : m²</i>  <i>LOCALISATION :</i>  Panneaux doublage au droit des meneaux facade sud aux niveaux R+1 et R+2</p>	ml	39		
		ml	42		
		m²	11		

Article	Désignation	U	Quantités	P.U.	P.T.
	<p>Dépose de doublage collé  Compris plots de MAP  Chargement et évacuation à la décharge  <i>UNITE</i> : U de 120 x 120 cm environ  <i>LOCALISATION</i> :  Panneaux doublage dans la coursive au droit des percements en facade pour freecooling au niveau R+2</p> <p><b><u>Raccords</u></b></p> <p>Raccords de doublages de murs thermo-acoustiques de type Pregymax Th 32 ou similaire sur une largeur de 15 à 20 cm environ  Epaisseur de 80 + 13 mm de parement  Pose par collage au mortier adhésif sur murs  Traitement des joints suivant préconisations du fabricant  Raccords sur existant  <i>UNITE</i> : ml  <i>LOCALISATION</i> :  Au droit des chassis extérieurs remplacés</p> <p>Raccords de plaques de plâtre collées type BA 13 formant retours d'embrasures  Pose par collage au mortier adhésif sur murs  Traitement des joints suivant préconisations du fabricant  Raccords sur existant  <i>UNITE</i> : ml  <i>LOCALISATION</i> :  Retours d'embrasures au droit des chassis extérieurs remplacés</p> <p>Raccords de doublages de murs thermo-acoustiques de type Pregymax Th 32 ou similaire  Epaisseur de 80 + 13 mm de parement  Pose par collage au mortier adhésif sur murs  Traitement des joints suivant préconisations du fabricant  Raccords sur existant  <i>UNITE</i> : m²  <i>LOCALISATION</i> :  Au droit des chassis condamnés et rebouchés  Raccords doublage au droit des meneaux facade sud aux niveaux R+1 et R+2</p>	<p>U</p> <p>ml</p> <p>ml</p> <p>m²</p>	<p>2</p> <p>39</p> <p>42</p> <p>33</p>		

Article	Désignation	U	Quantités	P.U.	P.T.
	<p>Raccords de doublages de murs thermo-acoustiques de type Pregymax Th 32 ou similaire</p> <p>Epaisseur de 80 + 13 mm de parement</p> <p>Pose par collage au mortier adhésif sur murs</p> <p>Traitement des joints suivant préconisations du fabricant</p> <p>Raccords sur existant</p> <p>UNITE : U de 120 x 120 cm environ</p> <p>LOCALISATION :</p> <p>Panneaux doublage dans la coursive au droit des percements en facade pour freecooling au niveau R+2</p> <p><b>RACCORDS PLAFONDS</b></p> <p><b><u>Plafonds en dalles</u></b></p> <p>Dépose avec soin de dalles existantes avec conservation de l'ossature</p> <p>Chargement et évacuation à la décharge</p> <p>Fourniture et pose de dalles de faux plafonds acoustiques</p> <p>Dalles de type EKLA de ROCKFON ou équivalent en dalles de 20 mm de module 600 x 600 en laine de roche à forte absorption acoustique dont la surface est revêtue d'un voile de verre peint - Réaction au feu A1</p> <p>Absorption acoustique Alpha w = 1</p> <p>Teinte blanche</p> <p><u>Pose sur ossature ou structure existante</u></p> <p>Sujétion de réservations pour lots techniques</p> <p>UNITE : U pour dalle de 60 x 60 cm</p> <p>LOCALISATION :</p> <p>Faux plafonds niveaux R+1 et R+2 suivant besoins</p> <p><b><u>Plafonds en plaques de plâtre</u></b></p> <p>Provision pour remplacement de faux plafonds en plaques de plâtre ( bandeaux de 40 cm de largeur environ )</p> <p>Dépose partielle de plafonds existant en plaques</p> <p>Chargement et évacuation à la décharge</p> <p>Fourniture et pose de faux plafonds en plaques type BA 13</p> <p>Sujétion d'ossature ou de complément d'ossature si nécessaire</p>	U	2		
		U	20		

Article	Désignation	U	Quantités	P.U.	P.T.
	<p>Raccords et liaison sur existant. Traitement des joints suivant préconisations du fabricant</p> <p>UNITE : m²</p> <p>LOCALISATION :</p> <p>Partiellement plafonds zone logements au droit des menuiseries remplacées</p> <p>Partiellement plafonds niveau R+1 façade sud au droit des menuiseries remplacées ou rebouchées</p> <p>Partiellement plafonds niveau R+2 façades sud et nord au droit des menuiseries remplacées ou rebouchées</p>	m²	14		
	<b>Total H.T.</b>				
	<b>T.V.A. 20,00%</b>				
	<b>Total T.T.C.</b>				