

RADAR METEO - OPOUL

LOT N°5
PEINTURE - SOL SOUPLE

D.P.G.F

Article	Désignation	U	Quantités	P.U.	P.T.
	<p><i>NOTA : L'accès au site se fait par une piste caillouteuse peu adaptée aux véhicules routiers "standard"</i></p> <p><i>La reserve d'eau en citerne du site est réservée à l'usage des toilettes . Les entreprises devront assurer les besoins en eau nécessaires à l'exécution des travaux et aux nettoyages ainsi que pour la boisson et la cuisine des intervenants.</i></p> <p><i>Il n'y aura pas de compte prorata (Base vie et besoins électriques mis à disposition par le maitre d'ouvrage . Pas de benne commune , chaque entreprise évacue ses déchets)</i></p> <p style="text-align: center;">RACCORDS FACADE</p> <p><i>Les échafaudages sur les façades seront mis en place par le lot GO</i></p> <p>PEINTURE FACADE IMPERMEABILITE TYPE I3 Protection efficace des menuiseries, appuis et divers éléments par caches et adhésifs adaptés * Enduit de rattrapage des irrégularités de surface * Fixateur et impression à raison de résine Siloxane 300g/m²</p> <p>* Application au rouleau d'une couche intermédiaire de peinture acrylique modifié Siloxane de type I3 à raison de 400 g/m² * Application d'une couche de finition à raison de 400 g/m² * Sujétions de calepinage suivant plans architecte * Couleurs au choix du maître d'œuvre</p> <p><i>UNITE : m²</i></p> <p><i>LOCALISATION :</i> Bandeau embrasures et retour sur façade d'environ 30 cm en périphérie des ouvertures non modifiées sur zones logement et façade sud aux niveaux Rez , 1 et 2 Panneaux au droit des rebouchages en maçonnerie et débord de 30 cm environ sur zones façade sud aux niveaux R+1 et R+2 et façade nord niveau R+2 Panneaux au droit des percements de façade pour reseau freecooling de 150 x 150 cm environ sur façades est et ouest niveau R+2</p>	m²	72		

Article	Désignation	U	Quantités	P.U.	P.T.
	<p align="center">TRAVAUX INTERIEURS PEINTURE</p> <p>Murs et cloisons * Lessivage des parois * Brossage , égrenage , rebouchage , ponçage et impréssion * 2 couches de peinture acrylique satinée * Couleurs au choix du maître d'œuvre <i>UNITE : m²</i> <i>LOCALISATION :</i> Panneau complet façade sud zone logement Panneau complet façade sud R+1 Périphérie coursive sur parois extérieures niveau R+2 Raccord au droit des traversées de parois entre local radar et coursive au niveau R+2 (Base panneau de 120 x 120 cm - 4 ensembles coté radar et coté coursive)</p> <p>Sur plinthes bois * Brossage et dépoussiérage * Ponçage à l'abrasif * Enduit maigre repassé * Couche d'impression * 2 couches de lasure ou vernis * Surface lisse, aspect satiné * Ponçage entre les couches * Couleurs au choix du maître d'ouvrage <i>UNITE : ml</i> <i>LOCALISATION :</i> Plinthes bois zone logements sur coté façade sud-ouest Plinthes bois niveau R+1 sur façade sud</p> <p>Plafonds * Lessivage des parois * Brossage , égrenage , rebouchage , ponçage et impréssion * 2 couches de peinture glycerate mate * Couleur au choix du maître d'œuvre <i>UNITE : m²</i> <i>LOCALISATION :</i> Plafonds hauteur 2,50 sur zone logement Bandeau plafond placo le long de la façade sud niveau R+1 Ensemble de la coursive niveau R+2</p>	<p>m²</p> <p>ml</p> <p>m²</p>	<p>75</p> <p>20</p> <p>46</p>		

Article	Désignation	U	Quantités	P.U.	P.T.
	<p>Nettoyage de livraison</p> <p>* Nettoyage 2 faces des vitres.</p> <p>* Nettoyage des sols et murs y compris grattage des sols.</p> <p>* Nettoyage des faïences.</p> <p>* Nettoyage des appareils sanitaires</p> <p>* Nettoyage des appareillages électriques.</p> <p>* Evacuation des déchets des coursives , paliers et escaliers extérieurs</p> <p>* Compris 2ème nettoyage complet après les phases d'opérations préalables à la réception</p> <p>UNITE : Ensemble</p> <p>LOCALISATION : Ensemble des locaux</p>	Ens	1		
	<p style="text-align: center;">SOL SOUPLE</p> <p>Préparation</p> <p>Dépose du sol souple existant</p> <p>Compris plinthes et barres de seuils éventuelles</p> <p>Chargement et évacuation à la décharge</p> <p>UNITE : m²</p> <p>LOCALISATION : Coursive R+2</p>	m²	29		
	<p>Préparation des supports par grattage , ponçage et réalisation d'un enduit autolissant intérieur sur ancien ragréage</p> <p>Primaire d'accrochage y compris toutes sujétions d'adhérence</p> <p>Classement type P3, épaisseur de 3 à 5 mm</p> <p>UNITE : m²</p> <p>LOCALISATION : Coursive R+2</p>	m²	29		
	<p>Revêtement de sol plastique</p> <p>Fourniture et pose de revêtement de sol acoustique en lés PVC sur mousse type Sarlon Trafic</p> <p>Classement U4, P3, E3, C2 - Epaisseur 3,40 mm env.</p> <p>Couche d'usure non chargée renforcée de 0,67 mm minimum</p> <p>Résistance au poinçonnement rémanent de 0,08 mm maximum</p> <p>Protection de surface évitant la métallisation</p> <p>Efficacité acoustique Delta Lw 19 dB</p>				

Article	Désignation	U	Quantités	P.U.	P.T.
	<p>Classement réaction au feu M3 ou Cfl-s1</p> <p>Pose collée suivant indication du fabricant avec un adhésif agréé</p> <p>Teintes et motifs au choix de l'architecte dans la gamme complète du fabricant</p> <p>Joints soudés à chaud par apport de cordon</p> <p>UNITE : m²</p> <p>LOCALISATION :</p> <p>Coursive R+2</p>	m²	29		
	<p>Plinthes</p> <p>Fourniture et pose de plinthe PVC semi-rigide de type VYNAFLEX ou équivalent</p> <p>Decors dans la masse (teinte uni ou décor bois)</p> <p>Hauteur de 80 mm</p> <p>Modèle au choix de l'architecte dans la gamme complète du fabriquant</p> <p>UNITE : ml</p> <p>LOCALISATION :</p> <p>Coursive R+2</p>	ml	50		
	<p>Barre de seuil</p> <p>Fourniture et pose de barre de seuil à visser de 40 mm de largeur</p> <p>UNITE : ml</p> <p>LOCALISATION :</p> <p>Liaison sur local radar</p>	ml	1,5		
	Total H.T.				
	T.V.A. 20,00%				
	Total T.T.C.				