

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'ANGERS

Travaux de relocalisation de l'AMP au bâtiment Maternité

Tome 3 – Fiches de spécifications techniques par local – v3 du 07-11-2025

Novembre 2025

Maître d'ouvrage

CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE D'ANGERS
4 Rue Larrey,
49100 Angers



Assistant du maître d'ouvrage

A2MO
58 rue Rabelais
37500 Chinon
chinon@a2mo.fr



TABLE DES MATIERES

PREAMBULE	3
1 EXIGENCES PARTICULIERES PAR LOCAL OU FAMILLE DE LOCAUX.....	4
1.1 Définition d'une fiche de « Spécifications Techniques » par local	4
1.2 Définition d'une fiche de « Spécifications Techniques » par équipement	4
2 LISTE DES FICHES	5
3 CODIFICATION DES LOCAUX	6
4 ENSEMBLE DES FICHES	7

PREAMBULE

Le programme constitue le cahier des charges de l'opération. Élément essentiel du marché, il sert de support aux groupements et formalise l'ensemble des exigences, contraintes et besoins nécessaires à l'élaboration d'un projet architectural.

Le présent document s'inscrit dans une démarche d'étude de programmation prise en charge par la société A2MO, pour le compte du Centre Hospitalier Universitaire d'Angers, Maître d'Ouvrage de l'opération.

L'ensemble des éléments évoqués dans ce programme est issu d'une série de visites et d'entretiens sur le site avec les différents responsables et utilisateurs des services concernés. Ces éléments ont fait l'objet de concertation et de validation dans le respect des objectifs du Maître de l'Ouvrage.

La méthodologie employée a reposé sur quatre étapes essentielles :

- Analyse des données et des études préalables ;
- Définition d'un préprogramme ;
- Élaboration de scénarios et vérification de la faisabilité ;
- Rédaction du programme fonctionnel et technique.

Le Programme Technique Détaillé (P.T.D.) se compose de plusieurs documents qui sont les suivants :

- Tome 1 : Programme fonctionnel, soit la présentation générale, les enjeux et choix du projet, l'expression des besoins détaillés et les dispositions constructives retenues ;
- Tome 2 : Programme technique et environnemental, soit les données générales, les contraintes et exigences générales, les spécifications par corps d'état.
- Tome 3 : Fiches techniques par locaux, soit les exigences particulières par local ou famille de locaux et le tableau des équipements.

1 EXIGENCES PARTICULIERES PAR LOCAL OU FAMILLE DE LOCAUX

1.1 Définition d'une fiche de « Spécifications Techniques » par local

Une fiche de "Spécifications Techniques" par local est un document répertorié regroupant pour un espace ou un ensemble d'espaces de même famille des informations détaillées sur la destination, l'activité envisagée, ainsi que des spécifications propres à l'espace considéré.

Selon le cas, une même fiche d'espace peut concerner un seul local d'utilisation et d'équipement spécifique, ou bien concerner plusieurs locaux d'équipement sensiblement identiques et traités par assimilation, même si leur destination est différente.

Les éléments quantitatifs et normatifs indiqués sur les fiches sont une base minimale à respecter par le groupement.

Elles pourront être affinés et mis à jour dans la poursuite des études entreprises par le groupement en collaboration avec l'établissement.

En cas de non-concordance entre les prestations indiquées dans les fiches de "Spécifications Techniques" et dans le descriptif par lot, les prescriptions les plus contraignantes prévalent.

1.2 Définition d'une fiche de « Spécifications Techniques » par équipement

Une fiche de "Spécifications Techniques" par local est un document répertorié regroupant pour un équipement ou une famille d'équipement les spécifications techniques à prendre en compte.

Les éléments quantitatifs indiqués dans les fiches par local sont à considérer comme prenant en compte les besoins des équipements.

NOTA : si un équipement est susceptible d'être utilisé dans plusieurs salles, chaque salle doit disposer des alimentations adaptées.

2 LISTE DES FICHES

Sommaire des fiches espaces	
Code fiche	Nom fiche
BIO100a	Prépa Cryopréservation 1((tissus germinaux)
BIO100b	Prépa Cryopréservation 2 (auto C SPZ)
BIO101	Cryopréservation
BIO200	Laboratoire
BIO201	SAS vestiaires
BIO202	SAS Cryo
BIO300	Salle de recherche
BIO400	Spermiologie
BIO500	Salles de recueil du sperme
BIO501	Salles de recueil du sperme PMR
BUR103	Bureau 1 poste avec réception
BUR104	Reprographie
BUR300	Bureau 3 postes
BUR301	Secrétariat 3 postes
BUR600	Espace de travail collaboratif 6 p
BUR900	Salle de réunion
CIR100	Circulation
CLI001	Bureau de consultation
CLI002	Bureau médical
CLI100	Salle de transfert
CLI101	Salle de transfert PMR
CLI200	Salle de prélèvement
CLI300	Salle transit sale
LOG200	Réserve de proximité
LOG201	Réserve matériel médical
LOG301	Local ménage de service
LOG303	Local décontamination
LOG500	Archives
PAT001	Attente générale
PAT002	Attente spécifique
PAT003	Sanitaire public
PER002	Sanitaire personnel
PER003	Salle de détente
PER004	Chambre de garde
PER005	Vestiaires
TEC001	Local technique CVC
TEC002	LT proximité Cfa

3 CODIFICATION DES LOCAUX

	SECTEUR AMP	SU Prog	Qté	SU TOTALE	Code fiche	Nom fiche
Secteurs	Locaux					
Espaces d'entrée	Secrétariat clinique - 3 postes	24	1	24	BUR301	Secrétariat 3 postes
Espaces d'entrée	Secrétariat biologie - 3 postes	24	1	24	BUR301	Secrétariat 3 postes
Espaces d'entrée	Archives sécurisées	12	1	12	LOG500	Archives
Espaces d'entrée	Salle d'attente	25	1	25	PAT001	Attente générale
Espaces d'entrée	Sanitaires publics	4	2	8	PAT003	Sanitaire public
Activités cliniques	Bureaux de consultations	16	2	32	CLI001	Bureau de consultation
Activités cliniques	Bureaux d'entretiens	12	2	24	BUR103	Bureau 1 poste avec réception
Activités cliniques	Bureau médecin	20	1	20	CLI002	Bureau médical
Activités cliniques	Bureau des sage-femmes	18	1	18	BUR300	Bureau 3 postes
Activités cliniques	Salles de transfert	16	2	32	CLI100	Salle de transfert
Activités cliniques	Salle de transfert - NH	20	1	20	CLI101	Salle de transfert PMR
Activités cliniques	Salle de prélèvements sanguins	10	1	10	CLI200	Salle de prélèvement
Activités cliniques	Réserve activités cliniques	5	1	5	LOG201	Réserve matériel médical
Activités cliniques	Salle transit sale	3	1	3	CLI300	Salle transit sale
Activités biologiques	Bureaux biologistes	14	4	56	BUR103	Bureau 1 poste avec réception
Activités biologiques	Sas vestiaires	10	1	10	BIO201	SAS vestiaires
Activités biologiques	Laboratoire ovocytes embryons icisi spermologie	110	1	110	BIO200	Laboratoire
Activités biologiques	Préparation cryopréservation	20	1	20	BIO100a	Prépa Cryopréservation 1((tissus germinaux)
Activités biologiques	Préparation cryopréservation	15	1	15	BIO100b	Prépa Cryopréservation 2 (auto C SP2)
Activités biologiques	Cryopréservation	70	1	70	BIO101	Cryopréservation
Activités biologiques	Salle de recherche	15	1	15	BIO300	Salle de recherche
Activités biologiques	Salles de recueil du sperme	5	2	10	BIO500	Salles de recueil du sperme
Activités biologiques	Salle de recueil du sperme - NH	7	1	7	BIO501	Salles de recueil du sperme PMR
Activités biologiques	Salle d'attente recueil	9	1	9	PAT002	Attente spécifique
Activités biologiques	Bureau entretien pré-spermologie	8	1	8	BUR103	Bureau 1 poste avec réception
Activités biologiques	Stockage consommables et réactifs	10	1	10	LOG200	Réserve de proximité
Espaces communs / PC médical	Salle de réunions / staffs médicaux	35	1	35	BUR900	Salle de réunion
Espaces communs / PC médical	Espace de travail commun	36	1	36	BUR600	Espace de travail collaboratif 6 p
Espaces communs / PC médical	Bureau cadre	12	1	12	BUR103	Bureau 1 poste avec réception
Espaces communs / PC médical	Local repro	5	1	5	BUR104	Reprographie
Espaces communs / Autres locaux	Salle de détente	16	1	16	PER003	Salle de détente
Espaces communs / Autres locaux	Sanitaires personnel	2	2	4	PER002	Sanitaire personnel
Espaces communs / Autres locaux	Salle décontamination	10	1	10	LOG303	Local décontamination
Espaces communs / Autres locaux	Locaux ménage et déchets	4	2	8	LOG301	Local ménage de service
Espaces communs / Autres locaux	Circulations	0	0	0	CIR100	Circulation
Espaces communs / Autres locaux	Locaux techniques cfa	0	0	0	TEC002	LT proximité Cfa
Espaces communs / Autres locaux	Locaux techniques	0	0	0	TEC001	Local technique CVC
Espaces communs / Autres locaux	Chambres de garde	12	6	72	PER004	Chambre de garde
Espaces communs / Autres locaux	Vestiaires du personnel	126	1	126	PER005	Vestiaire

4 ENSEMBLE DES FICHES

Nom: Prépa Cryopréservation 1((tissus germinaux)

Informations Générales

Informations Générales

Codification fiche	G.0001
Type d'activité	activités biologiques
Observations	Spécificité Tissus germinaux / A mettre en continuité du local Cryo

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre (en m)	2.80
----------------------	------

Accès principal

Gabarit accès (en cm)	120
Type de porte	porte automatique depuis laboratoire
Particularités Finitions	lisses, partie vitrée, allège pleine avec protection
Contrôlé	cellule de détection
Ferme porte	-

Accès secondaire

Gabarit accès (en cm)	-
Type de porte	-
Particularités Finitions	-
Contrôlé	-
Ferme porte	-

Caractéristiques des Revêtements

Type de Sol	carrelage ou granit poli / U4P3E3C3
Plinthe	relevé de sol en plinthe
Revêtement Mural	parois lisse type panneaux, lessivables et décontaminables
Protection Murale	matériaux résistants lisses / pas nécessité complément protection
Particularités cloisons/parois	sans COV : colles, peinture, aspérités dans les revêtements des murs, pas de mélaminé
Plafond/Faux Plafonds	Plafond techniqu ou FP démontable lessivable
Observations	-

Eclairage

Naturel	indispensable
Occultation / Protection solaire	protection solaire extérieure motorisée + vigilance sur les vues (traitement vitrage à prévoir)
Type Eclairage artificiel	500 lux
Type commande éclairage	variateur + interrupteur SA
Autres éclairages	complément éclairage postes de travail + paillasse à prévoir

Traitement Acoustique

Isolation	suyant réglementation et Tome 2
-----------	---------------------------------

Traitement Technique 1

Courants Forts

Poste de travail PT1 (3PCN+2PCR + 2RJ45)	1
Poste de travail accueil PT2 (4PCN+2PCR + 4RJ45)	-
Bloc prises (2 PCN + 2 RJ45)	2 (sur paillasse)
Bloc TV/écran (1PCN + 1RJ45)	-

Code: BIO100a

Table examen (3PCN +3PCR+2 RJ45)	-
PCN (hors Poste)	10 PCN à répartir dont 1 PCN Centrif + 2 PCN Hotte + 2 PCN Microscope + 1 PCN Soudeuse + 4 PCN à répartir
PC ondulée complémentaire	2 PCO
Alimentations diverses	attentes équipements à préciser
Exigences particulières	Classe 0 - groupe 0 selon la norme NFC15-211

Courants faibles

RJ45 (hors PT)	à définir
Appel Malade	-
Interphonie	-
Vidéosurveillance	-
Anti-intrusion	à prévoir
Autres courants faibles	-

Traitement Technique 2**Chauffage Ventilation Climatisation**

Température hiver	+21°C avec +/- 3°C
Température été	+21°C avec +/- 3°C
Renouvellement d'air	taux de renouvellement d'air à 6 vol/h
Exigences particulières	Classe D / contrôle Température + contrôle hygrométrie système de ventilation dédiée à la salle avec 2 régimes (permanent et grande vitesse), extraction spécifique à clarifier selon équipement

Plomberie

Raccordements / Attentes / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 1 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 2 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 3 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Paillasse humides / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Autres	-
Exigences particulières	-

Fluides médicaux

Oxygène	1
Air médical	-
Vide	-
Prise autre	1 arrivée CO2, N2 gazeux
Exigences particulières	contrôle niveau O2 avec alarmes et afficheur

Equipements à la charge de l'opération**Liste des équipements fournis / posés par le chantier**

Equipements hoteliers	placard de rangements tte hauteur sur 2 ml
Equipements biomédicaux	paillasse lg 75 cm sur linéaire selon équipements
Equipements VDI	
Autres	affichage des consignes de sécurité

Equipements à la charge MOA et pose opération**Liste des équipements à la charge MOA et pose opération**

Equipements hoteliers	-
Equipements biomédicaux	-
Equipements VDI	-
Autres	dsitributeur papier

Equipements à la charge MOA

Liste des équipements MOA

Equipements hoteliers	tabouret, autres à définir
Equipements biomédicaux	1 hotte 2 places (largeur 180cm), 1 microscopie inversé , 1 microscope , 1 centrifugeuse sur paillasse 1 soudeuse manuelle
Equipements VDI	postes informatiques
Autres	

Nom: Prépa Cryopréservation 2 (auto C SPZ)

Informations Générales

Informations Générales

Codification fiche	G.0002
Type d'activité	activités biologiques
Observations	Spécificité Auto C SPZ / A mettre en continuité du local Cryo

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre (en m)	2.80
----------------------	------

Accès principal

Gabarit accès (en cm)	120
Type de porte	porte automatique depuis laboratoire
Particularités Finitions	lisses, partie vitrée, allège pleine avec protection
Contrôlé	cellule de détection
Ferme porte	-

Accès secondaire

Gabarit accès (en cm)	-
Type de porte	-
Particularités Finitions	-
Contrôlé	-
Ferme porte	-

Caractéristiques des Revêtements

Type de Sol	carrelage ou granit poli / U4P3E3C3
Plinthe	relevé de sol en plinthe
Revêtement Mural	parois lisse type panneaux, lessivables et décontaminables
Protection Murale	matériaux résistants lisses / pas nécessité complément protection
Particularités cloisons/parois	sans COV : colles, peinture, aspérités dans les revêtements des murs, pas de mélaminé
Plafond/Faux Plafonds	Plafond technique ou FP démontable lessivable
Observations	-

Eclairage

Naturel	indispensable
Occultation / Protection solaire	protection solaire extérieure motorisée + vigilance sur les vues (traitement vitrage à prévoir)
Type Eclairage artificiel	500 lux
Type commande éclairage	variateur + interrupteur SA
Autres éclairages	complément éclairage postes de travail + paillasse à prévoir

Traitement Acoustique

Isolation	suyant réglementation et Tome 2
-----------	---------------------------------

Traitement Technique 1

Courants Forts

Poste de travail PT1 (3PCN+2PCR + 2RJ45)	1
Poste de travail accueil PT2 (4PCN+2PCR + 4RJ45)	-
Bloc prises (2 PCN + 2 RJ45)	2 (sur paillasse)
Bloc TV/écran (1PCN + 1RJ45)	-

Code: BIO100b

Table examen (3PCN +3PCR+2 RJ45)	-
PCN (hors Poste)	10 PCN à répartir dont 1 PCN Centrif + 2 PCN Hotte + 1 PCN Sorbonne + 2 PCN Microscope + 1 PCN Soudeuse + 3 PCN à répartir
PC ondulée complémentaire	2 PCO
Alimentations diverses	attentes équipements suivant liste
Exigences particulières	Classe 0 - groupe 0 selon la norme NFC15-211

Courants faibles

RJ45 (hors PT)	à définir
Appel Malade	-
Interphonie	-
Vidéosurveillance	-
Anti-intrusion	à prévoir
Autres courants faibles	-

Traitement Technique 2**Chauffage Ventilation Climatisation**

Température hiver	+21°C avec +/- 3°C
Température été	+21°C avec +/- 3°C
Renouvellement d'air	taux de renouvellement d'air à 6 vol/h
Exigences particulières	Classe D / contrôle Température + contrôle hygrométrie système de ventilation dédiée à la salle avec 2 régimes (permanent et grande vitesse), extraction spécifique à clarifier selon équipement

Plomberie

Raccordements / Attentes / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 1 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 2 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 3 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Paillasse humides / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Autres	-
Exigences particulières	-

Fluides médicaux

Oxygène	1
Air médical	-
Vide	-
Prise autre	1 arrivée CO2, N2 gazeux
Exigences particulières	contrôle niveau O2 avec alarmes et afficheur

Equipements à la charge de l'opération**Liste des équipements fournis / posés par le chantier**

Equipements hoteliers	placard de rangements tte hauteur sur 2 ml
Equipements biomédicaux	paillasse lg 75 cm sur linéaire selon équipements
Equipements VDI	
Autres	affichage des consignes de sécurité

Equipements à la charge MOA et pose opération**Liste des équipements à la charge MOA et pose opération**

Equipements hoteliers	-
Equipements biomédicaux	-
Equipements VDI	-
Autres	dsitributeur papier

Equipements à la charge MOA

Liste des équipements MOA

Equipements hoteliers	tabouret, autres à définir
Equipements biomédicaux	1 hotte 1 place (largeur 127cm), 1 sorbonne avec étiqueteuse, 1 centrifugeuse sur paillasse, 1 microscope, 1 microscope inversé, 1 soudeuse automatique
Equipements VDI	postes informatiques
Autres	

Nom: Cryopréservation

Informations Générales

Informations Générales

Codification fiche	G.0003
Type d'activité	activités biologiques
Observations	-

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre (en m)	2.80
----------------------	------

Accès principal

Gabarit accès (en cm)	120
Type de porte	porte automatique (2 portes de SAS asservies)
Particularités Finitions	lisses, partie vitrée, allège pleine avec protection
Contrôlé	cellule de détection (main ou pied)
Ferme porte	-

Accès secondaire

Gabarit accès (en cm)	140
Type de porte	porte extérieure
Particularités Finitions	métallique, isolée
Contrôlé	serrure avec clé technique, gestion anti-intrusion
Ferme porte	ouverture vers l'extérieur du local, barre anti-panique, contact de position

Caractéristiques des Revêtements

Type de Sol	carrelage ou granit poli / U4P3E3C3
Plinthe	relevé de sol en plinthe
Revêtement Mural	parois lisse type panneaux, lessivables et décontaminables
Protection Murale	matériaux résistants lisses / pas nécessité complément protection
Particularités cloisons/parois	châssis vitrées pour visibilité de l'ensemble de la salle depuis le Laboratoire / matériaux résistant à l'azote
Plafond/Faux Plafonds	Plafond technique ou FP démontable lessivable
Observations	-

Eclairage

Naturel	souhaitable
Occultation / Protection solaire	protection solaire extérieure motorisée + vigilance sur les vues (traitement vitrage à prévoir)
Type Eclairage artificiel	500 lux
Type commande éclairage	variateur + interrupteur VV
Autres éclairages	-

Traitement Acoustique

Isolation	suivant réglementation et Tome 2
-----------	----------------------------------

Traitement Technique 1

Courants Forts

Poste de travail PT1 (3PCN+2PCR + 2RJ45)	-
Poste de travail accueil PT2 (4PCN+2PCR + 4RJ45)	-
Bloc prises (2 PCN + 2 RJ45)	2 (sur paillasse)

Bloc TV/écran (1PCN + 1RJ45)	-
Table examen (3PCN +3PCR+2 RJ45)	-
PCN (hors Poste)	30 PNC dont 2 PCN par Cuves (10 u) + 2 PCN Congélo + 8 PCN à répartir
PC ondulée complémentaire	2 u dont 1 u pour centrale O2
Alimentations diverses	attentes équipements suivant liste
Exigences particulières	Classe 0 selon la norme NFC15-211

Courants faibles

RJ45 (hors PT)	2 par Cuves (10 u) + 2x1 Congélo + 2 à répartir
Appel Malade	-
Interphonie	à prévoir vers local Laboratoire
Vidéosurveillance	-
Anti-intrusion	à prévoir
Autres courants faibles	alarme sonore et visuelle (détection O2)

Traitement Technique 2**Chauffage Ventilation Climatisation**

Température hiver	+21°C avec +/- 3°C
Température été	+21°C avec +/- 3°C
Renouvellement d'air	taux de renouvellement d'air à 6 vol/h
Exigences particulières	local non classé / système de ventilation dédiée à la salle avec 3 régimes : petite vitesse à 6 vol/h, repos à 10 vol/h et grande vitesse à 20 vol/h, extraction spécifique en partie basse du local disposée selon cuves

Plomberie

Raccordements / Attentes / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 1 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 2 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 3 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Paillasse humides / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Autres	-
Exigences particulières	-

Fluides médicaux

Oxygène	-
Air médical	-
Vide	-
Prise autre	-
Exigences particulières	contrôle niveau O2 avec alarmes et afficheur Système surveillance azote type existant Report GTC à l'extérieur de la salle pour avoir accès à l'ensemble des informations sur les cuves

Equipements à la charge de l'opération**Liste des équipements fournis / posés par le chantier**

Equipements hoteliers	placard de rangements tte hauteur sur 3 ml
Equipements biomédicaux	paillasse lg 75 cm sur linéaire selon équipements , centrale gestion O2
Equipements VDI	
Autres	affichage des consignes de sécurité

Equipements à la charge MOA et pose opération**Liste des équipements à la charge MOA et pose opération**

Equipements hoteliers	-
Equipements biomédicaux	-

Code: BIO101

Equipements VDI	-
Autres	dsitributeur papier

Equipements à la charge MOA

Liste des équipements MOA

Equipements hoteliers	tabouret, autres à définir
Equipements biomédicaux	10 cuves stockage azote de 330 l au sol, 2 nanodigitcool sur paillasse
Equipements VDI	postes informatiques
Autres	Pour info : installation dans une 1er temps de : 1 bonbonne 174L, 3 bonbonnes 240L, 1 bonbonne 300L, 1 bonbonne 170L, 1 cuve 300L / prévoir dimensionnement pour 10 bonbonnes de 330l

Nom: Laboratoire

Informations Générales

Informations Générales

Codification fiche	G.0004
Type d'activité	activités biologiques
Observations	-

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre (en m)	2.80
----------------------	------

Accès principal

Gabarit accès (en cm)	120
Type de porte	porte automatique (2 portes de SAS asservies)
Particularités Finitions	lisses, partie vitrée, allège pleine avec protection
Contrôlé	cellule de détection (main ou pied)
Ferme porte	-

Accès secondaire

Gabarit accès (en cm)	120
Type de porte	porte automatique
Particularités Finitions	lisses, partie vitrée
Contrôlé	cellule de détection
Ferme porte	-

Caractéristiques des Revêtements

Type de Sol	Sol souple / U4P3E3C0
Plinthe	relevé de sol en plinthe
Revêtement Mural	parois lisse type panneaux, lessivables et décontaminables
Protection Murale	matériaux résistants lisses / pas nécessité complément protection
Particularités cloisons/parois	sans COV : colles, peinture, aspérités dans les revêtements des murs, pas de mélaminé
Plafond/Faux Plafonds	Plafond technique ou FP démontable lessivable
Observations	-

Eclairage

Naturel	indispensable
Occultation / Protection solaire	protection solaire extérieure motorisée + vigilance sur les vues (traitement vitrage à prévoir)
Type Eclairage artificiel	500 lux
Type commande éclairage	variateur + interrupteur VV
Autres éclairages	complément éclairage postes de travail + paillasse à prévoir / gestion des 3 zones

Traitement Acoustique

Isolation	suyant réglementation et Tome 2, traitement acoustique renforcé
-----------	---

Traitement Technique 1

Courants Forts

Poste de travail PT1 (3PCN+2PCR + 2RJ45)	8
Poste de travail accueil PT2 (4PCN+2PCR + 4RJ45)	-
Bloc prises (2 PCN + 2 RJ45)	8 (sur paillasse)
Bloc TV/écran (1PCN + 1RJ45)	-

Table examen (3PCN +3PCR+2 RJ45)	-
PCN (hors Poste)	48 PCN dont 2x11 PCN Hottes + 3 PCN Centri + 9 PCN Etuves + 2 PCN frigo + 2 PCN équip + 10 PCN à répartir
PC ondulée complémentaire	2 u dont 1 u pour Embryo
Alimentations diverses	attentes équipements suivant liste
Exigences particulières	Classe 0 - groupe 0 selon la norme NFC15-211

Courants faibles

RJ45 (hors PT)	2x11 Hottes + 1x9 étuves + 2 Frigo + 4 libres
Appel Malade	-
Interphonie	à prévoir vers local Cryo et vers salles de transfert
Vidéosurveillance	-
Anti-intrusion	à prévoir
Autres courants faibles	lumière vers les salles de transfert pour appel + son + afficheur nominal

Traitement Technique 2**Chauffage Ventilation Climatisation**

Température hiver	+21°C avec +/- 3°C
Température été	+21°C avec +/- 3°C
Renouvellement d'air	Brassage 15 vol/h dont 3 vol/h d'air neuf
Exigences particulières	Classe C (à valider), 40-45% RH, gestion pression + 30 Pa / SAS, soufflage au plafond avec retour près du sol

Plomberie

Raccordements / Attentes / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 1 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 2 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 3 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Paillasse humides / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Autres	-
Exigences particulières	-

Fluides médicaux

Oxygène	à prévoir selon les équipements : 8 u (étuve)
Air médical	-
Vide	-
Prise autre	-
Exigences particulières	prévoir une arrivée O2 + CO2 + N2 pour chaque étuve : 8 unités

Equipements à la charge de l'opération**Liste des équipements fournis / posés par le chantier**

Equipements hoteliers	
Equipements biomédicaux	paillasse lg 75 cm sur linéaire avec 9 postes de travail (1,50 ml / poste) + linéaire selon équipements
Equipements VDI	
Autres	affichage des consignes de sécurité

Equipements à la charge MOA et pose opération**Liste des équipements à la charge MOA et pose opération**

Equipements hoteliers	support SHA (1 u) hygiène des mains à proximité de la sortie et visible, arase inf à 1.20 m du sol
Equipements biomédicaux	-
Equipements VDI	-
Autres	dsitributeur papier

Equipements à la charge MOA

Liste des équipements MOA

Equipements hoteliers	tabouret, autres à définir
Equipements biomédicaux	6 hottes Fortuna 1800VF, 3 hottes Fortuna 900 MP / 3 centrifugeuses, 9 étuves, 2 embryoscopes sur paillasse / 3 frigos
Equipements VDI	postes informatiques
Autres	

Nom: SAS vestiaires

Informations Générales

Informations Générales

Codification fiche	G.0005
Type d'activité	activités biologiques
Observations	dimensionné pour une dizaine de personnes dans le laboratoire, permettre un colisage de 2,5 m de lg maxi avec portes alignées et absence de mobilier gênant

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre (en m)	2.50
----------------------	------

Accès principal

Gabarit accès (en cm)	120
Type de porte	porte automatique (2 portes de SAS asservies)
Particularités Finitions	lisses, partie vitrée, allège pleine avec protection
Contrôlé	lecteur badge en entrée
Ferme porte	-

Accès secondaire

Gabarit accès (en cm)	120
Type de porte	porte automatique (2 portes de SAS asservies)
Particularités Finitions	lisses, partie vitrée
Contrôlé	lecteur badge en entrée
Ferme porte	-

Caractéristiques des Revêtements

Type de Sol	Sol souple / U4P3E3C1
Plinthe	relevé de sol en plinthe
Revêtement Mural	parois lisse type panneaux, lessivables et décontaminables
Protection Murale	matériaux résistants lisses / pas nécessité complément protection
Particularités cloisons/parois	sans COV : colles, peinture, aspérités dans les revêtements des murs, pas de mélaminé
Plafond/Faux Plafonds	Plafond technique ou FP démontable lessivable
Observations	-

Eclairage

Naturel	-
Occultation / Protection solaire	-
Type Eclairage artificiel	500 lux
Type commande éclairage	détecteur de présence
Autres éclairages	-

Traitement Acoustique

Isolation	suyant réglementation et Tome 2
-----------	---------------------------------

Traitement Technique 1

Courants Forts

Poste de travail PT1 (3PCN+2PCR + 2RJ45)	-
Poste de travail accueil PT2 (4PCN+2PCR + 4RJ45)	-
Bloc prises (2 PCN + 2 RJ45)	-

Bloc TV/écran (1PCN + 1RJ45)	-
Table examen (3PCN +3PCR+2 RJ45)	-
PCN (hors Poste)	2PCN
PC ondulée complémentaire	-
Alimentations diverses	-
Exigences particulières	-

Courants faibles

RJ45 (hors PT)	1 RJ
Appel Malade	-
Interphonie	-
Vidéosurveillance	-
Anti-intrusion	-
Autres courants faibles	-

Traitement Technique 2**Chauffage Ventilation Climatisation**

Température hiver	+21°C
Température été	+25°C
Renouvellement d'air	double flux 4 vol/h
Exigences particulières	gestion pression +15Pa / extérieur et -15 Pa / Laboratoire

Plomberie

Raccordements / Attentes / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 1	lavabo commande au coude / EF brut 1 / ECS 1 / EF adoucie 0 / EU/EV 1
Appareil 2 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 3 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Paillasse humides	paillasse humide type lave-mains ? / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Autres	-
Exigences particulières	-

Fluides médicaux

Oxygène	-
Air médical	-
Vide	-
Prise autre	-
Exigences particulières	-

Equipements à la charge de l'opération**Liste des équipements fournis / posés par le chantier**

Equipements hoteliers	patère (10 u), placard 2 ml pour produits d'entretien (dont vaporeto)
Equipements biomédicaux	
Equipements VDI	
Autres	

Equipements à la charge MOA et pose opération**Liste des équipements à la charge MOA et pose opération**

Equipements hoteliers	support SHA (1 u) hygiène des mains à proximité de la sortie et visible, arase inf à 1.20 m du sol ?
Equipements biomédicaux	-
Equipements VDI	-
Autres	dsitributeurs savon et papier

Equipements à la charge MOA

Liste des équipements MOA

Equipements hoteliers	rayonnage, armoires pour tenue linge propre
Equipements biomédicaux	
Equipements VDI	
Autres	Report d'alarme

Nom: SAS Cryopréservation

Informations Générales

Informations Générales

Codification fiche	G.0006
Type d'activité	activités biologiques
Observations	-

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre (en m)	2.50
----------------------	------

Accès principal

Gabarit accès (en cm)	120
Type de porte	porte automatique
Particularités Finitions	lisses, partie vitrée, allège pleine avec protection
Contrôlé	cellule de détection
Ferme porte	-

Accès secondaire

Gabarit accès (en cm)	120
Type de porte	porte automatique
Particularités Finitions	lisses, partie vitrée
Contrôlé	lecteur badge en entrée
Ferme porte	-

Caractéristiques des Revêtements

Type de Sol	carrelage ou granit poli / U4P3E3C3
Plinthe	relevé de sol en plinthe
Revêtement Mural	parois lisse type panneaux, lessivables et décontaminables
Protection Murale	matériaux résistants lisses / pas nécessité complément protection
Particularités cloisons/parois	-
Plafond/Faux Plafonds	Plafond technique ou FP démontable lessivable
Observations	-

Eclairage

Naturel	-
Occultation / Protection solaire	-
Type Eclairage artificiel	500 lux
Type commande éclairage	détecteur de présence
Autres éclairages	-

Traitement Acoustique

Isolation	suyant réglementation et Tome 2
-----------	---------------------------------

Traitement Technique 1

Courants Forts

Poste de travail PT1 (3PCN+2PCR + 2RJ45)	-
Poste de travail accueil PT2 (4PCN+2PCR + 4RJ45)	-
Bloc prises (2 PCN + 2 RJ45)	-
Bloc TV/écran (1PCN + 1RJ45)	-

Table examen (3PCN +3PCR+2 RJ45)	-
PCN (hors Poste)	2PCN
PC ondulée complémentaire	-
Alimentations diverses	-
Exigences particulières	-

Courants faibles

RJ45 (hors PT)	1 RJ
Appel Malade	-
Interphonie	-
Vidéosurveillance	-
Anti-intrusion	-
Autres courants faibles	-

Traitement Technique 2**Chauffage Ventilation Climatisation**

Température hiver	+21°C
Température été	+25°C
Renouvellement d'air	double flux 4 vol/h
Exigences particulières	gestion pression +15Pa / extérieur et -15 Pa / Laboratoire

Plomberie

Raccordements / Attentes / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 1	lavabo commande au coude / EF brut 1 / ECS 1 / EF adoucie 0 / EU/EV 1
Appareil 2 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 3 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Paillasse humides / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Autres	-
Exigences particulières	-

Fluides médicaux

Oxygène	-
Air médical	-
Vide	-
Prise autre	-
Exigences particulières	-

Equipements à la charge de l'opération**Liste des équipements fournis / posés par le chantier**

Equipements hoteliers	patère (4 u)
Equipements biomédicaux	
Equipements VDI	
Autres	

Equipements à la charge MOA et pose opération**Liste des équipements à la charge MOA et pose opération**

Equipements hoteliers	-
Equipements biomédicaux	-
Equipements VDI	-
Autres	dsitributeurs savon et papier

Equipements à la charge MOA

Liste des équipements MOA

Equipements hoteliers	rayonnage
Equipements biomédicaux	
Equipements VDI	
Autres	possibilité de se changer (surprotection par dessus la tenue vers le laboratoire)

Nom: Salle de recherche

Informations Générales

Informations Générales

Codification fiche	G.0007
Type d'activité	activités biologiques
Observations	accès depuis unique depuis le laboraoire

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre (en m)	2.50
----------------------	------

Accès principal

Gabarit accès (en cm)	100
Type de porte	porte automatique
Particularités Finitions	lisses, partie vitrée, allège pleine avec protection
Contrôlé	cellule de détection (main ou pied)
Ferme porte	-

Accès secondaire

Gabarit accès (en cm)	-
Type de porte	-
Particularités Finitions	-
Contrôlé	-
Ferme porte	-

Caractéristiques des Revêtements

Type de Sol	Sol souple / U4P3E3C2
Plinthe	relevé de sol en plinthe
Revêtement Mural	parois lisse type panneaux, lessivables et décontaminables
Protection Murale	matériaux résistants lisses / pas nécessité complément protection
Particularités cloisons/parois	sans COV : colles, peinture, aspérités dans les revêtements des murs, pas de mélaminé
Plafond/Faux Plafonds	Plafond techniqu ou FP démontable lessivable
Observations	-

Eclairage

Naturel	indispensable
Occultation / Protection solaire	protection solaire extérieure motorisée
Type Eclairage artificiel	500 lux
Type commande éclairage	variateur + interrupteur SA
Autres éclairages	complément éclairage postes de travail + paillasse à prévoir

Traitement Acoustique

Isolation	suyant réglementation et Tome 2
-----------	---------------------------------

Traitement Technique 1

Courants Forts

Poste de travail PT1 (3PCN+2PCR + 2RJ45)	1
Poste de travail accueil PT2 (4PCN+2PCR + 4RJ45)	-
Bloc prises (2 PCN + 2 RJ45)	1 (sur paillasse)
Bloc TV/écran (1PCN + 1RJ45)	-

Table examen (3PCN +3PCR+2 RJ45)	-
PCN (hors Poste)	2 PCN à répartir
PC ondulée complémentaire	-
Alimentations diverses	attentes équipements suivant liste
Exigences particulières	-

Courants faibles

RJ45 (hors PT)	-
Appel Malade	-
Interphonie	-
Vidéosurveillance	-
Anti-intrusion	-
Autres courants faibles	-

Traitement Technique 2**Chauffage Ventilation Climatisation**

Température hiver	+21°C avec +/- 3°C
Température été	+21°C avec +/- 3°C
Renouvellement d'air	double flux, 2 vol/h mini
Exigences particulières	-

Plomberie

Raccordements / Attentes / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 1	lavabo commande au coude / EF brut 1 / ECS 1 / EF adoucie 0 / EU/EV 1
Appareil 2 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 3 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Paillasse humides	Paillasse en résine 2 ml - 2 bacs de 40 x 40 x P 25 cm avec graduation réalisée dans la masse / EF brut 1 / ECS 1 / EF adoucie 0 / EU/EV 1
Autres	-
Exigences particulières	-

Fluides médicaux

Oxygène	-
Air médical	-
Vide	-
Prise autre	-
Exigences particulières	besoin suivant équipement

Equipements à la charge de l'opération**Liste des équipements fournis / posés par le chantier**

Equipements hoteliers	patère (4 u)
Equipements biomédicaux	
Equipements VDI	
Autres	

Equipements à la charge MOA et pose opération**Liste des équipements à la charge MOA et pose opération**

Equipements hoteliers	support SHA (1 u) hygiène des mains à proximité de la sortie et visible, arase inf à 1.20 m du sol
Equipements biomédicaux	-
Equipements VDI	-
Autres	dsitributeurs savon et papier

Equipements à la charge MOA

Liste des équipements MOA

Equipements hoteliers	bureau , fauteuil, tabouret, armoires étagères, autres à définir
Equipements biomédicaux	
Equipements VDI	postes informatiques
Autres	

Nom: Salles de recueil du sperme

Informations Générales

Informations Générales

Codification fiche	G.0008
Type d'activité	activités biologiques
Observations	volonté ambiance non hospitalière, sanitaire à proximité

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre (en m)	2.50
----------------------	------

Accès principal

Gabarit accès (en cm)	90
Type de porte	pleine, finition peinte
Particularités Finitions	protection 1.30 m + chants
Contrôlé	serrure + bouton moletet (avec possibilité de voir si occupé ou non) + possibilité de fermer à clé le soir
Ferme porte	système pour avertir de l'occupation du local

Accès secondaire

Gabarit accès (en cm)	-
Type de porte	-
Particularités Finitions	-
Contrôlé	-
Ferme porte	-

Caractéristiques des Revêtements

Type de Sol	Sol souple / U4P3E3C3
Plinthe	relevé de sol en plinthe
Revêtement Mural	peinture lessivable et décontaminable
Protection Murale	plaque de protection en périphérie du local sur 1,30 m ht
Particularités cloisons/parois	passe-plat vers laboratoire avec cascade de pression
Plafond/Faux Plafonds	FP démontable lessivable
Observations	-

Eclairage

Naturel	souhaitable, si éclairage naturel en partie haute
Occultation / Protection solaire	protection solaire extérieure motorisée + vigilance sur les vues (hauteur ou traitement vitrage à prévoir)
Type Eclairage artificiel	500 lux
Type commande éclairage	variateur + interrupteur SA
Autres éclairages	-

Traitement Acoustique

Isolation	suyant réglementation et Tome 2, traitement acoustique renforcé
-----------	---

Traitement Technique 1

Courants Forts

Poste de travail PT1 (3PCN+2PCR + 2RJ45)	-
Poste de travail accueil PT2 (4PCN+2PCR + 4RJ45)	-
Bloc prises (2 PCN + 2 RJ45)	-
Bloc TV/écran (1PCN + 1RJ45)	1

Table examen (3PCN +3PCR+2 RJ45)	-
PCN (hors Poste)	2 PCN à répartir
PC ondulée complémentaire	-
Alimentations diverses	-
Exigences particulières	-

Courants faibles

RJ45 (hors PT)	-
Appel Malade	1 manipulateur AM + 1 terminal AM
Interphonie	-
Vidéosurveillance	-
Anti-intrusion	-
Autres courants faibles	-

Traitement Technique 2**Chauffage Ventilation Climatisation**

Température hiver	+21°C
Température été	+25°C
Renouvellement d'air	double flux, 2 vol/h mini
Exigences particulières	Attente forte concernant l'aménagement du local et son ambiance

Plomberie

Raccordements / Attentes / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 1	lavabo commande au coude / EF brut 1 / ECS 1 / EF adoucie 0 / EU/EV 1
Appareil 2 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 3 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Paillasse humides / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Autres	-
Exigences particulières	-

Fluides médicaux

Oxygène	-
Air médical	-
Vide	-
Prise autre	-
Exigences particulières	-

Equipements à la charge de l'opération**Liste des équipements fournis / posés par le chantier**

Equipements hoteliers	patère (1u)
Equipements biomédicaux	
Equipements VDI	
Autres	passe-plat vers laboratoire

Equipements à la charge MOA et pose opération**Liste des équipements à la charge MOA et pose opération**

Equipements hoteliers	-
Equipements biomédicaux	-
Equipements VDI	-
Autres	dsitributeurs savon et papier

Equipements à la charge MOA

Liste des équipements MOA

Equipements hoteliers	fauteuil, chaise patient, table basse
Equipements biomédicaux	
Equipements VDI	
Autres	

Nom: Salles de recueil du sperme PMR

Informations Générales

Informations Générales

Codification fiche	G.0009
Type d'activité	activités biologiques
Observations	volonté ambiance non hospitalière, sanitaire à proximité, voir possibilité d'accueillir le patient sur fauteuil ou sur brancard sans sortir le mobilier présent

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre (en m)	2.50
----------------------	------

Accès principal

Gabarit accès (en cm)	120
Type de porte	pleine, finition peinte
Particularités Finitions	protection 1.30 m + chants
Contrôlé	serrure + bouton moletet (avec possibilité de voir si occupé ou non) + possibilité de fermer à clé le soir
Ferme porte	système pour avertir de l'occupation du local

Accès secondaire

Gabarit accès (en cm)	-
Type de porte	-
Particularités Finitions	-
Contrôlé	-
Ferme porte	-

Caractéristiques des Revêtements

Type de Sol	Sol souple / U4P3E3C3
Plinthe	relevé de sol en plinthe
Revêtement Mural	peinture lessivable et décontaminable
Protection Murale	plaque de protection en périphérie du local sur 1,30 m ht
Particularités cloisons/parois	passe-plat vers laboratoire avec cascade de pression
Plafond/Faux Plafonds	FP démontable lessivable
Observations	-

Eclairage

Naturel	souhaitable, si éclairage naturel en partie haute
Occultation / Protection solaire	protection solaire extérieure motorisée + vigilance sur les vues (hauteur ou traitement vitrage à prévoir)
Type Eclairage artificiel	500 lux
Type commande éclairage	variateur + interrupteur SA
Autres éclairages	-

Traitement Acoustique

Isolation	suyant réglementation et Tome 2, traitement acoustique renforcé
-----------	---

Traitement Technique 1

Courants Forts

Poste de travail PT1 (3PCN+2PCR + 2RJ45)	-
Poste de travail accueil PT2 (4PCN+2PCR + 4RJ45)	-
Bloc prises (2 PCN + 2 RJ45)	-

Bloc TV/écran (1PCN + 1RJ45)	1
Table examen (3PCN +3PCR+2 RJ45)	-
PCN (hors Poste)	2 PCN à répartir
PC ondulée complémentaire	-
Alimentations diverses	-
Exigences particulières	-

Courants faibles

RJ45 (hors PT)	-
Appel Malade	1 manipulateur AM + 1 terminal AM
Interphonie	-
Vidéosurveillance	-
Anti-intrusion	-
Autres courants faibles	-

Traitement Technique 2**Chauffage Ventilation Climatisation**

Temperature hiver	+21°C
Temperature été	+25°C
Renouvellement d'air	double flux, 2 vol/h mini
Exigences particulières	Attente forte concernant l'aménagement du local et son ambiance

Plomberie

Raccordements / Attentes / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 1	lavabo commande au coude / EF brut 1 / ECS 1 / EF adoucie 0 / EU/EV 1
Appareil 2 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 3 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Paillasse humides / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Autres	-
Exigences particulières	-

Fluides médicaux

Oxygène	-
Air médical	-
Vide	-
Prise autre	-
Exigences particulières	-

Equipements à la charge de l'opération**Liste des équipements fournis / posés par le chantier**

Equipements hoteliers	patère (1u)
Equipements biomédicaux	
Equipements VDI	
Autres	passe-plat vers laboratoire

Equipements à la charge MOA et pose opération**Liste des équipements à la charge MOA et pose opération**

Equipements hoteliers	-
Equipements biomédicaux	-
Equipements VDI	-
Autres	dsitributeurs savon et papier

Equipements à la charge MOA

Liste des équipements MOA

Equipements hoteliers	fauteuil, chaise patient, table basse
Equipements biomédicaux	
Equipements VDI	
Autres	

Nom: Bureau 1 poste avec réception

Informations Générales

Informations Générales

Codification fiche	G.0010
Type d'activité	tertiaire
Observations	-

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre (en m)	2.50
----------------------	------

Accès principal

Gabarit accès (en cm)	90
Type de porte	pleine, finition peinte
Particularités Finitions	protection 1.30 m + chants
Contrôlé	serrure
Ferme porte	-

Accès secondaire

Gabarit accès (en cm)	-
Type de porte	-
Particularités Finitions	-
Contrôlé	-
Ferme porte	-

Caractéristiques des Revêtements

Type de Sol	Sol souple / U3P3E3C2
Plinthe	relevé de sol en plinthe
Revêtement Mural	peinture lessivable
Protection Murale	-
Particularités cloisons/parois	-
Plafond/Faux Plafonds	FP démontable
Observations	-

Eclairage

Naturel	indispensable
Occultation / Protection solaire	protection solaire extérieure motorisée
Type Eclairage artificiel	500 lux
Type commande éclairage	interrupteur SA
Autres éclairages	-

Traitement Acoustique

Isolation	suyant réglementation et Tome 2
-----------	---------------------------------

Traitement Technique 1

Courants Forts

Poste de travail PT1 (3PCN+2PCR + 2RJ45)	1
Poste de travail accueil PT2 (4PCN+2PCR + 4RJ45)	-
Bloc prises (2 PCN + 2 RJ45)	-
Bloc TV/écran (1PCN + 1RJ45)	-

Code: BUR103

Table examen (3PCN +3PCR+2 RJ45)	-
PCN (hors Poste)	4 PCN à répartir (dont 1 PCN pour 2ème écran PT)
PC ondulée complémentaire	-
Alimentations diverses	-
Exigences particulières	-

Courants faibles

RJ45 (hors PT)	-
Appel Malade	-
Interphonie	-
Vidéosurveillance	-
Anti-intrusion	-
Autres courants faibles	-

Traitement Technique 2**Chauffage Ventilation Climatisation**

Température hiver	+20°C
Température été	T<26°C pour Text = +33°C ; dérive linéaire (+27°C pour +34°C ext)
Renouvellement d'air	double flux, 2 vol/h mini
Exigences particulières	-

Plomberie

Raccordements / Attentes / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 1 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 2 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 3 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Paillasse humides / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Autres	-
Exigences particulières	-

Fluides médicaux

Oxygène	-
Air médical	-
Vide	-
Prise autre	-
Exigences particulières	-

Equipements à la charge de l'opération**Liste des équipements fournis / posés par le chantier**

Equipements hoteliers	patère (1 u) 2 têtes
Equipements biomédicaux	
Equipements VDI	
Autres	

Equipements à la charge MOA et pose opération**Liste des équipements à la charge MOA et pose opération**

Equipements hoteliers	support SHA (1 u) hygiène des mains à proximité de la sortie et visible, arase inf à 1.20 m du sol
Equipements biomédicaux	-
Equipements VDI	-
Autres	-

Code: BUR103

Equipements à la charge MOA

Liste des équipements MOA

Equipements hoteliers	bureaux + fauteuils + armoires + 2 chaises
Equipements biomédicaux	
Equipements VDI	poste informatique avec double écran
Autres	

Nom: Reprographie

Informations Générales

Informations Générales

Codification fiche	G.0011
Type d'activité	tertiaire
Observations	-

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre (en m)	2.50
----------------------	------

Accès principal

Gabarit accès (en cm)	90
Type de porte	pleine, finition peinte
Particularités Finitions	protection 1.30 m + chants
Contrôlé	maintenu ouverte sur ventouse
Ferme porte	oui

Accès secondaire

Gabarit accès (en cm)	-
Type de porte	-
Particularités Finitions	-
Contrôlé	-
Ferme porte	-

Caractéristiques des Revêtements

Type de Sol	Sol souple / U3P3E3C2
Plinthe	relevé de sol en plinthe
Revêtement Mural	peinture lessivable
Protection Murale	-
Particularités cloisons/parois	-
Plafond/Faux Plafonds	FP démontable
Observations	-

Eclairage

Naturel	-
Occultation / Protection solaire	-
Type Eclairage artificiel	500 lux
Type commande éclairage	détecteur de présence
Autres éclairages	-

Traitement Acoustique

Isolation	suyant réglementation et Tome 2
-----------	---------------------------------

Traitement Technique 1

Courants Forts

Poste de travail PT1 (3PCN+2PCR + 2RJ45)	1
Poste de travail accueil PT2 (4PCN+2PCR + 4RJ45)	-
Bloc prises (2 PCN + 2 RJ45)	1
Bloc TV/écran (1PCN + 1RJ45)	-

Code: BUR104

Table examen (3PCN +3PCR+2 RJ45)	-
PCN (hors Poste)	3
PC ondulée complémentaire	-
Alimentations diverses	-
Exigences particulières	-

Courants faibles

RJ45 (hors PT)	-
Appel Malade	-
Interphonie	-
Vidéosurveillance	-
Anti-intrusion	-
Autres courants faibles	-

Traitement Technique 2**Chauffage Ventilation Climatisation**

Température hiver	+20°C
Température été	T>28°C pendant 50h/an maximum
Renouvellement d'air	extraction renforcée
Exigences particulières	-

Plomberie

Raccordements / Attentes / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 1 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 2 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 3 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Paillasse humides	/ EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Autres	-
Exigences particulières	-

Fluides médicaux

Oxygène	-
Air médical	-
Vide	-
Prise autre	-
Exigences particulières	-

Equipements à la charge de l'opération**Liste des équipements fournis / posés par le chantier**

Equipements hoteliers	plan de travail sur 2 ml
Equipements biomédicaux	
Equipements VDI	
Autres	

Equipements à la charge MOA et pose opération**Liste des équipements à la charge MOA et pose opération**

Equipements hoteliers	-
Equipements biomédicaux	-
Equipements VDI	-
Autres	-

Code: BUR104

Equipements à la charge MOA

Liste des équipements MOA

Equipements hoteliers

Equipements biomédicaux

Equipements VDI

Autres

imprimante / copieur destructeur de papier

Nom: Bureau 3 postes

Informations Générales

Informations Générales

Codification fiche	G.0012
Type d'activité	tertiaire
Observations	-

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre (en m)	2.50
----------------------	------

Accès principal

Gabarit accès (en cm)	90
Type de porte	pleine, finition peinte
Particularités Finitions	protection 1.30 m + chants
Contrôlé	serrure
Ferme porte	-

Accès secondaire

Gabarit accès (en cm)	-
Type de porte	-
Particularités Finitions	-
Contrôlé	-
Ferme porte	-

Caractéristiques des Revêtements

Type de Sol	Sol souple / U3P3E3C2
Plinthe	relevé de sol en plinthe
Revêtement Mural	peinture lessivable
Protection Murale	-
Particularités cloisons/parois	-
Plafond/Faux Plafonds	FP démontable
Observations	-

Eclairage

Naturel	indispensable
Occultation / Protection solaire	protection solaire extérieure motorisée
Type Eclairage artificiel	500 lux
Type commande éclairage	interrupteur SA
Autres éclairages	-

Traitement Acoustique

Isolation	suyant réglementation et Tome 2
-----------	---------------------------------

Traitement Technique 1

Courants Forts

Poste de travail PT1 (3PCN+2PCR + 2RJ45)	3
Poste de travail accueil PT2 (4PCN+2PCR + 4RJ45)	-
Bloc prises (2 PCN + 2 RJ45)	-
Bloc TV/écran (1PCN + 1RJ45)	-

Code: BUR300

Table examen (3PCN +3PCR+2 RJ45)	-
PCN (hors Poste)	5 PCN à répartir
PC ondulée complémentaire	-
Alimentations diverses	-
Exigences particulières	goulottes sur 2 côtés à minima

Courants faibles

RJ45 (hors PT)	-
Appel Malade	-
Interphonie	-
Vidéosurveillance	-
Anti-intrusion	-
Autres courants faibles	-

Traitement Technique 2**Chauffage Ventilation Climatisation**

Température hiver	+20°C
Température été	T<26°C pour Text = +33°C ; dérive linéaire (+27°C pour +34°C ext)
Renouvellement d'air	double flux, 2 vol/h mini
Exigences particulières	-

Plomberie

Raccordements / Attentes / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 1 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 2 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 3 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Paillasse humides / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Autres	-
Exigences particulières	-

Fluides médicaux

Oxygène	-
Air médical	-
Vide	-
Prise autre	-
Exigences particulières	-

Equipements à la charge de l'opération**Liste des équipements fournis / posés par le chantier**

Equipements hoteliers	patère (4 u)
Equipements biomédicaux	
Equipements VDI	
Autres	

Equipements à la charge MOA et pose opération**Liste des équipements à la charge MOA et pose opération**

Equipements hoteliers	-
Equipements biomédicaux	-
Equipements VDI	-
Autres	-

Equipements à la charge MOA

Liste des équipements MOA

Equipements hoteliers	bureaux + fauteuils + armoires
Equipements biomédicaux	
Equipements VDI	postes informatiques
Autres	

Nom: Secrétariat 3 postes

Informations Générales

Informations Générales

Codification fiche	G.0013
Type d'activité	tertiaire
Observations	-

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre (en m)	2.50
----------------------	------

Accès principal

Gabarit accès (en cm)	90
Type de porte	pleine, finition peinte
Particularités Finitions	protection 1.30 m + chants
Contrôlé	serrure
Ferme porte	-

Accès secondaire

Gabarit accès (en cm)	-
Type de porte	-
Particularités Finitions	-
Contrôlé	-
Ferme porte	-

Caractéristiques des Revêtements

Type de Sol	Sol souple / U3P3E3C2
Plinthe	relevé de sol en plinthe
Revêtement Mural	peinture lessivable
Protection Murale	-
Particularités cloisons/parois	-
Plafond/Faux Plafonds	FP démontable
Observations	-

Eclairage

Naturel	indispensable
Occultation / Protection solaire	protection solaire extérieure motorisée
Type Eclairage artificiel	500 lux
Type commande éclairage	interrupteur SA
Autres éclairages	-

Traitement Acoustique

Isolation	suyant réglementation et Tome 2
-----------	---------------------------------

Traitement Technique 1

Courants Forts

Poste de travail PT1 (3PCN+2PCR + 2RJ45)	-
Poste de travail accueil PT2 (4PCN+2PCR + 4RJ45)	3
Bloc prises (2 PCN + 2 RJ45)	1 (imprimante)
Bloc TV/écran (1PCN + 1RJ45)	-

Code: BUR301

Table examen (3PCN +3PCR+2 RJ45)	-
PCN (hors Poste)	5 PCN à répartir
PC ondulée complémentaire	-
Alimentations diverses	-
Exigences particulières	goulottes sur 2 côtés à minima

Courants faibles

RJ45 (hors PT)	-
Appel Malade	-
Interphonie	-
Vidéosurveillance	-
Anti-intrusion	-
Autres courants faibles	report alarmes : SSI, FM et autres alarmes du service

Traitement Technique 2**Chauffage Ventilation Climatisation**

Température hiver	+20°C
Température été	T<26°C pour Text = +33°C ; dérive linéaire (+27°C pour +34°C ext)
Renouvellement d'air	double flux, 2 vol/h mini
Exigences particulières	-

Plomberie

Raccordements / Attentes / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 1 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 2 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 3 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Paillasse humides / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Autres	-
Exigences particulières	-

Fluides médicaux

Oxygène	-
Air médical	-
Vide	-
Prise autre	-
Exigences particulières	-

Equipements à la charge de l'opération**Liste des équipements fournis / posés par le chantier**

Equipements hoteliers	patère (4 u), plan de travail sur 4,5 ml
Equipements biomédicaux	
Equipements VDI	
Autres	

Equipements à la charge MOA et pose opération**Liste des équipements à la charge MOA et pose opération**

Equipements hoteliers	-
Equipements biomédicaux	-
Equipements VDI	-
Autres	-

Equipements à la charge MOA

Liste des équipements MOA

Equipements hoteliers	bureaux + fauteuils + armoires
Equipements biomédicaux	
Equipements VDI	postes informatiques
Autres	

Nom: Espace de travail collaboratif 6 postes

Informations Générales

Informations Générales

Codification fiche	G.0014
Type d'activité	tertiaire
Observations	-

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre (en m)	2.50
----------------------	------

Accès principal

Gabarit accès (en cm)	90
Type de porte	pleine, finition peinte
Particularités Finitions	protection 1.30 m + chants
Contrôlé	serrure
Ferme porte	-

Accès secondaire

Gabarit accès (en cm)	-
Type de porte	-
Particularités Finitions	-
Contrôlé	-
Ferme porte	-

Caractéristiques des Revêtements

Type de Sol	Sol souple / U3P3E3C2
Plinthe	relevé de sol en plinthe
Revêtement Mural	peinture lessivable
Protection Murale	-
Particularités cloisons/parois	prévoir clososnettes entre espace bureaux
Plafond/Faux Plafonds	FP démontable acoustique renforcé
Observations	-

Eclairage

Naturel	souhaitable ++
Occultation / Protection solaire	protection solaire extérieure motorisée
Type Eclairage artificiel	500 lux
Type commande éclairage	interrupteur SA
Autres éclairages	complément d'éclairage par poste de travail

Traitement Acoustique

Isolation	suyant réglementation et Tome 2, traitement acoustique renforcé
-----------	---

Traitement Technique 1

Courants Forts

Poste de travail PT1 (3PCN+2PCR + 2RJ45)	6
Poste de travail accueil PT2 (4PCN+2PCR + 4RJ45)	-
Bloc prises (2 PCN + 2 RJ45)	1 (imprimante)
Bloc TV/écran (1PCN + 1RJ45)	-

Code: BUR600

Table examen (3PCN +3PCR+2 RJ45)	-
PCN (hors Poste)	3 PCN à répartir
PC ondulée complémentaire	-
Alimentations diverses	-
Exigences particulières	goulottes périphériques

Courants faibles

RJ45 (hors PT)	-
Appel Malade	-
Interphonie	-
Vidéosurveillance	-
Anti-intrusion	-
Autres courants faibles	-

Traitement Technique 2**Chauffage Ventilation Climatisation**

Température hiver	+20°C
Température été	T<26°C pour Text = +33°C ; dérive linéaire (+27°C pour +34°C ext)
Renouvellement d'air	double flux, 2 vol/h mini
Exigences particulières	-

Plomberie

Raccordements / Attentes / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 1 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 2 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 3 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Paillasse humides / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Autres	-
Exigences particulières	-

Fluides médicaux

Oxygène	-
Air médical	-
Vide	-
Prise autre	-
Exigences particulières	-

Equipements à la charge de l'opération**Liste des équipements fournis / posés par le chantier**

Equipements hoteliers	plan de travail en périphérie profondeur 80cm 1,5 ml m par personne, patères (6 u voire + selon possibilité)
Equipements biomédicaux	
Equipements VDI	
Autres	

Equipements à la charge MOA et pose opération**Liste des équipements à la charge MOA et pose opération**

Equipements hoteliers	-
Equipements biomédicaux	-
Equipements VDI	-
Autres	-

Equipements à la charge MOA

Liste des équipements MOA

Equipements hoteliers	fauteuils + armoires + rayonnage + 8 casiers sécurisés
Equipements biomédicaux	
Equipements VDI	postes informatiques
Autres	

Nom: Salle de réunion

Informations Générales

Informations Générales

Codification fiche	G.0015
Type d'activité	tertiaire
Observations	-

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre (en m)	2.50
----------------------	------

Accès principal

Gabarit accès (en cm)	90
Type de porte	pleine, finition peinte
Particularités Finitions	protection 1.30 m + chants
Contrôlé	serrure
Ferme porte	-

Accès secondaire

Gabarit accès (en cm)	90
Type de porte	pleine, finition peinte
Particularités Finitions	protection des chants
Contrôlé	serrure
Ferme porte	-

Caractéristiques des Revêtements

Type de Sol	Sol souple / U3P3E3C2
Plinthe	relevé de sol en plinthe
Revêtement Mural	peinture lessivable
Protection Murale	-
Particularités cloisons/parois	renfort pour permettre de fixer l'écran
Plafond/Faux Plafonds	FP démontable acoustique renforcé
Observations	-

Eclairage

Naturel	souhaitable
Occultation / Protection solaire	protection solaire extérieure motorisée
Type Eclairage artificiel	500 lux
Type commande éclairage	variateur + interrupteur SA
Autres éclairages	2 circuits d'éclairage dont 1 faible pendant les présentations

Traitement Acoustique

Isolation	suyant réglementation et Tome 2, traitement acoustique renforcé
-----------	---

Traitement Technique 1

Courants Forts

Poste de travail PT1 (3PCN+2PCR + 2RJ45)	2
Poste de travail accueil PT2 (4PCN+2PCR + 4RJ45)	-
Bloc prises (2 PCN + 2 RJ45)	-
Bloc TV/écran (1PCN + 1RJ45)	1

Code: BUR900

Table examen (3PCN +3PCR+2 RJ45)	-
PCN (hors Poste)	8 PCN à répartir
PC ondulée complémentaire	-
Alimentations diverses	goulottes périphériques
Exigences particulières	Câblages pour écran, câblages pour visioconférence Horloge

Courants faibles

RJ45 (hors PT)	-
Appel Malade	-
Interphonie	-
Vidéosurveillance	-
Anti-intrusion	-
Autres courants faibles	Liaisons (VGA, HDMI) entre vidéo et poste de travail, sonorisation de la salle avec enceintes

Traitement Technique 2**Chauffage Ventilation Climatisation**

Température hiver	+20°C
Température été	T<26°C pour Text = +33°C ; dérive linéaire (+27°C pour +34°C ext)
Renouvellement d'air	double flux, 2 vol/h mini
Exigences particulières	-

Plomberie

Raccordements / Attentes / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 1 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 2 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 3 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Paillasse humides / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Autres	-
Exigences particulières	-

Fluides médicaux

Oxygène	-
Air médical	-
Vide	-
Prise autre	-
Exigences particulières	-

Equipements à la charge de l'opération**Liste des équipements fournis / posés par le chantier**

Equipements hoteliers	patère (4 u)
Equipements biomédicaux	
Equipements VDI	
Autres	

Equipements à la charge MOA et pose opération**Liste des équipements à la charge MOA et pose opération**

Equipements hoteliers	support SHA (1 u) hygiène des mains à proximité de la sortie et visible, arase inf à 1.20 m du sol
Equipements biomédicaux	-
Equipements VDI	-
Autres	-

Code: BUR900

Equipements à la charge MOA

Liste des équipements MOA

Equipements hoteliers	tables et chaises + armoires
Equipements biomédicaux	
Equipements VDI	postes informatiques, écran 80" + visio
Autres	

Nom: Circulation

Informations Générales

Informations Générales

Codification fiche	G.0016
Type d'activité	commun
Observations	-

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre (en m)	2.50
----------------------	------

Accès principal

Gabarit accès (en cm)	140
Type de porte	pleine, finition peinte
Particularités Finitions	protection 1.30 m + chants
Contrôlé	contrôle d'accès sur chaque entrée de service
Ferme porte	prévoir protection des portes coupe-feu avec des potelets ancrés au sol

Accès secondaire

Gabarit accès (en cm)	-
Type de porte	-
Particularités Finitions	-
Contrôlé	-
Ferme porte	-

Caractéristiques des Revêtements

Type de Sol	Sol souple / U4P4E3C2
Plinthe	relevé de sol en plinthe
Revêtement Mural	peinture lessivable
Protection Murale	protection des angles toute hauteur
Particularités cloisons/parois	plaque haute dureté côté circulation
Plafond/Faux Plafonds	FP démontable
Observations	-

Eclairage

Naturel	souhaitable
Occultation / Protection solaire	protection solaire extérieur en fonction de l'orientation
Type Eclairage artificiel	200 lux
Type commande éclairage	détecteur de présence
Autres éclairages	-

Traitement Acoustique

Isolation	suyant réglementation et Tome 2
-----------	---------------------------------

Traitement Technique 1

Courants Forts

Poste de travail PT1 (3PCN+2PCR + 2RJ45)	-
Poste de travail accueil PT2 (4PCN+2PCR + 4RJ45)	-
Bloc prises (2 PCN + 2 RJ45)	-
Bloc TV/écran (1PCN + 1RJ45)	1

Table examen (3PCN +3PCR+2 RJ45)	-
PCN (hors Poste)	1 PCN pour 5 ml
PC ondulée complémentaire	-
Alimentations diverses	-
Exigences particulières	-

Courants faibles

RJ45 (hors PT)	Attente pour bornes WIFI + téléphonie
Appel Malade	-
Interphonie	-
Vidéosurveillance	-
Anti-intrusion	à prévoir
Autres courants faibles	-

Traitement Technique 2**Chauffage Ventilation Climatisation**

Température hiver	+20°C
Température été	T>28°C pendant 50h/an maximum
Renouvellement d'air	double flux
Exigences particulières	-

Plomberie

Raccordements / Attentes / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 1 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 2 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 3 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Paillasse humides / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Autres	-
Exigences particulières	-

Fluides médicaux

Oxygène	-
Air médical	-
Vide	-
Prise autre	-
Exigences particulières	-

Equipements à la charge de l'opération**Liste des équipements fournis / posés par le chantier**

Equipements hoteliers	emplacement pour extincteur; Protection mécanique des portes de recoupement
Equipements biomédicaux	
Equipements VDI	
Autres	signalétique

Equipements à la charge MOA et pose opération**Liste des équipements à la charge MOA et pose opération**

Equipements hoteliers	support SHA (1 u) hygiène des mains , arase inf à 1.20 m du sol
Equipements biomédicaux	-
Equipements VDI	-
Autres	-

Code: CIR100

Equipements à la charge MOA

Liste des équipements MOA

Equipements hoteliers

Equipements biomédicaux

Equipements VDI

Autres

extincteurs

Nom: Bureau de consultation

Informations Générales

Informations Générales

Codification fiche	G.0017
Type d'activité	activités cliniques
Observations	vigilance accès brancard

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre (en m)	2.50
----------------------	------

Accès principal

Gabarit accès (en cm)	100
Type de porte	pleine, finition peinte
Particularités Finitions	protection 1.30 m + chants
Contrôlé	serrure
Ferme porte	-

Accès secondaire

Gabarit accès (en cm)	-
Type de porte	-
Particularités Finitions	-
Contrôlé	-
Ferme porte	-

Caractéristiques des Revêtements

Type de Sol	Sol souple / U3P3E3C2
Plinthe	relevé de sol en plinthe
Revêtement Mural	peinture lessivable et décontaminable
Protection Murale	plaque de protection arrière point d'eau 60 x 60 cm + plaque de protection en tête de table d'examen sur 1,30 m ht
Particularités cloisons/parois	-
Plafond/Faux Plafonds	FP démontable
Observations	-

Eclairage

Naturel	indispensable
Occultation / Protection solaire	protection solaire extérieure motorisée + vigilance sur les vues (traitement vitrage à prévoir)
Type Eclairage artificiel	500 lux
Type commande éclairage	variateur + interrupteur SA
Autres éclairages	complément éclairage zone de consultation à prévoir avec scyalitique plafonnier

Traitement Acoustique

Isolation	suyant réglementation et Tome 2
-----------	---------------------------------

Traitement Technique 1

Courants Forts

Poste de travail PT1 (3PCN+2PCR + 2RJ45)	1 : ordi double écran + zebra + téléphone
Poste de travail accueil PT2 (4PCN+2PCR + 4RJ45)	-
Bloc prises (2 PCN + 2 RJ45)	1 (imprimante)

Code: CLI001

Bloc TV/écran (1PCN + 1RJ45)	-
Table examen (3PCN +3PCR+2 RJ45)	1
PCN (hors Poste)	4 PCN à répartir
PC ondulée complémentaire	-
Alimentations diverses	-
Exigences particulières	-

Courants faibles

RJ45 (hors PT)	-
Appel Malade	1 manipulateur AM + 1 terminal AM
Interphonie	-
Vidéosurveillance	-
Anti-intrusion	-
Autres courants faibles	-

Traitement Technique 2**Chauffage Ventilation Climatisation**

Temperature hiver	+21°C
Temperature été	T<26°C pour Text = +33°C ; dérive linéaire (+27°C pour +34°C ext)
Renouvellement d'air	double flux, 2 vol/h mini
Exigences particulières	-

Plomberie

Raccordements / Attentes / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 1	lavabo commande au coude / EF brut 1 / ECS 1 / EF adoucie 0 / EU/EV 1
Appareil 2 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 3 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Paillasse humides	paillasse humide type lave-mains / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Autres	-
Exigences particulières	-

Fluides médicaux

Oxygène	-
Air médical	-
Vide	-
Prise autre	-
Exigences particulières	prise au niveau table d'examen

Equipements à la charge de l'opération**Liste des équipements fournis / posés par le chantier**

Equipements hoteliers	patère (2 u) 2 têtes ; étagères pour documentation patients sur 1,50 ml
Equipements biomédicaux	scyalitique plafonnier
Equipements VDI	
Autres	

Equipements à la charge MOA et pose opération**Liste des équipements à la charge MOA et pose opération**

Equipements hoteliers	support SHA (1 u) hygiène des mains à proximité de la sortie et visible, arase inf à 1.20 m du sol
Equipements biomédicaux	-
Equipements VDI	-
Autres	dsitributeurs savon et papier

Equipements à la charge MOA

Liste des équipements MOA

Equipements hoteliers	bureau , fauteuil, table d'examen, chariot de soins,1 tabouret, 2 chaises, 1 paravent pour zone déshabillage caisson de rangement sous bureau , support mural pour gants, banette murale pour papiers à distribuer
Equipements biomédicaux	1 échographe
Equipements VDI	poste informatique (double écran), imprimante, zebra, téléphone
Autres	

Nom: Bureau médical

Informations Générales

Informations Générales

Codification fiche	G.0018
Type d'activité	activités cliniques
Observations	Vigilance accès brancard pour un bureau

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre (en m)	2.50
----------------------	------

Accès principal

Gabarit accès (en cm)	100
Type de porte	pleine, finition peinte
Particularités Finitions	protection 1.30 m + chants
Contrôlé	serrure
Ferme porte	-

Accès secondaire

Gabarit accès (en cm)	-
Type de porte	-
Particularités Finitions	-
Contrôlé	-
Ferme porte	-

Caractéristiques des Revêtements

Type de Sol	Sol souple / U3P3E3C2
Plinthe	relevé de sol en plinthe
Revêtement Mural	peinture lessivable et décontaminable
Protection Murale	plaque de protection arrière point d'eau 60 x 60 cm + plaque de protection en tête de table d'examen sur 1,30 m ht
Particularités cloisons/parois	-
Plafond/Faux Plafonds	FP démontable
Observations	-

Eclairage

Naturel	indispensable
Occultation / Protection solaire	protection solaire extérieure motorisée + vigilance sur les vues (traitement vitrage à prévoir)
Type Eclairage artificiel	500 lux
Type commande éclairage	variateur + interrupteur SA
Autres éclairages	complément éclairage zone de consultation à prévoir

Traitement Acoustique

Isolation	suyant réglementation et Tome 2
-----------	---------------------------------

Traitement Technique 1

Courants Forts

Poste de travail PT1 (3PCN+2PCR + 2RJ45)	1
Poste de travail accueil PT2 (4PCN+2PCR + 4RJ45)	-
Bloc prises (2 PCN + 2 RJ45)	-

Code: CLI002

Bloc TV/écran (1PCN + 1RJ45)	-
Table examen (3PCN +3PCR+2 RJ45)	1
PCN (hors Poste)	3 PCN à répartir
PC ondulée complémentaire	-
Alimentations diverses	-
Exigences particulières	-

Courants faibles

RJ45 (hors PT)	-
Appel Malade	1 manipulateur AM + 1 terminal AM
Interphonie	-
Vidéosurveillance	-
Anti-intrusion	-
Autres courants faibles	-

Traitement Technique 2**Chauffage Ventilation Climatisation**

Température hiver	+21°C
Température été	T<26°C pour Text = +33°C ; dérive linéaire (+27°C pour +34°C ext)
Renouvellement d'air	double flux, 2 vol/h mini
Exigences particulières	extraction MEOPA?

Plomberie

Raccordements / Attentes / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 1	lavabo commande au coude / EF brut 1 / ECS 1 / EF adoucie 0 / EU/EV 1
Appareil 2 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 3 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Paillasse humides / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Autres	-
Exigences particulières	-

Fluides médicaux

Oxygène	-
Air médical	-
Vide	-
Prise autre	-
Exigences particulières	-

Equipements à la charge de l'opération**Liste des équipements fournis / posés par le chantier**

Equipements hoteliers	gaine tête de lit (GTL) (1 u); patère (2 u) 2 têtes ;
Equipements biomédicaux	
Equipements VDI	
Autres	

Equipements à la charge MOA et pose opération**Liste des équipements à la charge MOA et pose opération**

Equipements hoteliers	support SHA (1 u) hygiène des mains à proximité de la sortie et visible, arase inf à 1.20 m du sol
Equipements biomédicaux	-
Equipements VDI	-
Autres	dsitributeurs savon et papier

Equipements à la charge MOA

Liste des équipements MOA

Equipements hoteliers	bureau , fauteuil, table d'examen, chariot de soins, autres à définir
Equipements biomédicaux	1 échographe
Equipements VDI	poste informatique
Autres	

Nom: Salle de transfert

Informations Générales

Informations Générales

Codification fiche	G.0019
Type d'activité	activités cliniques
Observations	nécessité de limiter la présence des COV (manipulation de gamètes)

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre (en m)	2.50
----------------------	------

Accès principal

Gabarit accès (en cm)	90
Type de porte	pleine, finition peinte
Particularités Finitions	protection 1.30 m + chants
Contrôlé	serrure
Ferme porte	-

Accès secondaire

Gabarit accès (en cm)	80
Type de porte	pleine, finition peinte
Particularités Finitions	protection 1.30 m + chants
Contrôlé	bouton moleté intérieur WC
Ferme porte	-

Caractéristiques des Revêtements

Type de Sol	Sol souple / U4P3E3C3
Plinthe	relevé de sol en plinthe
Revêtement Mural	peinture lessivable et décontaminable
Protection Murale	plaque de protection arrière point d'eau 60 x 60 cm + plaque de protection en tête de table d'examen sur 1,30 m ht + plaque de protection en périphérie du WC
Particularités cloisons/parois	passe-plat vers laboratoire (selon Tome 2), limitation des COV dans les matériaux de finitions
Plafond/Faux Plafonds	FP démontable lessivable
Observations	-

Eclairage

Naturel	second jour souhaité
Occultation / Protection solaire	protection solaire extérieure motorisée + vigilance sur les vues (traitement vitrage à prévoir)
Type Eclairage artificiel	500 lux
Type commande éclairage	variateur + interrupteur SA
Autres éclairages	complément éclairage zone de consultation à prévoir avec scyalitique plafonnier

Traitement Acoustique

Isolation	suyant réglementation et Tome 2
-----------	---------------------------------

Traitement Technique 1

Courants Forts

Poste de travail PT1 (3PCN+2PCR + 2RJ45)	1 : ordi double écran + zebra + téléphone + lampe de bureau
Poste de travail accueil PT2 (4PCN+2PCR + 4RJ45)	-
Bloc prises (2 PCN + 2 RJ45)	1 (imprimante)

Bloc TV/écran (1PCN + 1RJ45)	1 (écran TV de report)
Table examen (3PCN +3PCR+2 RJ45)	1 (sur GTL)
PCN (hors Poste)	5 PCN à répartir (dont 1 PCN pour 2ème écran PT et 1 PCN pour chariot d'urgences)
PC ondulée complémentaire	-
Alimentations diverses	prévoir prise pour appareil d'échographie
Exigences particulières	Groupe 1 selon la norme NFC15-211

Courants faibles

RJ45 (hors PT)	-
Appel Malade	1 boîtier Appel malade
Interphonie	interphonie entre salle de transfert et laboratoire
Vidéosurveillance	-
Anti-intrusion	-
Autres courants faibles	-

Traitement Technique 2**Chauffage Ventilation Climatisation**

Température hiver	+21°C
Température été	+25°C
Renouvellement d'air	double flux, 2 vol/h mini
Exigences particulières	-

Plomberie

Raccordements / Attentes / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 1	lavabo commande au coude / EF brut 1 / ECS 1 / EF adoucie 0 / EU/EV 1
Appareil 2	WC isolé / EF brut 1 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 1
Appareil 3	lave-main du WC / EF brut 1 / ECS 1 / EF adoucie 0 / EU/EV 1
Paillasse humides	paillasse humide type lave-mains / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Autres	-
Exigences particulières	-

Fluides médicaux

Oxygène	1
Air médical	1
Vide	1
Prise autre	-
Exigences particulières	prise au niveau table d'examen confirmée

Equipements à la charge de l'opération**Liste des équipements fournis / posés par le chantier**

Equipements hoteliers	1 placard de rangement d'examens (boîte de speculums, blouses, ...) lg 50 cm, patère (2 u) 2 têtes ;
Equipements biomédicaux	gaine tête de lit (GTL), scyalitique plafonnier
Equipements VDI	
Autres	passe-plat vers laboratoire

Equipements à la charge MOA et pose opération**Liste des équipements à la charge MOA et pose opération**

Equipements hoteliers	support SHA (1 u) hygiène des mains à proximité de la sortie et visible, arase inf à 1.20 m du sol
Equipements biomédicaux	-
Equipements VDI	-
Autres	dsitributeurs savon et papier

Equipements à la charge MOA

Liste des équipements MOA

Equipements hoteliers	bureau , fauteuil, table d'examen, chariot de soins, 1 tabouret, 1 paravent pour zone déshabillage, 2 chaises, caisson de rangement sous bureau, banette murale pour papiers à distribuer, étagères murales, support gants
Equipements biomédicaux	1 échographe
Equipements VDI	poste informatique (double écran), imprimante, zebra, téléphone
Autres	emplacement chariot d'urgences

Nom: Salle de transfert PMR

Informations Générales

Informations Générales

Codification fiche	G.0020
Type d'activité	activités cliniques
Observations	nécessité de limiter la présence des COV (manipulation de gamètes)

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre (en m)	2.50
----------------------	------

Accès principal

Gabarit accès (en cm)	120
Type de porte	pleine, finition peinte
Particularités Finitions	protection 1.30 m + chants
Contrôlé	serrure
Ferme porte	-

Accès secondaire

Gabarit accès (en cm)	90
Type de porte	pleine, finition peinte
Particularités Finitions	protection 1.30 m + chants
Contrôlé	bouton moleté intérieur WC
Ferme porte	-

Caractéristiques des Revêtements

Type de Sol	Sol souple / U4P3E3C3
Plinthe	relevé de sol en plinthe
Revêtement Mural	peinture lessivable et décontaminable
Protection Murale	plaque de protection arrière point d'eau 60 x 60 cm + plaque de protection en tête de table d'examen sur 1,30 m ht + plaque de protection en périphérie du WC
Particularités cloisons/parois	passe-plat vers laboratoire (selon Tome 2), limitation des COV dans les matériaux de finitions
Plafond/Faux Plafonds	FP démontable lessivable
Observations	-

Eclairage

Naturel	second jour souhaité
Occultation / Protection solaire	protection solaire extérieure motorisée + vigilance sur les vues (traitement vitrage à prévoir)
Type Eclairage artificiel	500 lux
Type commande éclairage	variateur + interrupteur SA
Autres éclairages	complément éclairage zone de consultation à prévoir avec scyalitique plafonnier

Traitement Acoustique

Isolation	suyant réglementation et Tome 2
-----------	---------------------------------

Traitement Technique 1

Courants Forts

Poste de travail PT1 (3PCN+2PCR + 2RJ45)	1 : ordi double écran + zebra + téléphone + lampe de bureau
Poste de travail accueil PT2 (4PCN+2PCR + 4RJ45)	-
Bloc prises (2 PCN + 2 RJ45)	1 (imprimante)

Code: CLI101

Bloc TV/écran (1PCN + 1RJ45)	1 (écran TV de report)
Table examen (3PCN +3PCR+2 RJ45)	1 (sur GTL)
PCN (hors Poste)	5 PCN à répartir (dont 1 PCN pour 2ème écran PT et 1 PCN pour chariot d'urgences)
PC ondulée complémentaire	-
Alimentations diverses	prévoir prise pour appareil d'échographie
Exigences particulières	Groupe 1 selon la norme NFC15-211

Courants faibles

RJ45 (hors PT)	-
Appel Malade	1 boîtier Appel malade
Interphonie	interphonie entre salle de transfert et laboratoire
Vidéosurveillance	-
Anti-intrusion	-
Autres courants faibles	-

Traitement Technique 2**Chauffage Ventilation Climatisation**

Température hiver	+21°C
Température été	+25°C
Renouvellement d'air	double flux, 2 vol/h mini
Exigences particulières	-

Plomberie

Raccordements / Attentes / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 1	lavabo commande au coude / EF brut 1 / ECS 1 / EF adoucie 0 / EU/EV 1
Appareil 2	WC PMR isolé / EF brut 1 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 1
Appareil 3	lave-main du WC / EF brut 1 / ECS 1 / EF adoucie 0 / EU/EV 1
Paillasse humides	paillasse humide type lave-mains / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Autres	-
Exigences particulières	-

Fluides médicaux

Oxygène	1
Air médical	1
Vide	1
Prise autre	-
Exigences particulières	prise au niveau table d'examen confirmée

Equipements à la charge de l'opération**Liste des équipements fournis / posés par le chantier**

Equipements hoteliers	1 placard de rangement d'examens (boîte de speculums, blouses, ...) lg 50 cm, patère (2 u) 2 têtes ;
Equipements biomédicaux	gaine tête de lit (GTL), scyalitique plafonnier
Equipements VDI	
Autres	passe-plat vers laboratoire

Equipements à la charge MOA et pose opération**Liste des équipements à la charge MOA et pose opération**

Equipements hoteliers	support SHA (1 u) hygiène des mains à proximité de la sortie et visible, arase inf à 1.20 m du sol
Equipements biomédicaux	-
Equipements VDI	-
Autres	dsitributeurs savon et papier

Equipements à la charge MOA

Liste des équipements MOA

Equipements hoteliers	bureau , fauteuil, table d'examen, chariot de soins, 1 tabouret, 1 paravent pour zone déshabillage, 2 chaises, caisson de rangement sous bureau, banette murale pour papiers à distribuer, étagères murales, support gants
Equipements biomédicaux	1 échographe
Equipements VDI	poste informatique (double écran), imprimante, zebra, téléphone
Autres	emplacement chariot d'urgences

Nom: Salle de prélèvement

Informations Générales

Informations Générales

Codification fiche	G.0021
Type d'activité	activités cliniques
Observations	à proximité des salles de transfert / doivent pouvoir servir de bureau téléconsultation hors prélèvement vigilance accès brancard

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre (en m)	2.50
----------------------	------

Accès principal

Gabarit accès (en cm)	100
Type de porte	pleine, finition peinte
Particularités Finitions	protection 1.30 m + chants
Contrôlé	serrure
Ferme porte	-

Accès secondaire

Gabarit accès (en cm)	-
Type de porte	-
Particularités Finitions	-
Contrôlé	-
Ferme porte	-

Caractéristiques des Revêtements

Type de Sol	Sol souple / U4P3E3C3
Plinthe	relevé de sol en plinthe
Revêtement Mural	peinture lessivable et décontaminable
Protection Murale	plaque de protection arrière point d'eau 60 x 60 cm + plaque de protection en tête de table d'examen sur 1,30 m ht
Particularités cloisons/parois	-
Plafond/Faux Plafonds	FP démontable lessivable
Observations	-

Eclairage

Naturel	second jour souhaité
Occultation / Protection solaire	protection solaire extérieure motorisée + vigilance sur les vues (traitement vitrage à prévoir)
Type Eclairage artificiel	500 lux
Type commande éclairage	variateur + interrupteur SA
Autres éclairages	-

Traitement Acoustique

Isolation	suyant réglementation et Tome 2
-----------	---------------------------------

Traitement Technique 1

Courants Forts

Poste de travail PT1 (3PCN+2PCR + 2RJ45)	1
Poste de travail accueil PT2 (4PCN+2PCR + 4RJ45)	-

Bloc prises (2 PCN + 2 RJ45)	1 (imprimante)
Bloc TV/écran (1PCN + 1RJ45)	-
Table examen (3PCN +3PCR+2 RJ45)	1(sur GTL)
PCN (hors Poste)	4 PCN à répartir dont 1 PCN pour 2ème écran PT
PC ondulée complémentaire	-
Alimentations diverses	-
Exigences particulières	Groupe 1 selon la norme NFC15-211

Courants faibles

RJ45 (hors PT)	-
Appel Malade	1 boîtier Appel malade
Interphonie	-
Vidéosurveillance	-
Anti-intrusion	-
Autres courants faibles	-

Traitement Technique 2**Chauffage Ventilation Climatisation**

Température hiver	+21°C
Température été	+25°C
Renouvellement d'air	double flux, 2 vol/h mini
Exigences particulières	-

Plomberie

Raccordements / Attentes / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 1	lavabo commande au coude / EF brut 1 / ECS 1 / EF adoucie 0 / EU/EV 1
Appareil 2 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 3 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Paillasse humides / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Autres	-
Exigences particulières	-

Fluides médicaux

Oxygène	1
Air médical	1
Vide	1
Prise autre	-
Exigences particulières	fauteuil de prélèvement

Equipements à la charge de l'opération**Liste des équipements fournis / posés par le chantier**

Equipements hoteliers	patère (2 u) 2 têtes ; caisson de rangement bureau; banettes murales
Equipements biomédicaux	gaine tête de lit (GTL), réseau pneumatique diam 110 mm dont agencement gare
Equipements VDI	
Autres	réseau pneumatique diam 110 mm dont agencement gare

Equipements à la charge MOA et pose opération**Liste des équipements à la charge MOA et pose opération**

Equipements hoteliers	support SHA (1 u) hygiène des mains à proximité de la sortie et visible, arase inf à 1.20 m du sol
Equipements biomédicaux	-
Equipements VDI	-
Autres	dsitributeurs savon et papier

Code: CLI200

Equipements à la charge MOA

Liste des équipements MOA

Equipements hoteliers	bureau , fauteuil, chariot de soins,1 tabouret, 1 fauteuil de prélèvement 2 chaises
Equipements biomédicaux	
Equipements VDI	poste informatique (double écran), imprimante, zebra téléphone
Autres	

Nom: Salle transit sale

Informations Générales

Informations Générales

Codification fiche	G.0022
Type d'activité	activités cliniques
Observations	-

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre (en m)	2.50
----------------------	------

Accès principal

Gabarit accès (en cm)	120
Type de porte	pleine, finition peinte
Particularités Finitions	protection 1.30 m + chants
Contrôlé	serrure
Ferme porte	temporisation de maintien en position ouverte de porte du local (30 sec) avec fermeture automatique à la fin du délai

Accès secondaire

Gabarit accès (en cm)	-
Type de porte	-
Particularités Finitions	-
Contrôlé	-
Ferme porte	-

Caractéristiques des Revêtements

Type de Sol	Sol souple / U4P3E3C3
Plinthe	relevé de sol en plinthe
Revêtement Mural	peinture lessivable et décontaminable
Protection Murale	plaque de protection en périphérie du local sur 1,80 m ht
Particularités cloisons/parois	-
Plafond/Faux Plafonds	FP démontable lessivable
Observations	-

Eclairage

Naturel	-
Occultation / Protection solaire	-
Type Eclairage artificiel	200 lux
Type commande éclairage	détecteur de présence
Autres éclairages	-

Traitement Acoustique

Isolation	suyant réglementation et Tome 2
-----------	---------------------------------

Traitement Technique 1

Courants Forts

Poste de travail PT1 (3PCN+2PCR + 2RJ45)	-
Poste de travail accueil PT2 (4PCN+2PCR + 4RJ45)	-
Bloc prises (2 PCN + 2 RJ45)	-

Code: CLI300

Bloc TV/écran (1PCN + 1RJ45)	-
Table examen (3PCN +3PCR+2 RJ45)	-
PCN (hors Poste)	1 PCN entrée
PC ondulée complémentaire	-
Alimentations diverses	-
Exigences particulières	-

Courants faibles

RJ45 (hors PT)	-
Appel Malade	-
Interphonie	-
Vidéosurveillance	-
Anti-intrusion	-
Autres courants faibles	-

Traitement Technique 2**Chauffage Ventilation Climatisation**

Temperature hiver	+21°C
Temperature été	+25°C
Renouvellement d'air	double flux, 4 vol/h mini
Exigences particulières	extraction renforcée

Plomberie

Raccordements / Attentes / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 1	lavabo commande au coude / EF brut 1 / ECS 1 / EF adoucie 0 / EU/EV 1
Appareil 2 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 3 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Paillasse humides / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Autres	-
Exigences particulières	-

Fluides médicaux

Oxygène	-
Air médical	-
Vide	-
Prise autre	-
Exigences particulières	-

Equipements à la charge de l'opération**Liste des équipements fournis / posés par le chantier**

Equipements hoteliers	gaine tête de lit (GTL) (1 u); patère (2 u) 2 têtes ;
Equipements biomédicaux	
Equipements VDI	
Autres	

Equipements à la charge MOA et pose opération**Liste des équipements à la charge MOA et pose opération**

Equipements hoteliers	support SHA (1 u) hygiène des mains à proximité de la sortie et visible, arase inf à 1.20 m du sol
Equipements biomédicaux	-
Equipements VDI	-
Autres	dsitributeurs savon et papier

Code: CLI300

Equipements à la charge MOA

Liste des équipements MOA

Equipements hoteliers

Equipements biomédicaux

Equipements VDI

Autres

chariot, roll

Nom: Réserve de proximité

Informations Générales

Informations Générales

Codification fiche	G.0023
Type d'activité	commun
Observations	-

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre (en m)	2.50
----------------------	------

Accès principal

Gabarit accès (en cm)	120
Type de porte	pleine, finition peinte
Particularités Finitions	protection 1.30 m + chants
Contrôlé	serrure
Ferme porte	temporisation de maintien en position ouverte de porte du local (30 sec) avec fermeture automatique à la fin du délai

Accès secondaire

Gabarit accès (en cm)	-
Type de porte	-
Particularités Finitions	-
Contrôlé	-
Ferme porte	-

Caractéristiques des Revêtements

Type de Sol	Sol souple / U3P3E3C2
Plinthe	relevé de sol en plinthe
Revêtement Mural	peinture lessivable
Protection Murale	plaque de protection en périphérie du local sur 1,80 m ht
Particularités cloisons/parois	-
Plafond/Faux Plafonds	FP démontable
Observations	-

Eclairage

Naturel	-
Occultation / Protection solaire	-
Type Eclairage artificiel	200 lux
Type commande éclairage	détecteur de présence
Autres éclairages	-

Traitement Acoustique

Isolation	suyant réglementation et Tome 2
-----------	---------------------------------

Traitement Technique 1

Courants Forts

Poste de travail PT1 (3PCN+2PCR + 2RJ45)	-
Poste de travail accueil PT2 (4PCN+2PCR + 4RJ45)	-
Bloc prises (2 PCN + 2 RJ45)	-

Bloc TV/écran (1PCN + 1RJ45)	-
Table examen (3PCN +3PCR+2 RJ45)	-
PCN (hors Poste)	5 PCN à répartir
PC ondulée complémentaire	-
Alimentations diverses	-
Exigences particulières	-

Courants faibles

RJ45 (hors PT)	2RJ45 libre
Appel Malade	-
Interphonie	-
Vidéosurveillance	-
Anti-intrusion	-
Autres courants faibles	-

Traitement Technique 2**Chauffage Ventilation Climatisation**

Temperature hiver	+20°C
Temperature été	non contrôlée
Renouvellement d'air	extraction
Exigences particulières	-

Plomberie

Raccordements / Attentes / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 1 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 2 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 3 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Paillasse humides / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Autres	-
Exigences particulières	-

Fluides médicaux

Oxygène	-
Air médical	-
Vide	-
Prise autre	-
Exigences particulières	-

Equipements à la charge de l'opération**Liste des équipements fournis / posés par le chantier**

Equipements hoteliers	étagères murales stockage du matériel du sol au plafond, sur 2 côtés du local, étagères sur crémaillères
Equipements biomédicaux	
Equipements VDI	
Autres	

Equipements à la charge MOA et pose opération**Liste des équipements à la charge MOA et pose opération**

Equipements hoteliers	-
Equipements biomédicaux	-
Equipements VDI	-
Autres	-

Code: LOG200**Equipements à la charge MOA****Liste des équipements MOA**

Equipements hoteliers
Equipements biomédicaux
Equipements VDI
Autres

Nom: Réserve matériel médical

Informations Générales

Informations Générales

Codification fiche	G.0024
Type d'activité	commun
Observations	-

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre (en m)	2.50
----------------------	------

Accès principal

Gabarit accès (en cm)	120
Type de porte	pleine, finition peinte
Particularités Finitions	protection 1.30 m + chants
Contrôlé	serrure
Ferme porte	temporisation de maintien en position ouverte de porte du local (30 sec) avec fermeture automatique à la fin du délai

Accès secondaire

Gabarit accès (en cm)	-
Type de porte	-
Particularités Finitions	-
Contrôlé	-
Ferme porte	-

Caractéristiques des Revêtements

Type de Sol	Sol souple / U3P3E3C2
Plinthe	relevé de sol en plinthe
Revêtement Mural	peinture lessivable
Protection Murale	plaque de protection en périphérie du local sur 1,80 m ht
Particularités cloisons/parois	-
Plafond/Faux Plafonds	FP démontable
Observations	-

Eclairage

Naturel	-
Occultation / Protection solaire	-
Type Eclairage artificiel	200 lux
Type commande éclairage	détecteur de présence
Autres éclairages	-

Traitement Acoustique

Isolation	suyant réglementation et Tome 2
-----------	---------------------------------

Traitement Technique 1

Courants Forts

Poste de travail PT1 (3PCN+2PCR + 2RJ45)	-
Poste de travail accueil PT2 (4PCN+2PCR + 4RJ45)	-
Bloc prises (2 PCN + 2 RJ45)	-

Bloc TV/écran (1PCN + 1RJ45)	-
Table examen (3PCN +3PCR+2 RJ45)	-
PCN (hors Poste)	3 PCN à répartir
PC ondulée complémentaire	-
Alimentations diverses	-
Exigences particulières	-

Courants faibles

RJ45 (hors PT)	2RJ45 libre
Appel Malade	-
Interphonie	-
Vidéosurveillance	-
Anti-intrusion	-
Autres courants faibles	-

Traitement Technique 2**Chauffage Ventilation Climatisation**

Température hiver	+20°C
Température été	non contrôlée
Renouvellement d'air	extraction
Exigences particulières	-

Plomberie

Raccordements / Attentes / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 1 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 2 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 3 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Paillasse humides / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Autres	-
Exigences particulières	-

Fluides médicaux

Oxygène	-
Air médical	-
Vide	-
Prise autre	-
Exigences particulières	-

Equipements à la charge de l'opération**Liste des équipements fournis / posés par le chantier**

Equipements hoteliers	étagères murales stockage du matériel du sol au plafond, sur 2 côtés du local, étagères sur crémaillères
Equipements biomédicaux	
Equipements VDI	
Autres	

Equipements à la charge MOA et pose opération**Liste des équipements à la charge MOA et pose opération**

Equipements hoteliers	-
Equipements biomédicaux	-
Equipements VDI	-
Autres	-

Code: LOG201**Equipements à la charge MOA****Liste des équipements MOA**

Equipements hoteliers
Equipements biomédicaux
Equipements VDI
Autres

Nom: Local ménage de service

Informations Générales

Informations Générales

Codification fiche	G.0025
Type d'activité	commun
Observations	-

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre (en m)	2.50
----------------------	------

Accès principal

Gabarit accès (en cm)	100
Type de porte	pleine, finition peinte
Particularités Finitions	protection 1.30 m + chants
Contrôlé	serrure
Ferme porte	temporisation de maintien en position ouverte de porte du local (30 sec) avec fermeture automatique à la fin du délai

Accès secondaire

Gabarit accès (en cm)	-
Type de porte	-
Particularités Finitions	-
Contrôlé	-
Ferme porte	-

Caractéristiques des Revêtements

Type de Sol	Sol souple / U3P3E3C2
Plinthe	relevé de sol en plinthe
Revêtement Mural	peinture lessivable
Protection Murale	plaque de protection en périphérie du local sur 1,80 m ht
Particularités cloisons/parois	-
Plafond/Faux Plafonds	FP démontable
Observations	-

Eclairage

Naturel	-
Occultation / Protection solaire	-
Type Eclairage artificiel	200 lux
Type commande éclairage	détecteur de présence
Autres éclairages	-

Traitement Acoustique

Isolation	suyant réglementation et Tome 2
-----------	---------------------------------

Traitement Technique 1

Courants Forts

Poste de travail PT1 (3PCN+2PCR + 2RJ45)	-
Poste de travail accueil PT2 (4PCN+2PCR + 4RJ45)	-
Bloc prises (2 PCN + 2 RJ45)	-

Code: LOG301

Bloc TV/écran (1PCN + 1RJ45)	-
Table examen (3PCN +3PCR+2 RJ45)	-
PCN (hors Poste)	2 PCN
PC ondulée complémentaire	-
Alimentations diverses	-
Exigences particulières	-

Courants faibles

RJ45 (hors PT)	-
Appel Malade	-
Interphonie	-
Vidéosurveillance	-
Anti-intrusion	-
Autres courants faibles	-

Traitement Technique 2**Chauffage Ventilation Climatisation**

Température hiver	+20°C
Température été	non contrôlée
Renouvellement d'air	extraction renforcée 6 vol/h
Exigences particulières	-

Plomberie

Raccordements / Attentes / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 1 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 2 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 3 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Paillasse humides	Paillasse en résine - 2 bacs de 60 x 50 x P 35 cm Plan 50 cm de part et autre des cuves / EF brut 1 / ECS 1 / EF adoucie 0 / EU/EV 1
Autres	-
Exigences particulières	-

Fluides médicaux

Oxygène	-
Air médical	-
Vide	-
Prise autre	-
Exigences particulières	-

Equipements à la charge de l'opération**Liste des équipements fournis / posés par le chantier**

Equipements hoteliers	étagères murales (2 u) rangement produits en cours d'utilisation
Equipements biomédicaux	
Equipements VDI	
Autres	

Equipements à la charge MOA et pose opération**Liste des équipements à la charge MOA et pose opération**

Equipements hoteliers	-
Equipements biomédicaux	-
Equipements VDI	-
Autres	-

Code: LOG301

Equipements à la charge MOA

Liste des équipements MOA

Equipements hoteliers	chariot ménage
Equipements biomédicaux	
Equipements VDI	
Autres	

Nom: Local décontamination

Informations Générales

Informations Générales

Codification fiche	G.0026
Type d'activité	commun
Observations	-

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre (en m)	2.50
----------------------	------

Accès principal

Gabarit accès (en cm)	100
Type de porte	pleine, finition peinte
Particularités Finitions	protection 1.30 m + chants
Contrôlé	serrure
Ferme porte	temporisation de maintien en position ouverte de porte du local (30 sec) avec fermeture automatique à la fin du délai

Accès secondaire

Gabarit accès (en cm)	-
Type de porte	-
Particularités Finitions	-
Contrôlé	-
Ferme porte	-

Caractéristiques des Revêtements

Type de Sol	Sol souple / U3P3E3C2
Plinthe	relevé de sol en plinthe
Revêtement Mural	parois lisse, lessivables et décontaminables
Protection Murale	protection au droit de la paillasse de décontamination et suivant la dimension du local mur en face pouvant être âbimé par du matériel roulant
Particularités cloisons/parois	-
Plafond/Faux Plafonds	FP démontable lessivable
Observations	-

Eclairage

Naturel	-
Occultation / Protection solaire	-
Type Eclairage artificiel	500 lux
Type commande éclairage	détecteur de présence
Autres éclairages	-

Traitement Acoustique

Isolation	suyant réglementation et Tome 2
-----------	---------------------------------

Traitement Technique 1

Courants Forts

Poste de travail PT1 (3PCN+2PCR + 2RJ45)	-
Poste de travail accueil PT2 (4PCN+2PCR + 4RJ45)	-

Code: LOG303

Bloc prises (2 PCN + 2 RJ45)	-
Bloc TV/écran (1PCN + 1RJ45)	-
Table examen (3PCN +3PCR+2 RJ45)	-
PCN (hors Poste)	3 PCN à répartir sur paillasse
PC ondulée complémentaire	-
Alimentations diverses	-
Exigences particulières	-

Courants faibles

RJ45 (hors PT)	1 RJ45 dans zone sale
Appel Malade	-
Interphonie	-
Vidéosurveillance	-
Anti-intrusion	-
Autres courants faibles	-

Traitement Technique 2**Chauffage Ventilation Climatisation**

Température hiver	+20°C
Température été	non contrôlée
Renouvellement d'air	extraction renforcée 6 vol/h -suivant les indication du Tome 2
Exigences particulières	-

Plomberie

Raccordements / Attentes / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 1 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 2 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 3 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Paillasse humides	Paillasse en résine 2 ml - 2 bacs de 40 x 40 x P 25 cm avec graduation réalisée dans la masse évacuation avec vanne PVC sous paillasses / EF brut 1 / ECS 1 / EF adoucie 0 / EU/EV 1
Autres	-
Exigences particulières	-

Fluides médicaux

Oxygène	-
Air médical	1
Vide	-
Prise autre	-
Exigences particulières	-

Equipements à la charge de l'opération**Liste des équipements fournis / posés par le chantier**

Equipements hoteliers	étagère murale dépose matériel au dessus du plan de travail, P 35 cm s; tablette sous le plan de travail (1 u) stockage matériel + produits fixée sous l'ensemble plans de travail + tableau mural type veleda
Equipements biomédicaux	
Equipements VDI	
Autres	

Equipements à la charge MOA et pose opération**Liste des équipements à la charge MOA et pose opération**

Equipements hoteliers	support SHA (1 u) hygiène des mains à proximité de la sortie et visible, arase inf à 1.20 m du sol
Equipements biomédicaux	-

Code: LOG303

Equipements VDI	-
Autres	-

Equipements à la charge MOA

Liste des équipements MOA

Equipements hoteliers	8 armoires de 60
Equipements biomédicaux	
Equipements VDI	
Autres	

Nom: Archives

Informations Générales

Informations Générales

Codification fiche	G.0027
Type d'activité	commun
Observations	-

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre (en m)	2.50
----------------------	------

Accès principal

Gabarit accès (en cm)	100
Type de porte	pleine, finition peinte
Particularités Finitions	protection 1.30 m + chants
Contrôlé	serrure
Ferme porte	temporisation de maintien en position ouverte de porte du local (30 sec) avec fermeture automatique à la fin du délai

Accès secondaire

Gabarit accès (en cm)	-
Type de porte	-
Particularités Finitions	-
Contrôlé	-
Ferme porte	-

Caractéristiques des Revêtements

Type de Sol	Sol souple / U3P3E3C2
Plinthe	relevé de sol en plinthe
Revêtement Mural	peinture lessivable
Protection Murale	plaque de protection en périphérie du local sur 1,80 m ht
Particularités cloisons/parois	-
Plafond/Faux Plafonds	FP démontable
Observations	-

Eclairage

Naturel	-
Occultation / Protection solaire	-
Type Eclairage artificiel	200 lux
Type commande éclairage	détecteur de présence
Autres éclairages	-

Traitement Acoustique

Isolation	suyant réglementation et Tome 2
-----------	---------------------------------

Traitement Technique 1

Courants Forts

Poste de travail PT1 (3PCN+2PCR + 2RJ45)	-
Poste de travail accueil PT2 (4PCN+2PCR + 4RJ45)	-
Bloc prises (2 PCN + 2 RJ45)	-

Code: LOG500

Bloc TV/écran (1PCN + 1RJ45)	-
Table examen (3PCN +3PCR+2 RJ45)	-
PCN (hors Poste)	2 PCN
PC ondulée complémentaire	-
Alimentations diverses	-
Exigences particulières	-

Courants faibles

RJ45 (hors PT)	-
Appel Malade	-
Interphonie	-
Vidéosurveillance	-
Anti-intrusion	-
Autres courants faibles	-

Traitement Technique 2**Chauffage Ventilation Climatisation**

Température hiver	+20°C
Température été	non contrôlée
Renouvellement d'air	extraction
Exigences particulières	-

Plomberie

Raccordements / Attentes / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 1 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 2 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 3 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Paillasse humides / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Autres	-
Exigences particulières	-

Fluides médicaux

Oxygène	-
Air médical	-
Vide	-
Prise autre	-
Exigences particulières	-

Equipements à la charge de l'opération**Liste des équipements fournis / posés par le chantier**

Equipements hoteliers	étagères murales stockage du matériel du sol au plafond Sur les 3 murs opposés à la porte étagères sur crémaillères
Equipements biomédicaux	
Equipements VDI	
Autres	

Equipements à la charge MOA et pose opération**Liste des équipements à la charge MOA et pose opération**

Equipements hoteliers	-
Equipements biomédicaux	-
Equipements VDI	-
Autres	-

Code: LOG500**Equipements à la charge MOA****Liste des équipements MOA**

Equipements hoteliers
Equipements biomédicaux
Equipements VDI
Autres

Nom: Attente générale

Informations Générales

Informations Générales

Codification fiche	G.0028
Type d'activité	commun
Observations	-

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre (en m)	2.50
----------------------	------

Accès principal

Gabarit accès (en cm)	-
Type de porte	espace ouvert
Particularités Finitions	-
Contrôlé	-
Ferme porte	-

Accès secondaire

Gabarit accès (en cm)	-
Type de porte	-
Particularités Finitions	-
Contrôlé	-
Ferme porte	-

Caractéristiques des Revêtements

Type de Sol	Sol souple / U4P3E3C2
Plinthe	relevé de sol en plinthe
Revêtement Mural	peinture lessivable
Protection Murale	plaque de protection en périphérie du local sur 1,30 m ht
Particularités cloisons/parois	-
Plafond/Faux Plafonds	FP démontable
Observations	-

Eclairage

Naturel	souhaitable
Occultation / Protection solaire	protection solaire extérieur en fonction de l'orientation
Type Eclairage artificiel	200 lux
Type commande éclairage	détecteur de présence
Autres éclairages	-

Traitement Acoustique

Isolation	suyant réglementation et Tome 2
-----------	---------------------------------

Traitement Technique 1

Courants Forts

Poste de travail PT1 (3PCN+2PCR + 2RJ45)	-
Poste de travail accueil PT2 (4PCN+2PCR + 4RJ45)	-
Bloc prises (2 PCN + 2 RJ45)	-
Bloc TV/écran (1PCN + 1RJ45)	1

Table examen (3PCN +3PCR+2 RJ45)	-
PCN (hors Poste)	5 PCN à répartir
PC ondulée complémentaire	-
Alimentations diverses	prises USB (ht 1,20 m) pour recharge : 4 prises
Exigences particulières	-

Courants faibles

RJ45 (hors PT)	-
Appel Malade	1 tirette AM
Interphonie	-
Vidéosurveillance	-
Anti-intrusion	-
Autres courants faibles	Horloge (centralisée)

Traitement Technique 2**Chauffage Ventilation Climatisation**

Température hiver	+20°C
Température été	T<26°C pour Text = +33°C ; dérive linéaire (+27°C pour +34°C ext)
Renouvellement d'air	double flux, 2 vol/h mini
Exigences particulières	-

Plomberie

Raccordements / Attentes / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 1 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 2 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 3 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Paillasse humides / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Autres	-
Exigences particulières	-

Fluides médicaux

Oxygène	-
Air médical	-
Vide	-
Prise autre	-
Exigences particulières	-

Equipements à la charge de l'opération**Liste des équipements fournis / posés par le chantier**

Equipements hoteliers	signalétique
Equipements biomédicaux	
Equipements VDI	
Autres	

Equipements à la charge MOA et pose opération**Liste des équipements à la charge MOA et pose opération**

Equipements hoteliers	support SHA (1 u) hygiène des mains à proximité de la sortie et visible, arase inf à 1.20 m du sol
Equipements biomédicaux	-
Equipements VDI	-
Autres	-

Equipements à la charge MOA

Liste des équipements MOA

Equipements hoteliers	chaise (quantité suivant capacité de la salle), TV écran
Equipements biomédicaux	
Equipements VDI	
Autres	

Nom: Attente spécifique

Informations Générales

Informations Générales

Codification fiche	G.0029
Type d'activité	commun
Observations	-

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre (en m)	2.50
----------------------	------

Accès principal

Gabarit accès (en cm)	90
Type de porte	pleine, finition peinte
Particularités Finitions	protection des chants
Contrôlé	serrure
Ferme porte	-

Accès secondaire

Gabarit accès (en cm)	-
Type de porte	-
Particularités Finitions	-
Contrôlé	-
Ferme porte	-

Caractéristiques des Revêtements

Type de Sol	Sol souple / U4P3E3C2
Plinthe	relevé de sol en plinthe
Revêtement Mural	peinture lessivable
Protection Murale	plaque de protection en périphérie du local sur 1,30 m ht
Particularités cloisons/parois	-
Plafond/Faux Plafonds	FP démontable
Observations	-

Eclairage

Naturel	souhaitable
Occultation / Protection solaire	protection solaire extérieur en fonction de l'orientation
Type Eclairage artificiel	200 lux
Type commande éclairage	détecteur de présence
Autres éclairages	-

Traitement Acoustique

Isolation	suyant réglementation et Tome 2
-----------	---------------------------------

Traitement Technique 1

Courants Forts

Poste de travail PT1 (3PCN+2PCR + 2RJ45)	-
Poste de travail accueil PT2 (4PCN+2PCR + 4RJ45)	-
Bloc prises (2 PCN + 2 RJ45)	-
Bloc TV/écran (1PCN + 1RJ45)	1

Table examen (3PCN +3PCR+2 RJ45)	-
PCN (hors Poste)	3 PCN à répartir
PC ondulée complémentaire	-
Alimentations diverses	prises USB (ht 1,20 m) pour recharge : 2 prises
Exigences particulières	-

Courants faibles

RJ45 (hors PT)	-
Appel Malade	1 tirette AM
Interphonie	-
Vidéosurveillance	-
Anti-intrusion	-
Autres courants faibles	Horloge (centralisée)

Traitement Technique 2**Chauffage Ventilation Climatisation**

Température hiver	+20°C
Température été	T<26°C pour Text = +33°C ; dérive linéaire (+27°C pour +34°C ext)
Renouvellement d'air	double flux, 2 vol/h mini
Exigences particulières	-

Plomberie

Raccordements / Attentes / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 1 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 2 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 3 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Paillasse humides / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Autres	-
Exigences particulières	-

Fluides médicaux

Oxygène	-
Air médical	-
Vide	-
Prise autre	-
Exigences particulières	-

Equipements à la charge de l'opération**Liste des équipements fournis / posés par le chantier**

Equipements hoteliers	signalétique
Equipements biomédicaux	
Equipements VDI	
Autres	

Equipements à la charge MOA et pose opération**Liste des équipements à la charge MOA et pose opération**

Equipements hoteliers	support SHA (1 u) hygiène des mains à proximité de la sortie et visible, arase inf à 1.20 m du sol
Equipements biomédicaux	-
Equipements VDI	-
Autres	-

Equipements à la charge MOA

Liste des équipements MOA

Equipements hoteliers	chaise (quantité suivant capacité de la salle), TV écran
Equipements biomédicaux	
Equipements VDI	
Autres	

Nom: Sanitaire public

Informations Générales

Informations Générales

Codification fiche	G.0030
Type d'activité	commun
Observations	-

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre (en m)	2.50
----------------------	------

Accès principal

Gabarit accès (en cm)	90
Type de porte	pleine, finition peinte
Particularités Finitions	protection 1.30 m + chants
Contrôlé	bouton moleté intérieur
Ferme porte	-

Accès secondaire

Gabarit accès (en cm)	-
Type de porte	-
Particularités Finitions	-
Contrôlé	-
Ferme porte	-

Caractéristiques des Revêtements

Type de Sol	Sol souple / U3P3E3C2
Plinthe	relevé de sol en plinthe
Revêtement Mural	peinture lessivable
Protection Murale	plaque de protection en périphérie du local sur 1,30 m ht
Particularités cloisons/parois	-
Plafond/Faux Plafonds	FP démontable
Observations	-

Eclairage

Naturel	-
Occultation / Protection solaire	-
Type Eclairage artificiel	200 lux
Type commande éclairage	détecteur de présence
Autres éclairages	-

Traitement Acoustique

Isolation	suyant réglementation et Tome 2
-----------	---------------------------------

Traitement Technique 1

Courants Forts

Poste de travail PT1 (3PCN+2PCR + 2RJ45)	-
Poste de travail accueil PT2 (4PCN+2PCR + 4RJ45)	-
Bloc prises (2 PCN + 2 RJ45)	-
Bloc TV/écran (1PCN + 1RJ45)	-

Table examen (3PCN +3PCR+2 RJ45)	-
PCN (hors Poste)	1 PCN
PC ondulée complémentaire	-
Alimentations diverses	-
Exigences particulières	-

Courants faibles

RJ45 (hors PT)	-
Appel Malade	1 tirette AM
Interphonie	-
Vidéosurveillance	-
Anti-intrusion	-
Autres courants faibles	-

Traitement Technique 2**Chauffage Ventilation Climatisation**

Température hiver	+20°C
Température été	non contrôlée
Renouvellement d'air	extraction renforcée
Exigences particulières	-

Plomberie

Raccordements / Attentes / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 1	lavabo avec robinet mitigeur / EF brut 1 / ECS 1 / EF adoucie 0 / EU/EV 1
Appareil 2	WC / EF brut 1 / ECS 1 / EF adoucie 0 / EU/EV 1
Appareil 3 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Paillasse humides / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Autres	-
Exigences particulières	-

Fluides médicaux

Oxygène	-
Air médical	-
Vide	-
Prise autre	-
Exigences particulières	-

Equipements à la charge de l'opération**Liste des équipements fournis / posés par le chantier**

Equipements hoteliers	patère (1 u) ; miroir (1 u) au dessus du point d'eau, doit permettre une vision assis - debout ; barre d'appui (1 u) pour sanitaire PMR
Equipements biomédicaux	
Equipements VDI	
Autres	

Equipements à la charge MOA et pose opération**Liste des équipements à la charge MOA et pose opération**

Equipements hoteliers	-
Equipements biomédicaux	-
Equipements VDI	-
Autres	dsitributeurs savon et papier

Code: PAT003**Equipements à la charge MOA****Liste des équipements MOA**

Equipements hoteliers
Equipements biomédicaux
Equipements VDI
Autres

Nom: Sanitaire personnel

Informations Générales

Informations Générales

Codification fiche	G.0031
Type d'activité	commun
Observations	-

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre (en m)	2.50
----------------------	------

Accès principal

Gabarit accès (en cm)	90
Type de porte	pleine, finition peinte
Particularités Finitions	protection 1.30 m + chants
Contrôlé	bouton moleté intérieur
Ferme porte	-

Accès secondaire

Gabarit accès (en cm)	-
Type de porte	-
Particularités Finitions	-
Contrôlé	-
Ferme porte	-

Caractéristiques des Revêtements

Type de Sol	Sol souple / U3P3E3C2
Plinthe	relevé de sol en plinthe
Revêtement Mural	peinture lessivable
Protection Murale	plaque de protection en périphérie du local sur 1,30 m ht
Particularités cloisons/parois	-
Plafond/Faux Plafonds	FP démontable
Observations	-

Eclairage

Naturel	-
Occultation / Protection solaire	-
Type Eclairage artificiel	200 lux
Type commande éclairage	détecteur de présence
Autres éclairages	-

Traitement Acoustique

Isolation	suyant réglementation et Tome 2
-----------	---------------------------------

Traitement Technique 1

Courants Forts

Poste de travail PT1 (3PCN+2PCR + 2RJ45)	-
Poste de travail accueil PT2 (4PCN+2PCR + 4RJ45)	-
Bloc prises (2 PCN + 2 RJ45)	-
Bloc TV/écran (1PCN + 1RJ45)	-

Table examen (3PCN +3PCR+2 RJ45)	-
PCN (hors Poste)	1 PCN
PC ondulée complémentaire	-
Alimentations diverses	-
Exigences particulières	-

Courants faibles

RJ45 (hors PT)	-
Appel Malade	-
Interphonie	-
Vidéosurveillance	-
Anti-intrusion	-
Autres courants faibles	Prévoir avertisseur lumineux SSI

Traitement Technique 2**Chauffage Ventilation Climatisation**

Température hiver	+20°C
Température été	non contrôlée
Renouvellement d'air	extraction renforcée
Exigences particulières	-

Plomberie

Raccordements / Attentes / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 1	lavabo avec robinet mitigeur / EF brut 1 / ECS 1 / EF adoucie 0 / EU/EV 1
Appareil 2	WC / EF brut 1 / ECS 1 / EF adoucie 0 / EU/EV 1
Appareil 3 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Paillasse humides / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Autres	-
Exigences particulières	-

Fluides médicaux

Oxygène	-
Air médical	-
Vide	-
Prise autre	-
Exigences particulières	-

Equipements à la charge de l'opération**Liste des équipements fournis / posés par le chantier**

Equipements hoteliers	patère (1 u) ; miroir (1 u) au dessus du point d'eau, doit permettre une vision assis - debout ; barre d'appui (1 u) pour sanitaire PMR
Equipements biomédicaux	
Equipements VDI	
Autres	

Equipements à la charge MOA et pose opération**Liste des équipements à la charge MOA et pose opération**

Equipements hoteliers	-
Equipements biomédicaux	-
Equipements VDI	-
Autres	dsitributeurs savon et papier

Equipements à la charge MOA

Liste des équipements MOA

Equipements hoteliers
Equipements biomédicaux
Equipements VDI
Autres

Nom: Salle de détente

Informations Générales

Informations Générales

Codification fiche	G.0032
Type d'activité	commun
Observations	-

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre (en m)	2.50
----------------------	------

Accès principal

Gabarit accès (en cm)	90
Type de porte	pleine, finition peinte
Particularités Finitions	protection 1.30 m + chants
Contrôlé	serrure
Ferme porte	-

Accès secondaire

Gabarit accès (en cm)	-
Type de porte	-
Particularités Finitions	-
Contrôlé	-
Ferme porte	Prévoir un ferme porte asservi au SSI

Caractéristiques des Revêtements

Type de Sol	Sol souple / U3P3E3C2
Plinthe	relevé de sol en plinthe
Revêtement Mural	peinture lessivable
Protection Murale	plaque de protection en crédence 0,60m ht dans zone plan de travail
Particularités cloisons/parois	-
Plafond/Faux Plafonds	FP démontable
Observations	-

Eclairage

Naturel	indispensable
Occultation / Protection solaire	protection solaire extérieure motorisée
Type Eclairage artificiel	300 lux
Type commande éclairage	interrupteur SA
Autres éclairages	complément éclairage plan de travail

Traitement Acoustique

Isolation	suyant réglementation et Tome 2
-----------	---------------------------------

Traitement Technique 1

Courants Forts

Poste de travail PT1 (3PCN+2PCR + 2RJ45)	-
Poste de travail accueil PT2 (4PCN+2PCR + 4RJ45)	-
Bloc prises (2 PCN + 2 RJ45)	-
Bloc TV/écran (1PCN + 1RJ45)	-

Code: PER003

Table examen (3PCN +3PCR+2 RJ45)	-
PCN (hors Poste)	8 PCN dont 6 PCN (ht 1.30 m du sol fini, emplacement à définir) pour réfrigérateur, bouilloire, cafetière, micro-ondes (ligne directe) + 2 PCN
PC ondulée complémentaire	-
Alimentations diverses	-
Exigences particulières	-
Courants faibles	
RJ45 (hors PT)	1 RJ45
Appel Malade	Prévoir un bloc porte pour report d'appel malade
Interphonie	-
Vidéosurveillance	-
Anti-intrusion	-
Autres courants faibles	-

Traitement Technique 2**Chauffage Ventilation Climatisation**

Température hiver	+20°C
Température été	T>28°C pendant 50h/an maximum
Renouvellement d'air	double flux + extraction renforcée
Exigences particulières	-

Plomberie

Raccordements / Attentes / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 1	évier en céramique 1 bac, 1 égouttoir, sur meuble, L 1.20 m x l 60 cm avec mitigeur / EF brut 1 / ECS 1 / EF adoucie 0 / EU/EV 1
Appareil 2 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 3 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Paillasse humides / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Autres	-
Exigences particulières	-

Fluides médicaux

Oxygène	-
Air médical	-
Vide	-
Prise autre	-
Exigences particulières	-

Equipements à la charge de l'opération**Liste des équipements fournis / posés par le chantier**

Equipements hoteliers	Meubles intégrant l'évier avec tablettes, portes, tiroirs, protection humidité en pied 3 m mini; Meubles hauts : sur la longueur de la paillasse avec tablettes, portes avec habillage en menuiserie entre meubles et faux plafond pour éviter plan horizontal à nettoyer en hauteur sous le plafond ;
Equipements biomédicaux	
Equipements VDI	
Autres	

Equipements à la charge MOA et pose opération**Liste des équipements à la charge MOA et pose opération**

Equipements hoteliers	-
Equipements biomédicaux	-

Code: PER003

Equipements VDI	-
Autres	dsitributeurs savon et papier

Equipements à la charge MOA

Liste des équipements MOA

Equipements hoteliers	réfrigérateur, micro-ondes, table, chaises
Equipements biomédicaux	
Equipements VDI	
Autres	

Nom: Chambre de garde

Informations Générales

Informations Générales

Codification fiche	G.0033
Type d'activité	commun
Observations	-

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre (en m)	2.50
----------------------	------

Accès principal

Gabarit accès (en cm)	90
Type de porte	pleine, finition peinte
Particularités Finitions	protection 1.30 m + chants
Contrôlé	serrure
Ferme porte	-

Accès secondaire

Gabarit accès (en cm)	-
Type de porte	-
Particularités Finitions	-
Contrôlé	-
Ferme porte	-

Caractéristiques des Revêtements

Type de Sol	Sol souple / U3P3E3C2
Plinthe	relevé de sol en plinthe
Revêtement Mural	peinture lessivable
Protection Murale	plaque de protection zone tête de lit 200 x 130 cm
Particularités cloisons/parois	système taradouche pour le bloc WC-lavabo-douche
Plafond/Faux Plafonds	FP démontable
Observations	cloison pour le bloc sanitaire

Eclairage

Naturel	indispensable
Occultation / Protection solaire	protection solaire extérieure motorisée
Type Eclairage artificiel	300 lux
Type commande éclairage	interrupteur SA
Autres éclairages	complément éclairage tête de lit

Traitement Acoustique

Isolation	suyant réglementation et Tome 2
-----------	---------------------------------

Traitement Technique 1

Courants Forts

Poste de travail PT1 (3PCN+2PCR + 2RJ45)	-
Poste de travail accueil PT2 (4PCN+2PCR + 4RJ45)	-
Bloc prises (2 PCN + 2 RJ45)	-
Bloc TV/écran (1PCN + 1RJ45)	-

Table examen (3PCN +3PCR+2 RJ45)	-
PCN (hors Poste)	6 PCN à répartir (emplacement à définir) + 1 PCN proche lavabo
PC ondulée complémentaire	-
Alimentations diverses	-
Exigences particulières	-

Courants faibles

RJ45 (hors PT)	1 RJ45
Appel Malade	-
Interphonie	-
Vidéosurveillance	-
Anti-intrusion	-
Autres courants faibles	-

Traitement Technique 2**Chauffage Ventilation Climatisation**

Température hiver	+20°C
Température été	T>28°C pendant 50h/an maximum
Renouvellement d'air	double flux + extraction renforcée
Exigences particulières	-

Plomberie

Raccordements / Attentes / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 1	lavabo avec robinet mitigeur / EF brut 1 / ECS 1 / EF adoucie 0 / EU/EV 1
Appareil 2	WC / EF brut 1 / ECS 1 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 3	douche avec robinet thermostatique / EF brut 1 / ECS 1 / EF adoucie 0 / EU/EV 1
Paillasse humides / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Autres	-
Exigences particulières	-

Fluides médicaux

Oxygène	-
Air médical	-
Vide	-
Prise autre	-
Exigences particulières	-

Equipements à la charge de l'opération**Liste des équipements fournis / posés par le chantier**

Equipements hoteliers	placard 50 cm de large, toute hauteur
Equipements biomédicaux	
Equipements VDI	
Autres	

Equipements à la charge MOA et pose opération**Liste des équipements à la charge MOA et pose opération**

Equipements hoteliers	-
Equipements biomédicaux	-
Equipements VDI	-
Autres	dsitributeurs savon et papier

Equipements à la charge MOA

Liste des équipements MOA

Equipements hoteliers	lit 140 cm, table , chaise
Equipements biomédicaux	
Equipements VDI	
Autres	

Nom: Vestiaire

Informations Générales

Informations Générales

Codification fiche	G.0034
Type d'activité	commun
Observations	-

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre (en m)	2.50
----------------------	------

Accès principal

Gabarit accès (en cm)	90
Type de porte	pleine, finition peinte
Particularités Finitions	protection 1.30 m + chants
Contrôlé	lecteur badge en entrée
Ferme porte	-

Accès secondaire

Gabarit accès (en cm)	-
Type de porte	-
Particularités Finitions	-
Contrôlé	-
Ferme porte	-

Caractéristiques des Revêtements

Type de Sol	Sol souple / U3P3E3C2
Plinthe	relevé de sol en plinthe
Revêtement Mural	peinture lessivable
Protection Murale	plaque de protection en périphérie du local sur 1,30 m ht
Particularités cloisons/parois	système taradouche pour les cabines de douche
Plafond/Faux Plafonds	FP démontable
Observations	cabine pour les douches (6 u) et pour les zones de changes (10 u)

Eclairage

Naturel	souhaitable
Occultation / Protection solaire	protection solaire extérieure motorisée
Type Eclairage artificiel	300 lux
Type commande éclairage	interrupteur SA
Autres éclairages	complément éclairage dessus lavabo

Traitement Acoustique

Isolation	suyant réglementation et Tome 2
-----------	---------------------------------

Traitement Technique 1

Courants Forts

Poste de travail PT1 (3PCN+2PCR + 2RJ45)	-
Poste de travail accueil PT2 (4PCN+2PCR + 4RJ45)	-
Bloc prises (2 PCN + 2 RJ45)	-
Bloc TV/écran (1PCN + 1RJ45)	-

Table examen (3PCN +3PCR+2 RJ45)	-
PCN (hors Poste)	20 PCN dont 6 PCN en zone lavabo (ht 1.30 m du sol fini, emplacement à définir)
PC ondulée complémentaire	-
Alimentations diverses	-
Exigences particulières	-

Courants faibles

RJ45 (hors PT)	1 RJ45
Appel Malade	-
Interphonie	-
Vidéosurveillance	-
Anti-intrusion	-
Autres courants faibles	-

Traitement Technique 2**Chauffage Ventilation Climatisation**

Température hiver	+20°C
Température été	T>28°C pendant 50h/an maximum
Renouvellement d'air	double flux + extraction renforcée
Exigences particulières	-

Plomberie

Raccordements / Attentes / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 1	lavabo avec robinet mitigeur / EF brut 8 / ECS 8 / EF adoucie 0 / EU/EV 8
Appareil 2	WC / EF brut 6 / ECS 6 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 3	douche avec robinet thermostatique / EF brut 6 / ECS 6 / EF adoucie 0 / EU/EV 6
Paillasse humides / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Autres	-
Exigences particulières	-

Fluides médicaux

Oxygène	-
Air médical	-
Vide	-
Prise autre	-
Exigences particulières	-

Equipements à la charge de l'opération**Liste des équipements fournis / posés par le chantier**

Equipements hoteliers	-
Equipements biomédicaux	-
Equipements VDI	-
Autres	-

Equipements à la charge MOA et pose opération**Liste des équipements à la charge MOA et pose opération**

Equipements hoteliers	-
Equipements biomédicaux	-
Equipements VDI	-
Autres	dsitributeurs savon et papier

Equipements à la charge MOA

Liste des équipements MOA

Equipements hoteliers	casiers (130 u), bancs
Equipements biomédicaux	
Equipements VDI	
Autres	

Nom: Local technique CVC

Informations Générales

Informations Générales

Codification fiche	G.0035
Type d'activité	commun
Observations	-

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre (en m)	2.50
----------------------	------

Accès principal

Gabarit accès (en cm)	140
Type de porte	pleine, finition peinte
Particularités Finitions	protection 1.30 m + chants
Contrôlé	lecteur badge en entrée
Ferme porte	-

Accès secondaire

Gabarit accès (en cm)	-
Type de porte	-
Particularités Finitions	-
Contrôlé	-
Ferme porte	-

Caractéristiques des Revêtements

Type de Sol	peinture
Plinthe	plinthe PVC
Revêtement Mural	peinture
Protection Murale	-
Particularités cloisons/parois	-
Plafond/Faux Plafonds	peinture
Observations	-

Eclairage

Naturel	-
Occultation / Protection solaire	-
Type Eclairage artificiel	200 lux
Type commande éclairage	interrupteur SA
Autres éclairages	-

Traitement Acoustique

Isolation	suyant réglementation et Tome 2
-----------	---------------------------------

Traitement Technique 1

Courants Forts

Poste de travail PT1 (3PCN+2PCR + 2RJ45)	-
Poste de travail accueil PT2 (4PCN+2PCR + 4RJ45)	-
Bloc prises (2 PCN + 2 RJ45)	-
Bloc TV/écran (1PCN + 1RJ45)	-

Table examen (3PCN +3PCR+2 RJ45)	-
PCN (hors Poste)	selon besoin du projet
PC ondulée complémentaire	-
Alimentations diverses	selon besoin du projet
Exigences particulières	-

Courants faibles

RJ45 (hors PT)	selon besoin du projet
Appel Malade	-
Interphonie	-
Vidéosurveillance	-
Anti-intrusion	-
Autres courants faibles	-

Traitement Technique 2**Chauffage Ventilation Climatisation**

Température hiver	hors gel
Température été	non contrôlée
Renouvellement d'air	double flux
Exigences particulières	selon équipements

Plomberie

Raccordements / Attentes	selon besoin du projet / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 1 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 2 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 3 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Paillasse humides / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Autres	-
Exigences particulières	-

Fluides médicaux

Oxygène	-
Air médical	-
Vide	-
Prise autre	-
Exigences particulières	-

Equipements à la charge de l'opération**Liste des équipements fournis / posés par le chantier**

Equipements hoteliers	baie de brassage
Equipements biomédicaux	
Equipements VDI	
Autres	

Equipements à la charge MOA et pose opération**Liste des équipements à la charge MOA et pose opération**

Equipements hoteliers	-
Equipements biomédicaux	-
Equipements VDI	-
Autres	-

Code: TEC001**Equipements à la charge MOA****Liste des équipements MOA**

Equipements hoteliers
Equipements biomédicaux
Equipements VDI
Autres

Nom: LT proximité Cfa

Informations Générales

Informations Générales

Codification fiche	G.0036
Type d'activité	commun
Observations	-

Traitement Architectural

Caractéristiques Dimensionnelles

Hauteur libre (en m)	2.50
----------------------	------

Accès principal

Gabarit accès (en cm)	100
Type de porte	pleine, finition peinte
Particularités Finitions	protection 1.30 m + chants
Contrôlé	lecteur badge en entrée
Ferme porte	-

Accès secondaire

Gabarit accès (en cm)	-
Type de porte	-
Particularités Finitions	-
Contrôlé	-
Ferme porte	-

Caractéristiques des Revêtements

Type de Sol	Sol souple antistatique
Plinthe	plinthe PVC
Revêtement Mural	peinture
Protection Murale	-
Particularités cloisons/parois	-
Plafond/Faux Plafonds	peinture
Observations	-

Eclairage

Naturel	-
Occultation / Protection solaire	-
Type Eclairage artificiel	200 lux
Type commande éclairage	interrupteur SA
Autres éclairages	-

Traitement Acoustique

Isolation	suyant réglementation et Tome 2
-----------	---------------------------------

Traitement Technique 1

Courants Forts

Poste de travail PT1 (3PCN+2PCR + 2RJ45)	1
Poste de travail accueil PT2 (4PCN+2PCR + 4RJ45)	-
Bloc prises (2 PCN + 2 RJ45)	-
Bloc TV/écran (1PCN + 1RJ45)	-

Table examen (3PCN +3PCR+2 RJ45)	-
PCN (hors Poste)	selon besoin du projet
PC ondulée complémentaire	-
Alimentations diverses	selon besoin du projet
Exigences particulières	-

Courants faibles

RJ45 (hors PT)	selon besoin du projet
Appel Malade	-
Interphonie	-
Vidéosurveillance	-
Anti-intrusion	à prévoir
Autres courants faibles	-

Traitement Technique 2**Chauffage Ventilation Climatisation**

Température hiver	+20°C
Température été	+26°C
Renouvellement d'air	double flux
Exigences particulières	-

Plomberie

Raccordements / Attentes / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 1 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 2 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Appareil 3 / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Paillasse humides / EF brut 0 / ECS 0 / EF adoucie 0 / EU/EV 0
Autres	obligation d'absence de réseaux d'alimentation et de réseaux d'évacuation dans le local
Exigences particulières	-

Fluides médicaux

Oxygène	-
Air médical	-
Vide	-
Prise autre	-
Exigences particulières	-

Equipements à la charge de l'opération**Liste des équipements fournis / posés par le chantier**

Equipements hoteliers
Equipements biomédicaux
Equipements VDI
Autres

Equipements à la charge MOA et pose opération**Liste des équipements à la charge MOA et pose opération**

Equipements hoteliers	-
Equipements biomédicaux	-
Equipements VDI	-
Autres	-

Equipements à la charge MOA

Liste des équipements MOA

Equipements hoteliers	baies, serveurs, à définir
Equipements biomédicaux	
Equipements VDI	
Autres	