



REEMPLACEMENT SYSTÈME SURPRESSION - CU BOUTONNET

DPGF

Désignation	U	Qte	Prix unitaire en €HT	Prix Total en €HT
TRAVAUX PREPARATOIRES				
neutralisation AEP, dépose et évacuation de l'installation de surpression existante non réutilisée	Ens	1		
Remise en eau, essai et réglages	PM			
Sous total - travaux préparatoires				
TRAVAUX PLOMBERIE				
Création piquage en aval du compteur général de la régie des eaux	U	1		
Réseau AEP en tube multicouche y compris supportage DN 150	MI	20		
Fourniture et pose d'un système Surpresseur à variation de débit à pompes multiples et bêche de séparation comme prévu au CCTP (40 m3/h / 40 m HsP)	U	1		
Remise en eau, essai et réglages	PM			
Sous total - travaux plomberie				
TRAVAUX INDUITS				
Poste électricité qui intégrera les protections électriques nécessaires dans le TD, câblages et chemin de câbles	Ens	1		
Sous total - travaux induits				
TOTAL BASE TRAVAUX SURPRESSEURS en €HT				
TVA 20%				
TOTAL BASE TRAVAUX SURPRESSEUR en €TTC				