0 1 5 N

4 3 2 1

A B C D E F G

BB'

accès

I.S. 1UP

Encoffrement promat CF 2H de la canalisation d'azote

Arrivée azote 1m50 du sol

Dépotage Azote
SS-12
Sol : PVC U4P3 + plinthe + tôle larmée
Mur : Peinture lessivable
Plaf. : Dalles démontables
S : 5,81 m²
HSFP : 2,25 m

Bonbonne azote

Culture
SS-11
Sol : PVC U4P3 + remontée en plinthe
Mur : Peinture lessivable
Plaf. : Dalles démontables
S : 25,04 m²
HSFP : 2,25 m
4°C 20°C C02 C02
IAM PSMI Etagères

GLACIOS
SS-13
Sol : PVC U4P3 + remontée en plinthe
Mur : Peinture lessivable
Plaf. : Dalles démontables
S : 31,16 m²
HSFP : 2,80 m

Oculus

Couloir BSL2
SS-10
Doublage
Sol : PVC U4P3 + plinthe
Mur : Peinture lessivable
Plaf. : Dalles démontables
S : 37,77 m²
HSFP : 2,25 m

Vitrification
SS-14
Sol : PVC U4P3 + remontée en plinthe
Mur : Peinture lessivable
Plaf. : Dalles démontables
S : 16,70 m²
HSFP : 2,50 m

Paillasse 0,70Lx6,69lx0,90h
Sorbonne 1,32Lx1,35lx2,42h
Leica EMIC 1,30Lx0,79lx1,30h

LT Glacios
SS-16
Sol : -
Mur : -
Plaf. : -
S : 34,11 m²
HSP : 3,05 m

Rayon 15m

AA'

AQUILOS
SS-15
Sol : PVC U4P3 + remontée en plinthe
Mur : Peinture lessivable
Plaf. : Dalles démontables
S : 30,73 m²
HSFP : 2,80 m

Réunion
SS-4
Sol : PVC U4P3 + plinthe
Mur : Peinture lessivable
Plaf. : Dalles démontables
S : 13,20 m²
HSFP : 2,10 m

Ouverture cloison à définir en fonction du modèle d'autoclave choisi

SAS BSL2
4 patères fournies
Base : PVC U4P3 + plinthe
Mur : Peinture lessivable
Plaf. : Dalles démontables
S : 5,00 m²
HSFP : 2,25 m

Autoclave
SS-9
Sol : PVC U4P3 + plinthe
Mur : Peinture lessivable
Plaf. : Dalles démontables
S : 4,37 m²
HSFP : 2,10 m

Couloir
SS-2
Sol : PVC U4P3 + plinthe
Mur : Peinture lessivable
Plaf. : Dalles démontables
S : 11,14 m²
HSFP : 2,10 m

LT Serveur
Existant
S : 6,90 m²

Opérateur
SS-3
Sol : PVC U4P3 + plinthe
Mur : Peinture lessivable
Plaf. : Dalles démontables
S : 11,17 m²
HSFP : 2,10 m

SAS CF
Sol : PVC U4P3 + plinthe
Mur : Peinture lessivable
Plaf. : Dalles démontables
S : 8,87 m²
HSFP : 2,10 m

DASRI
SS-5
Sol : PVC U4P3 + plinthe
Mur : Peinture lessivable + PVC mural
Plaf. : -
S : 4,31 m²
HSP : 3,05 m
Benne DASRI Benne DASRI

WC
SS-6
2 patères fournies
Sol : PVC U4P3 + plinthe
Mur : Peinture lessivable
Plaf. : -
S : 5,34 m²
HSP : 3,05 m
Miroir

Stockage
SS-7
Sol : PVC U4P3 + plinthe
Mur : Peinture lessivable
Plaf. : -
S : 15,46 m²
HSFP : 2,50 m
Etagères

Accès principal

Parking

Non aménagé
SS-17
Sol : -
Mur : -
Plaf. : -
S : 75,50 m²
HSP : 3,05 m

Compresseur

SAS CF
SS-18
Sol : Dallage
Mur : Peinture lessivable
Plaf. : -
S : 7,23 m²
HSP : 3,05 m

Armoire de distribution électrique
Armoire de commande CVC

Local elec.
SS-20
Sol : Dallage
Mur : -
Plaf. : Plafond acoustique
S : 8,09 m²
HSP : 3,05 m
Onduleur

Local technique de traitement d'air
SS-19
Sol : -
Mur : -
Plaf. : Plafond acoustique
S : 59,40 m²
HSP : 3,05 m
Gaine Gaine
Centrale de traitement d'air

limite de 30 m du Glacios :
pas de véhicules dans cette zone

Maître d'Ouvrage ENS DE LYON
Maître d'Oeuvre Care architecte, fortil, abc décibel, cetis, MANTENNA

ENS Lyon - Cryo-microscope

2025-18.PlanDCE 08 Plan du sous-sol - projeté

Date : 18/11/2025 Echelle : 1:100 Format : A3 Emetteur : CARE Architecte

2025-18. PlanDCE