0 1 5 N

4 3 2 1 A B C D E F G

BB' AA' CC'

accès

I.S. 1UP

accès principal

Rayon 15m

limite de 30 m du Glacios : pas de véhicules dans cette zone

Dépotage Azote
SS-12
S : 5,51 m²
HSFP : 2,25 m
Sol : PVC U4P3 + plinthe + tôle larmée
Mur : Peinture lessivable
Plaf. : Dalles démontables

GLACIOS
SS-13
S : 31,16 m²
HSFP : 2,80 m
Sol : PVC U4P3 + remontée en plinthe
Mur : Peinture lessivable
Plaf. : Dalles démontables

Culture
SS-11
S : 24,92 m²
HSFP : 2,25 m
Sol : PVC U4P3 + remontée en plinthe
Mur : Peinture lessivable
Plaf. : Dalles démontables

Couloir BSL2
SS-10
S : 37,55 m²
HSFP : 2,25 m
Sol : PVC U4P3 + plinthe
Mur : Peinture lessivable
Plaf. : Dalles démontables

Vitrification
SS-14
S : 16,53 m²
HSFP : 2,50 m
Sol : PVC U4P3 + remontée en plinthe
Mur : Peinture lessivable
Plaf. : Dalles démontables

LT Glacios
SS-16
S : 33,61 m²
HSP : 3,05 m
Sol : -
Mur : -
Plaf. : -

AQUILOS
SS-15
S : 30,56 m²
HSFP : 2,80 m
Sol : PVC U4P3 + remontée en plinthe
Mur : Peinture lessivable
Plaf. : Dalles démontables

Réunion
SS-4
S : 13,09 m²
HSFP : 2,10 m
Sol : PVC U4P3 + plinthe
Mur : Peinture lessivable
Plaf. : Dalles démontables

SAS BSL2
SS-8
S : 5,00 m²
HSFP : 2,25 m
Sol : PVC U4P3 + plinthe
Mur : Peinture lessivable
Plaf. : Dalles démontables

Autoclave
SS-9
S : 4,31 m²
HSFP : 2,10 m
Sol : PVC U4P3 + plinthe
Mur : Peinture lessivable
Plaf. : Dalles démontables

LT Serveur
Existant
S : 6,90 m²
HSFP : 2,50 m
Sol : PVC U4P3
Mur : Peinture lessivable
Plaf. : Dalles démontables

Opérateur
SS-3
S : 11,17 m²
HSFP : 2,10 m
Sol : PVC U4P3 + plinthe
Mur : Peinture lessivable
Plaf. : Dalles démontables

Couloir
SS-2
S : 11,14 m²
HSFP : 2,10 m
Sol : PVC U4P3 + plinthe
Mur : Peinture lessivable
Plaf. : Dalles démontables

SAS CF
SS-1
S : 3,87 m²
HSFP : 2,10 m
Sol : PVC U4P3 + plinthe
Mur : Peinture lessivable
Plaf. : Dalles démontables

DASRI
SS-5
S : 4,31 m²
HSP : 3,05 m
Sol : PVC U4P3 + plinthe
Mur : Peinture lessivable + PVC mural
Plaf. :

WC
SS-6
S : 5,36 m²
HSP : 3,05 m
Sol : PVC U4P3 + plinthe
Mur : Peinture lessivable
Plaf. : -

Stockage
SS-7
S : 15,46 m²
HSFP : 2,50 m
Sol : PVC U4P3 + plinthe
Mur : Peinture lessivable
Plaf. : -

Non aménagé
SS-17
S : 74,43 m²
HSP : 3,05 m
Sol : -
Mur : -
Plaf. : -

SAS CF
SS-18
S : 7,22 m²
HSP : 3,05 m
Sol : Dallage
Mur : Peinture lessivable
Plaf. :

Local elec.
SS-20
S : 7,82 m²
HSP : 3,05 m
Sol : Dallage
Mur : -
Plaf. : Plafond acoustique

Local technique de traitement d'air
SS-19
S : 59,00 m²
HSP : 3,05 m
Sol : -
Mur : -
Plaf. : Plafond acoustique

Parking

Centrale de traitement d'air

Compresseur

Onduleur

Armoire de distribution électrique

Armoire de commande CVC

Paillasse 0,70Lx4,69Lx0,90h

Sorbonne 1,32Lx1,35Lx2,42h

Lavage EMC 1,30Lx0,79Lx1,30h

Etagères fournies

Etagères

Mitigeur

Bonbonne azote

Arrivée azote 1m50 du sol

Encoffrement promat CF 2H de la canalisation d'azote

Ouverture cloison à définir en fonction du modèle d'autoclave choisi

Bonde de sol

Benne DASRI

Ouverture cloison à définir en fonction du modèle d'autoclave choisi

Maître d'Ouvrage: ENS DE LYON

Maître d'Oeuvre: Care architecte, fortil, abc décibel, cetis, MAINTENNA

Projet

ENS Lyon - Cryo-microscope

46 allée d'Italie Site Jacques Monod LYON 69007

Document

2025-18.PlanDCE 31 Plan du sous-sol - projeté - A1

Date : 18/11/2025 Echelle : 1:50 Format : A1 Indice : A Emetteur : CARE Architecte

2025-18. PlanDCE