


<b>PREFECTURE DE TULLE</b> <b>REFECTION DES ELEMENTS STRUCTURELS BETON DE LA</b> <b>PASSERELLE PIETONNE ET MISE EN SECURITE</b>					
<b>LOT UNIQUE - GROS ŒUVRE</b>					
<b>Cadre de Bordereau</b>					
Nota : Les mètres sont donnés à titre indicatif, leur contrôle incombe à l'entreprise		<b>unité</b>	<b>quantité</b>	<b>P.U.</b>	<b>Montant</b>
<b>2,1</b>	<b>Préparation de chantier</b>				
2,1,1	Etudes plans et notes de calcul	ft	1	0,00	0,00
				<b>sous total 1</b>	<b>0,00</b>
<b>2,2</b>	<b>Installations de chantier</b>				
2,2,1	Moyens d'accès, amenée des matériels et matériaux nécessaires à l'opération	ft	1	0,00	0,00
				<b>sous total 2</b>	<b>0,00</b>
<b>2,3</b>	<b>Préparation des supports</b>				
2,3,1	Dacapage haute pression des bétons ; purge des éléments instables ; dégagement des armatures ; brossage et application d'un passivant	ft	1	0,00	0,00
				<b>sous total 3</b>	<b>0,00</b>
<b>2,4</b>	<b>Réparation des bétons</b>				
2,4,1	Réparation des bétons : aspiration soignée des supports, application d'un primaire époxy, réparation des purges en mortier fibré classe R4, réfection et création de dispositifs goutte d'eau	ft	1	0,00	0,00
2,4,2	Renforcement des bétons endommagés : préparation des supports, scellement d'armatures complémentaires, projection micro-béton, création de dispositif goutte d'eau	ft	1	0,00	0,00
				<b>sous total 4</b>	<b>0,00</b>
<b>2,5</b>	<b>Protection des bétons</b>				
2,5,1	Protection des bétons : réfection des joints de dilatation et de construction, application d'une lasure teintée	ft	1	0,00	0,00
2,5,2	Protection des parties circulables : application d'une résine de sol avec charge anti dérapante et profils d'arrêts si besoin	ft	1	0,00	0,00
				<b>sous total 5</b>	<b>0,00</b>
<b>2,6</b>	<b>Traitement des garde-corps et sécurisation accès</b>				
2,6,1	Mise en peinture des garde corps existant	ft	1	0,00	0,00
2,6,2	Création de garde corps	ml	8	0,00	0,00
				<b>sous total 6</b>	<b>0,00</b>
<b>2,7</b>	<b>Nettoyage chantier et traitement des déchets</b>				
2,7,1	Repli des installations nettoyage chantier et traitement des déchets	ft	1	0,00	0,00
				<b>sous total 7</b>	<b>0,00</b>
<b>2,7</b>	<b>Documentaire</b>				
2,7,1	Sur support papier et numérique transmission DOE et DIUO	ft	1	0,00	0,00
				<b>sous total 7</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total TTC</b>				<b>0,00</b>
	<b>Total HT</b>				<b>0,00</b>
	<b>TVA 20 %</b>				<b>0,00</b>
	<b>Total TTC</b>				<b>0,00</b>
Signature					
A....., le....					
Nom-prénom du signataire + cachet de l'Entreprise					