



- NOTA**
- L'entreprise devra la reprise des commandes d'éclairage suivant la nouvelle configuration des locaux.
  - L'implantation des luminaires existant dans les bureaux sera à modifier suivant la nouvelle configuration des locaux.
  - L'ensemble des prises des postes de travail seront à déposer dans le cadre des travaux. L'entreprise devra se référer au plan d'implantation électrique existant
  - Aucune intervention n'est prévue sur les luminaires des circulations hormis la dépose / repose suivant le remplacement des faux plafond.

LEGENDE COURANTS FORTS		
Symbole	Désignation	Hauteur
	Bouton Poussoir encastré existant à remplacer	1m10
	Bouton Poussoir encastré à créer	1m10
	PC 2x10/16A + T normale encastrée au mur	sur goulotte
	Tableau électrique divisionnaire TD-CAF-R1-01	à définir
	Alimentation électrique	
	Poste de travail avec: - 1 PC 2P+1T Blanche - Réseau Normal - 1 PC 2P+1T Rouge - Réseau Ondulé - 1 RJ45	à définir
	Poste de travail avec: - 1 PC 2P+1T Blanche - Réseau Normal - 1 RJ45	à définir
	Luminaire type n°1 - Pavé LED 600x600	Encastré faux plafond
	Luminaire existant	Encastré faux plafond
LEGENDE COURANTS FAIBLES		
Symbole	Désignation	Hauteur
	Base VDI - 600x600	Sol
LEGENDE CHEMINEMENT		
	Colonne de distribution 2 faces	toute hauteur
	Goulotte 2 compartiments	Sous appui de fenêtre

OPERATION :

CAISSE D'ALLOCATION Familiales de loir et cher (41)  
Réaménagement du 1ER étage  
6 ue Louis Armand  
41000 BLOIS

MAÎTRISE D'OUVRAGE :



CAISSE D'ALLOCATION Familiales de loir  
et cher (41)  
6 ue Louis Armand  
41000 BLOIS

MAÎTRE D'OEUVRE :



SARL CABINET TESSIOT  
43, rue des Chaumes  
18110 Saint Eloy de Gy

Phase PRO

EL01 Plan d'implantation des équipements courants forts et courant faibles

ECHELLE : 1/50	PHASE :	DATE : 12/11/2025
REF PROJET :	PRO	INDICE : 0
Indice	Date	Observation
0	12/11/2025	Tercé diffusion