



- LEGENDE - VOIRIE**
- Chaussée en enrobé (0.06m de BBSG 0/10, 0.25m de GNT 0/20, 0.50m de D3)
 - Trottoir en enrobé (0.04m BBSG 0/10, 0.25m de GNT 0/20)
 - Béton balayé (0.12m de béton balayé, 0.25m de GNT 0/20)
 - Stabilisé (0.06m de stabilisé renforcé, 0.25m de GNT 0/20)
 - Fosse d'arbre (50 cm TV, 56 cm mélange terre pierre) avec barrière antiracinaire sur 1.10 m de profondeur
 - Bordure T2
 - Bordure T2 à zéro
 - Bordure T2 à zéro / bordure de défense (interposition conformément aux bordures déjà en places sur site : bordure de défense tous les mètres)
 - Bordure T2 haute / bordure de défense (interposition conformément aux bordures déjà en places sur site : bordure de défense tous les mètres)
 - Bordure P1
 - Bordure P1 arasée
 - Bordure I1
 - Mur de soutènement à créer
 - Fourreau TPC 110 pour arrosage
 - Potelet PMR
 - Bande podotactile
 - Nivellement projet
 - Nivellement existant
 - Nivellement mur de soutènement
 - Pentes projet
 - Arbre projeté
 - Arbre existant conservé
 - Espace vert compris noue plantée et géotextile (conformément aux noues déjà en place) Les terres seront tenues à -2cm des bordures
 - Enrochement anti-intrusion, espacement 1.50m compris dalle pour scellement 1.5x1.5m

Maitrise d'œuvre

& Architecture

Ingenierie

Direction des Constructions et Plateformes
Pôle Patrimoine et Ressources
Opérations
Hôtel Dieu St Jacques
TSA 80305
31059 TOULOUSE Cedex 9

CHU TOULOUSE

HOTEL DIEU

LA GRAVE

PURPAN

RANGUEIL

LARREY

SALIES

CHAPITRE

ANCELY

LOGIPHARMA

P2421

DEMOL CRECHE ET AMENAGEMENT PKG

VRD

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES [DCE]

PLAN DE VOIRIE [1/2]

ECHELLE : 1/200

Niveau NGF : AutoCAD - P2421-Crèche-PRO-LOT VRD-2025-11-13.dwg

N° PROJET	SITE	ZONE	BATIMENT	SPECIALITE	REVISION	PHASE
P2421				VRD	D	DCE

BUREAU D'ETUDES ET INGENIERIE - MAITRISE D'OEUVRE

Tél : 05 61 77 80 92 - Mob : 06 98 98 11 98

Ce document est la propriété du CHU de Toulouse. Il ne pourra être ni divulgué, ni copié, sans son autorisation expresse et écrite.