

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

*Tous les prix s'entendent avec déplacement, fourniture, main d'œuvre, acheminement des matériaux et respect des contraintes du CCTP allant être rédigé
Le marché est global et forfaitaire, les quantités annoncées par la maîtrise d'œuvre dans la DPGF sont données à titre indicatif. L'entreprise effectuera ses propres estimations afin de répondre au présent appel d'offre.*

N° de prix	Désignation de la prestation	Unités	Quantités	Prix unitaires	Montant € H.T.
7.1	Installation de chantier	Unité	Quantités	P.U. € H.T.	Montant € H.T.
7.1.1	Accès au site	Forfait	1		0,00 €
7.1.2	Occupation du domaine public (démarches administratives, dépose repose du mobilié urbain...)	Forfait	1		0,00 €
7.1.3	Gestion des circulations (mise en place des signalisations spécifiques, démarches administratives)	Forfait	1		0,00 €
7.1.4	Protections des ouvrages (mise en place des protections spécifiques à l'opération)	Forfait	1		0,00 €
7.1.5	Installation de chantier				
a	Installation de chantier - Mise en place d'un cantonnement	Forfait	1		0,00 €
b	Mise en place d'une clôture type HERAS, et de GBA surmontées de HERA, selon les prescriptions du CCTP	Forfait	1		0,00 €
c	Mise en place d'un tunnel piéton	Forfait	1		0,00 €
7.1.6	Gestion des réseaux et branchements de chantier	Forfait	1		0,00 €
7.1.7	Réalisation d'un état des lieux par constat d'huissier avant et après travaux sur mitoyens, toutes les voiries et infrastructures alentours avant travaux	U	2		0,00 €
7.1.8	Fourniture et mise en place d'un panneau de chantier (dimensions 2x3 m), selon texte transmis par le Maître d'Ouvrage (maquette à la charge de l'entrepreneur)	Forfait	1		0,00 €
7.1.9	Débroussaillage	Forfait	1		0,00 €
7.1.10	Gardiennage du site hors horaire de chantier (à minima télésurveillance + alarmes)	Forfait	1		0,00 €
7.1.11	Désinfection du site, dérustation et dépeignisation	Forfait	1		0,00 €
SOUS-TOTAL 7.1 (HT)					0,00 €
7.3	Travaux de curage	Unité	Quantités	P.U. € H.T.	Montant € H.T.
7.3.1	Travaux de précurage des bâtiments avant désamiantage :				
a	N°35 rue de Reims	Forfait	1		0,00 €
b	N°37 rue de Reims	Forfait	1		0,00 €
c	N°3 Quai de Marne	Forfait	1		0,00 €
d	N°5 Quai de Marne	Forfait	1		0,00 €
e	N°7 Quai de Marne	Forfait	1		0,00 €
f	N°9 Quai de Marne	Forfait	1		0,00 €
7.3.2	Travaux de curage des bâtiments avant démolition :				
a	N°35 rue de Reims	Forfait	1		0,00 €
b	N°37 rue de Reims	Forfait	1		0,00 €
c	N°3 Quai de Marne	Forfait	1		0,00 €
d	N°5 Quai de Marne	Forfait	1		0,00 €
e	N°7 Quai de Marne	Forfait	1		0,00 €
f	N°9 Quai de Marne	Forfait	1		0,00 €
7.3.3	Gestion des risques spécifiques liés aux travaux de curage (risque plomb, SS4, ...)	Forfait	1		0,00 €
SOUS-TOTAL 7.3 (HT)					0,00 €

7.4	Désamiantage	Unité	Quantités	P.U. € H.T.	Montant € H.T.
7.4.2	Etablissement du / des plan(s) de retrait et transmission aux organismes concernés. Transmission des preuves de réception par les organismes de prévention	Forfait	1		0,00 €
7.4.3	Stratégie d'échantillonnage selon réglementation en vigueur	Forfait	1		0,00 €
7.4.4 7.4.5 7.4.6	Travaux de retrait des matériaux amiantés (compris toutes sujétions : moyens d'accès, EPI, dépose, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, ...)				
	N°35 rue de Reims :				
a	Jardinière fibrociment	u	1		0,00 €
b	Toiture fibrociment	m²	60		0,00 €
	N°37 rue de Reims :				
a	Conduit fibrociment en façade	m	2		0,00 €
b	Mitrons en toiture	m	2		0,00 €
	N°3 Quai de Marne :				
a	Colle de plinthe	m	30		0,00 €
b	Colle de carrelage	m	5		0,00 €
c	Colle de faïence	m²	15		0,00 €
d	Conduit fibrociment	m	5		0,00 €
e	Plaques fibrociment	m²	50		0,00 €
	N°5 Quai de Marne :				
a	Bandes calicot	m²	50		0,00 €
b	Plaques fibrociment	m²	10		0,00 €
	N°7 Quai de Marne :				
a	Conduits fibrociment	m	27		0,00 €
b	Plaques fibrociment	m²	100		0,00 €
c	Enduit	m²	70		0,00 €
	N°9 Quai de Marne :				
a	Conduits fibrociment	m	13		0,00 €
b	Enduit derrière doublage	m²	200		0,00 €
c	Enduit sur cloison sèche	m²	20		0,00 €
d	Relevé bitumineux	m²	20		0,00 €
e	Crèpis extérieur - Ebrasement	u	11		0,00 €
SOUS-TOTAL 7.4 (HT)					0,00 €
7.5	Travaux de déconstruction	Unité	Quantités	P.U. € H.T.	Montant € H.T.
7.5.2	Déconstruction des superstructures selon méthodologie proposée par le candidat, toutes sujétions incluses (matériel/engins, tri et chargement)				
a	N°35 rue de Reims	Forfait	1		0,00 €
b	N°37 rue de Reims (démolition manuelle imposée)	Forfait	1		0,00 €
c	N°3 Quai de Marne	Forfait	1		0,00 €
d	N°5 Quai de Marne	Forfait	1		0,00 €
e	N°7 Quai de Marne	Forfait	1		0,00 €
f	N°9 Quai de Marne	Forfait	1		0,00 €
g	Garage AH144	Forfait	1		0,00 €
7.5.3	Déconstruction mécanique des infrastructures selon méthodologie proposée par le candidat, toutes sujétions incluses (matériel/engins, tri et chargement)				
a	N°35 rue de Reims	Forfait	1		0,00 €
b	N°37 rue de Reims	Forfait	1		0,00 €
c	N°3 Quai de Marne	Forfait	1		0,00 €
d	N°5 Quai de Marne	Forfait	1		0,00 €
e	N°7 Quai de Marne	Forfait	1		0,00 €
f	N°9 Quai de Marne	Forfait	1		0,00 €
g	Garage AH144	Forfait	1		0,00 €
SOUS-TOTAL 7.5 (HT)					0,00 €
7.6	Concassage	Unité	Quantités	P.U. € H.T.	Montant € H.T.
7.6.1	Généralités - installation de la plateforme de concassage	Forfait	1		0,00 €
7.6.2	Concassage des éléments du site et stockage	Forfait	1		0,00 €
SOUS-TOTAL 7.6 (HT)					0,00 €
7.7	Travaux de remise en état	Unité	Quantités	P.U. € H.T.	Montant € H.T.
7.7.1	Relevé géomètre	Forfait	1		0,00 €
7.7.2	Remblaiement des vides de fondation et talutage périphérique pour sécurisation de l'emprise	Forfait	1		0,00 €
7.7.3	Fourniture et pose d'une clôture définitive de type bardage plein 2m sur bastaing bois scellé au sol, selon les prescriptions du C.C.T.P.	Forfait	1		0,00 €
SOUS-TOTAL 7.7 (HT)					0,00 €
7.8	Gestion des déchets	Unité	Quantités	P.U. € H.T.	Montant € H.T.
a	Déchets verts	Forfait	1		0,00 €
b	Déchets issus du curage	Forfait	1		0,00 €
c	Déchet inertes issus des démolitions	Forfait	1		0,00 €
SOUS-TOTAL 7.8 (HT)					0,00 €

7.9	Repli de chantier	Unité	Quantités	P.U. € H.T.	Montant € H.T.
7.9.1	Repli des installations de chantier - Nettoyage	U	1		0,00 €
7.9.2	Etablissement du DOE, selon les prescriptions du C.C.T.P.	Forfait	1		0,00 €
SOUS-TOTAL 7.9 (HT)					0,00 €
TOTAL TRAVAUX (HT)					0,00 €
TVA 20%					0,00 €
TOTAL TRAVAUX (TTC)					0,00 €

 <small>Etablissement Public Fancier de Grand Est</small>		Déconstruction de 6 bâtiments rue de Reims et Quai de Marne - 51 200 Epernay			 anteagroup	
DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF						
Tous les prix s'entendent avec déplacement, fourniture, main d'œuvre, acheminement des matériaux et respect des contraintes du CCTP.						
Les travaux énumérés ci-après sont chiffrés au Bordereau des Prix Unitaires. Un bon de commande sera réalisé en fonction des besoins. Les quantités définies dans ce document servent uniquement à la consultation des entreprises et ne sont en aucun cas une commande. Les quantités réellement traitées seront relevées entre la Maîtrise d'Œuvre et l'Entreprise.						
N° de prix	Désignation de la prestation	Unité	Quantités	P.U. € H.T.	Montant € H.T.	
A Travaux préparatoires						
A.1	Réalisation d'un état des lieux par constat d'huissier avant travaux, toutes les voiries et infrastructures alentours avant travaux	u	1		0,00 €	
A.2	Prolongement de l'installation de chantier incluant les installations d'hygiène et de sécurité nécessaires au chantier, une salle de réunion et bureaux MO et MCE	Semaine	10		0,00 €	
A.3	Prolongement des consommations en eau et électricité pour la base vie et les besoins du chantier	Semaine	10		0,00 €	
A.4	Branchement électrique/eau de chantier (y compris vérification des installations électriques de chantier par un bureau de contrôle agréé COFRAC)	u	1		0,00 €	
A.5	Amenée et repli du matériel et des engins y compris protections des réseaux enterrés conservés, voiries, trottoirs et avoisinants dans l'emprise chantier et à proximité de l'emprise chantier	u	1		0,00 €	
A.6	Gardiennage du site hors horaire de chantier (à minima télésurveillance + alarmes)	Semaine	10		0,00 €	
B AMIANTE : retrait de MCA supplémentaire, non identifié dans les diagnostics						
B.1	Etablissement d'un avenant au plan de retrait et stratégie d'échantillonnage	u	1		0,00 €	
B.2	Retrait de conduit en amiante-ciment aérien horizontal ou vertical, toutes sujétions incluses (moyens d'accès, confinement, EPI-EPC, sas de décontamination, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, ...)	ml	15		0,00 €	
B.3	Retrait de conduit en amiante-ciment enterré, toutes sujétions incluses (pelle préréglée, EPI-EPC, sas de décontamination, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, ...)	ml	15		0,00 €	
B.4	Retrait de plaque en amiante-ciment (bardage, habillage, faux-plafond, couverture, coffrage perdu, ...) y compris support en contact direct (isolant, charpente bois), toutes sujétions incluses (échafaudage si nécessaire, confinement, EPI-EPC, sas de décontamination, élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, ...).	m²	15		0,00 €	
B.5	Retrait de déchets/remblais contaminés à l'amiante (bois, DIB, gravats, terres ...), toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, sas de décontamination, matériels et engins, système de brumisation, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, ...)	T	10		0,00 €	
B.6	Retrait d'amiante sous forme d'enduit (projeté, lissé ou taloché) et peinture (murs de façade, autres éléments extérieurs), toutes sujétions incluses (échafaudage si nécessaire, confinement, EPI-EPC, , sas de décontamination, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, ...)	m²	15		0,00 €	
B.7	Retrait d'amiante sous forme de colle de faïence ou de carrelage + faïence/carrelage, toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, , sas de décontamination, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, ...).	m²	15		0,00 €	
B.8	Retrait d'amiante sous forme de colle de plinthe + plinthes, toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, , sas de décontamination, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, ...).	ml	10		0,00 €	
B.9	Retrait d'amiante sous forme de dalle de sol ou lino sans colle amiantée, toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, sas de décontamination, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, ...).	m²	15		0,00 €	
B.10	Retrait d'amiante sous forme d'enduit intérieur (projeté, lissé ou taloché) et peinture intérieures , toutes sujétions incluses (échafaudage si nécessaire, confinement, EPI-EPC, , sas de décontamination, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, ...)	m²	100		0,00 €	
B.11	Retrait d'amiante sous forme de ragréage ou chape maigre avec ou sans colle, toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, sas de décontamination, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, ...).	m²	15		0,00 €	
B.12	Retrait d'amiante sous forme de mastic de vitrage (porte ou fenêtre), toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, transport et élimination des déchets, sas de décontamination, mesures d'empoussièrement, ...) - par menuiserie dormant ou ouvrant.	u	10		0,00 €	
B.13	Retrait d'amiante sous forme de mastic de châssis (porte ou fenêtre), toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, sas de décontamination, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, ...) - par menuiserie dormant ou ouvrant.	u	10		0,00 €	
B.14	Retrait d'amiante sous forme de chaudière ≤ 2 m3, toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, sas de décontamination, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, ...).	u	1		0,00 €	
B.15	Retrait d'amiante sous forme de joint ou tresse sur équipement (chaudière, four, tuyauterie, étuve, groupe électrogène, convecteur et radiateur, aérotherme, etc.), toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, sas de décontamination, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, ...).	ml	10		0,00 €	
B.16	Retrait d'amiante sous forme de plaque isolante sur équipement (chaudière, four, tuyauterie, étuve, groupe électrogène, convecteur, radiateur, aérothermes, etc.), toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, sas de décontamination, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, ...).	u	5		0,00 €	
B.17	Retrait d'amiante sous forme de joint de bride, toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, sas de décontamination, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, ...).	u	10		0,00 €	
B.18	Retrait d'amiante sous forme de complexe d'étanchéité bitumineuse, toutes sujétions incluses (échafaudage si nécessaire, confinement, EPI-EPC, sas de décontamination, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, ...).	m²	15		0,00 €	
B.19	Retrait d'amiante sous forme de faux-plafond (hors amiante-ciment), toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, sas de décontamination, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, ...).	m²	15		0,00 €	
B.20	Retrait d'amiante sous forme de joint de calicot et liaisons avec structure, toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, sas de décontamination, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, ...) - par m² de plaque.	m²	15		0,00 €	
C Traitement de cuves (enterrée, semi-enterrée ou aérienne): Pompage, nettoyage, dégazage, inertage et évacuation en filière adaptée, y/c remblaiement du vide de fouille, moyens matériels et humains inclus						
C.1	Pour une capacité de cuve inférieure ou égale à 10 m3, avec ou sans cuvelage béton	u	1		0,00 €	
C.2	Pour une capacité de cuve supérieure à 10 m3, avec ou sans cuvelage béton	u	1		0,00 €	
D POLLUTION : traitement de matériaux pollués						
D.1	Chargement transport et redevance en ISDI	T	20		0,00 €	
D.2	Chargement transport et redevance en ISDI+	T	20		0,00 €	
D.3	Chargement transport et redevance en ISDND	T	20		0,00 €	
D.4	Chargement transport et redevance en biocentre	T	20		0,00 €	
D.5	Chargement transport et redevance en ISDD	T	20		0,00 €	
D.6	Chargement transport et redevance en desorption thermique	T	20		0,00 €	
7.2.7 Dépose soignée des éléments repéré au réemploi						
a	Baignoire SPA	u	1		0,00 €	
b	Escalier métallique	u	1		0,00 €	
c	Escalier bois	u	1		0,00 €	
d	Fenêtres PVC	m²	50		0,00 €	
e	Vasques	u	2		0,00 €	
TOTAL € HT					0,00 €	

DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF

Tous les prix s'entendent avec déplacement, fourniture, main d'œuvre, acheminement des matériaux et respect des contraintes du CCTP.

Les travaux énumérés ci-après sont chiffrés au Bordereau des Prix Unitaires. Un bon de commande sera réalisé en fonction des besoins. Les quantités définies dans ce document servent uniquement à la consultation des entreprises et ne sont en aucun cas une commande. Les quantités réellement traitées seront relevées entre la Maîtrise d'Œuvre et l'Entreprise.

N° de prix	Désignation de la prestation	Unité	Quantités	P.U. € H.T.
A	Travaux préparatoires			
A.1	Réalisation d'un état des lieux par constat d'huissier avant travaux, toutes les voiries et infrastructures alentours avant travaux	u	1	
A.2	Prolongement de l'installation de chantier incluant les installations d'hygiène et de sécurité nécessaires au chantier, une salle de réunion et bureaux MO et MCE	Semaine	10	
A.3	Prolongement des consommations en eau et électricité pour la base vie et les besoins du chantier	Semaine	10	
A.4	Branchement électrique/eau de chantier (y compris vérification des installations électriques de chantier par un bureau de contrôle agréé COFRAC)	u	1	
A.5	Amenée et repli du matériel et des engins y compris protections des réseaux enterrés conservés, voiries, trottoirs et avoisinants dans l'emprise chantier et à proximité de l'emprise chantier	u	1	
A.6	Gardiennage du site hors horaire de chantier (à minima télésurveillance + alarmes)	Semaine	10	
B	AMIANTE : retrait de MCA supplémentaire, non identifié dans les diagnostics			
B.1	Etablissement d'un avenant au plan de retrait et stratégie d'échantillonnage	u	1	
B.2	Retrait de conduit en amiante-ciment aérien horizontal ou vertical, toutes sujétions incluses (moyens d'accès, confinement, EPI-EPC, sas de décontamination, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, ...)	ml	15	
B.3	Retrait de conduit en amiante-ciment enterré, toutes sujétions incluses (pelle pressurisée, EPI-EPC, sas de décontamination, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, ...)	ml	15	
B.4	Retrait de plaque en amiante-ciment (bardage, habillage, faux-plafond, couverture, coffrage perdu, ...) y compris support en contact direct (isolant, charpente bois), toutes sujétions incluses (échafaudage si nécessaire, confinement, EPI-EPC, sas de décontamination, élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, ...)	m²	15	
B.5	Retrait de déchets/remblais contaminés à l'amiante (bois, DIB, gravats, terres ...), toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, sas de décontamination, matériels et engins, système de brumisation, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, ...)	T	10	
B.6	Retrait d'amiante sous forme d'enduit (projeté, lissé ou taloché) et peinture (murs de façade, autres éléments extérieurs), toutes sujétions incluses (échafaudage si nécessaire, confinement, EPI-EPC, sas de décontamination, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, ...)	m²	15	
B.7	Retrait d'amiante sous forme de colle de faïence ou de carrelage + faïence/carrelage, toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, sas de décontamination, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, ...)	m²	15	
B.8	Retrait d'amiante sous forme de colle de plinthe + plinthes, toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, sas de décontamination, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, ...)	ml	10	
B.9	Retrait d'amiante sous forme de dalle de sol ou lino sans colle amiantée, toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, sas de décontamination, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, ...)	m²	15	
B.10	Retrait d'amiante sous forme d'enduit intérieur (projeté, lissé ou taloché) et peinture intérieures, toutes sujétions incluses (échafaudage si nécessaire, confinement, EPI-EPC, sas de décontamination, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, ...)	m²	100	
B.11	Retrait d'amiante sous forme de ragréage ou chape maigre avec ou sans colle, toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, sas de décontamination, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, ...)	m²	15	
B.12	Retrait d'amiante sous forme de mastic de vitrage (porte ou fenêtre), toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, transport et élimination des déchets, sas de décontamination, mesures d'empoussièrement, ...) - par menuiserie dormant ou ouvrant.	u	10	
B.13	Retrait d'amiante sous forme de mastic de châssis (porte ou fenêtre), toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, sas de décontamination, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, ...) - par menuiserie dormant ou ouvrant.	u	10	
B.14	Retrait d'amiante sous forme de chaudière ≤ 2 m³, toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, sas de décontamination, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, ...)	u	1	
B.15	Retrait d'amiante sous forme de joint ou tresse sur équipement (chaudière, four, tuyauterie, étuve, groupe électrogène, convecteur et radiateur, aérotherme, etc.), toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, sas de décontamination, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, ...)	ml	10	
B.16	Retrait d'amiante sous forme de plaque isolante sur équipement (chaudière, four, tuyauterie, étuve, groupe électrogène, convecteur, radiateur, aérothermes, etc.), toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, sas de décontamination, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, ...)	u	5	
B.17	Retrait d'amiante sous forme de joint de bride, toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, sas de décontamination, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, ...)	u	10	
B.18	Retrait d'amiante sous forme de complexe d'étanchéité bitumineuse, toutes sujétions incluses (échafaudage si nécessaire, confinement, EPI-EPC, sas de décontamination, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, ...)	m²	15	
B.19	Retrait d'amiante sous forme de faux-plafond (hors amiante-ciment), toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, sas de décontamination, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, ...)	m²	15	
B.20	Retrait d'amiante sous forme de joint de calicot et liaisons avec structure, toutes sujétions incluses (confinement, EPI-EPC, sas de décontamination, transport et élimination des déchets, mesures d'empoussièrement, ...) - par m² de plaque.	m²	15	
C	Traitement de cuves (enterrée, semi-enterrée ou aérienne): Pompage, nettoyage, dégazage, inertage et évacuation en filière adaptée, y/c remblaiement du vide de fouille, moyens matériels et humains inclus			
C.1	Pour une capacité de cuve inférieure ou égale à 10 m³, avec ou sans cuvelage béton	u	1	
C.2	Pour une capacité de cuve supérieure à 10 m³, avec ou sans cuvelage béton	u	1	
D	POLLUTION : traitement de matériaux pollués			
D.1	Chargement transport et redevance en ISDI	T	20	
D.2	Chargement transport et redevance en ISDI+	T	20	
D.3	Chargement transport et redevance en ISDND	T	20	
D.4	Chargement transport et redevance en biocentre	T	20	
D.5	Chargement transport et redevance en ISDD	T	20	
D.6	Chargement transport et redevance en desorption thermique	T	20	
7.2.7	Dépose soignée des éléments repéré au réemploi			
a	Baignoire SPA	u	1	
b	Escalier métallique	u	1	
c	Escalier bois	u	1	
d	Fenêtres PVC	m²	50	
e	Vasques	u	2	
TOTAL € HT				