



**ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE GRAND EST**  
**RUE ROBERT BLUM**  
**57700 PONT A MOUSSON**

**RUE DES PROMENADES – 54470 THIAUCOURT**

## **TRAVAUX DE DESAMANTAGE, COUVERTURE, MAÇONNERIE ET MENUISERIE**



**DPGF - DECOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE**  
INDICE A

**LOT UNIQUE**  
**PHASE PRO/DCE**

**31 octobre 2025**

**VERDI**

VERDI Bâtiment Est  
Maitrise d'œuvre  
et  
Bureau d'études

2ème étage, Le Quai des Affaires.  
3, Place du Général DE GAULLE  
88 000 EPINAL  
batimentest@verdi.fr  
☎ 03 72 54 03 32

**Nota :** Les avant-métrés proposés ne sont pas contractuels, et sont donnés à titre indicatif : ils sont à vérifier soigneusement et de la responsabilité de l'entrepreneur soumissionnaire.

Désignation		U	Quantité MOE	Prix Unitaire Euros HT	Montant Euros HT
<b>01.</b>	<b>LOT UNIQUE</b>				
<b>01.01.</b>	<b>GENERALITES</b>				
<b>01.02.</b>	<b>DESCRIPTIONS DES OUVRAGES DÉSAMIANTAGE</b>				
01.02.01	Période préparatoires	Ens	1,00		- €
01.02.02	Travaux préliminaires	Ens	1,00		- €
01.02.03	Travaux préparatoires	Ens	1,00		- €
01.02.04	Traitement de l'amiante <i>Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles »)</i> <i>Conduit en fibres-ciment</i> <i>Mastic conduit fibrociment</i> <i>Depot</i>	Ens	1,00		- €
01.02.05	Disposition de fin de travaux	Ens	1,00		- €
01.02.06	Gestion des déchets	Ens	1,00		- €
01.02.07	Contrôle du chantier et métrologie amiante dans l'air	Ens	1,00		- €
<b>Sous-total 01.02. DESCRIPTIONS DES OUVRAGES DÉSAMIANTAGE</b>					- €
<b>01.03.</b>	<b>DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CURAGE</b>				
01.03.01	Travaux préalable	Ens	1,00		- €
01.03.02	Curage	Ens	1,00		- €
<b>Sous-total 01.03. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE CURAGE</b>					- €
<b>01.04.</b>	<b>DESCRIPTION DES TRAVAUX DE COUVERTURE</b>				
01.04.01	Bac acier sec	m²	275,00		- €
01.04.02	Accessoires				
	Gouttières	ml	16,00		- €
	DEP	ml	12,00		- €
	Noe	ml	14,00		- €
	Raccord avec les mittoyens	ml	16,00		- €
	Rives	ml	54,00		- €
<b>Sous-total 01.04. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE COUVERTURE</b>					- €
<b>01.05.</b>	<b>DESCRIPTION DES TRAVAUX DE MACONNERIE</b>				
01.05.01	Creation d'ouvertures <i>Coté rue</i> <i>Coté rivière</i>	Ens	1,00		- €
		Ens	1,00		- €
01.05.02	Creation de rampe	Ens	1,00		- €
01.05.03	Futs BA	U	24,00		- €
01.05.04	Reprise finitions ouvertures existantes	Ens	1,00		- €
01.05.05	Regard EP	U	1,00		- €
01.05.06	Comblement de la fosse	Ens	1,00		- €
01.05.07	Depose des enduits existants	m²	85,00		- €
01.05.08	Enduits extérieurs monocouche	m²	212,00		- €
01.05.09	Bouchement partiel d'ouvertures	m²	11,50		- €
01.05.10	Briques de verre	m²	6,50		- €
<b>Sous-total 01.05. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE MACONNERIE</b>					- €
<b>01.06.</b>	<b>DESCRIPTION DES TRAVAUX DE STRUCTURE BOIS</b>				
01.06.01	Structure porteuse	m3	1,85		- €
01.06.02	Lisses, baraudage & panneaux pleins	m²	182		- €
01.06.03	Portes	U	5,00		- €
01.06.04	Assises	U	22,00		- €
01.06.05	Entretien	Ens	1,00		- €
<b>Sous-total 01.06. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE STRUCTURE BOIS</b>					- €
<b>01.07.</b>	<b>DESCRIPTION DES TRAVAUX DE STRUCTURE BOIS</b>				
01.07.01	Garde corps	Ens	1,00		- €
01.07.02	Deplacement escalier existant	Ens	1,00		- €
<b>Sous-total 01.07. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE STRUCTURE BOIS</b>					- €
<b>Total en euros hors taxes</b>					- €
<b>T.V.A. 20 %</b>					- €
<b>Total en euros toutes taxes comprises</b>					- €

Signature de l'entreprise

Fait à

Le