

CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-ESPRIT

REHABILITATION DU BATIMENT MEDECINE

LOT N°12 – PLOMBERIE / DEVOIEMENT DES RESEAUX HUMIDES

TECHNOPOLE I&A - Bat. O - Av. Salvador Allende - Dillon - 97200 F-DE-F - Tél : 05 96 73 90 52 - Email : techia@orange.fr
Laurianne SAFFACHE ARCHITECTE HMNOP - 46 Av. A. PETIT- 92220 Bagneux / 2 Lot. California M. Pavillon - 97232 Lamentin - Tél. : 06 20 44 96 24

DEVOIEMENT DES RESEAUX HUMIDES

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

N°	DÉSIGNATION	U	QUANT.	PRIX UNIT.	TOTAL
A	ETUDES, PLANS D'EXECUTION ET DOE				
1.1	Etudes et plans d'exécution	FF	1,00		
1.2	Dossier des ouvrages exécutés	FF	1,00		
Sous-total					
B	RESEAU D'EVACUATION DES EAUX USEES ET EAUX VANNES				
1.3	Raccordement en pied de chute	FF	6,00		
1.4	Collecteur intérieur EU-EV en PVC tous diamètres	ML	73,00		
1.5	Regard de visite et de branchement pour EU-EV D600mm	U	12,00		
1.6	Canalisation extérieure EU-EV en PVC enterrée D200mm	ML	89,00		
1.7	Raccordement sur regard EU-EV existant	FF	5,00		
Sous-total					
C	RESEAU D'EVACUATION DES EAUX PLUVIALES				
1.8	Raccordement sur chutes eaux pluviales	FF	4,00		
1.9	Collecteur intérieur EP en PVC D250mm	ML	26,00		
1.10	Descente EP en PVC D240mm	ML	15,00		
1.11	Regard de branchement et de visite D800mm pour EP	U	3,00		
1.12	Canalisation EP PVC enterrée D300mm	ML	32,00		
1.13	Raccordement sur regard EP existant	FF	4,00		
Sous-total					
D	RESEAU D'ADDUCTION D'EAU POTABLE				
1.14	Branchement extérieur sur le réseau existant	FF	3,00		
1.15	Regard enterré pour branchement	U	1,00		
1.16	Canalisation AEP enterrée en polyéthylène HD D80mm	ML	16,00		
1.17	Canalisation AEP RIA enterrée en polyéthylène HD D80mm	ML	16,00		
1.18	Canalisation AEP en polyéthylène réticulé gainé D80mm	ML	62,00		
1.19	Canalisation AEP RIA en polyéthylène réticulé gainé D80mm	ML	88,00		
1.20	Raccordement en pied de colonne montante AEP	FF	6,00		
1.21	Raccordement en pied de colonne montante RIA	FF	3,00		
1.22	Désinfection du réseau d'alimentation en eau potable	FF	1,00		
Sous-total					
Fait à _____, le _____					TOTAL H.T. :
L'entreprise _____					TVA 8,5 % :
					TOTAL T.T.C. :

Les entreprises sont tenues de vérifier les quantités du présent document et de les compléter si nécessaire.

A défaut ces dernières seront considérées comme ayant été vérifiées et validées par leurs soins.

TECHNOPOLE I&A - Bat. O - Av. Salvador Allende - Dillon - 97200 F-DE-F - Tél : 05 96 73 90 52 - Email : techia@orange.fr
Laurianne SAFFACHE ARCHITECTE HMNOP - 46 Av. A. PETIT- 92220 Bagneux / 2 Lot. California M. Pavillon - 97232 Lamentin - Tél. : 06 20 44 96 24

Les entreprises sont tenues de vérifier les quantités du présent document et de les compléter si nécessaire.
 'A défaut ces dernières seront considérées comme ayant été vérifiées et validées par leurs soins.