

Rénovation énergétique du siège social de l'URSSAF Franche-Conté à Ecole Valentin
DPGF - Lot 01: Installation de chantier / Curage / VRD / Aménagements extérieurs

Les quantités sont données à titre indicatif. L'entrepreneur devra vérifier sous sa propre responsabilité les quantités pour un parfait achèvement de l'ouvrage conforme aux règles de l'art et normes en vigueur au moment de l'appel d'offre.

		Unité	Qté	Prix U	Total
1.	INSTALLATION DE CHANTIER				
1.1	Organistaion, et installation de chantier Localisation: Suivant PAC	ENS.	1		
2.	CURAGE - DEMOLITION				
2.1	<u>Bâtiment A</u>				
2.1.1	Dépose du sas d'entrée vitré Localisation: Accès Sud-Est	ENS.	1		
2.1.2	Dépose de plafonds métalliques Localisation: Sous-faces volumes en saillie	M2	31,41		
2.1.3	Dépose des vêtements en verre émaillé Localisation:Toutes façades	M2	288,7		
2.1.4	Dépose de dallage béton Localisation: Emprise ancien sas, dito pos. 2.1.1	M2	4,5		
2.1.5	Dépose pavage Localisation: Accès Sud-Est, dito pos. 2.1.1	M2	28,33		
2.2	<u>Bâtiments B/C</u>				
2.2.1	Dépose des vêtements en verre émaillé Localisation: En allège	M3	65,94		
2.2.2	Sciage/ démolition des appuis béton des fenêtres Localisation: Appuis de fenêtres, toutes façades	ML	23,95		
3.	VRD				
3.1	<u>Bâtiment A</u>				
3.1.1	Revêtement pavé neuf Localisation: Accès Sud-Est (ex sas)	M2	28,33		
3.1.2	Modification de regards de pieds de chute Localisation: Descentes Ep du patio	U	4		
	MARCHE DE BASE			Total H.T.	
4.	OPTIONS				
4.1	<u>ISOLATION DES PARTIES ENTERREES</u>				
4.1.1	<u>Bâtiment A - compris patio</u>				
4.1.1.1	Fouille pour ITE et remblaiement Localisation: En périphérie du bâtiment, compris patio	ML	165,2		
4.1.1.2	ITE enterrée type KNAUF PERIMAXX ULTRA Localisation: Parties enterrées, compris patio	M2	165,2		
4.1.1.3	Plus-value finition PERIBOARD ULTRA + Localisation: Parties hors sol	M2	49,56		
4.1.2	<u>Bâtiments B/C</u>				

4.1.2.1	Fouille pour ITE et remblaiement Localisation: En périphérie du bâtiment	ML	170,3		
4.1.2.2	ITE enterrée type KNAUF PERIMAXX ULTRA Localisation: Parties enterrées	M2	170,3		
4.1.2.3	Plus-value finition PERIBOARD ULTRA + Localisation: Parties hors sol	M2	51,08		
4.2	RESEAUX				
4.2.1	<u>Bâtiments B/C</u>				
4.2.1.1	Modification des pieds de chute Localisation: Pieds de chute des descentes Ep	U	8		
4.2.1.2	Provision pour modification de regards divers Localisation: Suivant nécessité	U	6		
4.3	REFECTION DES ABORDS				
4.3.1	Travaux préparatoires				
4.3.1.1	<u>Bâtiment A</u>				
4.3.1.1.1	Décroubage d'enrobés Localisation: Accès technique Nord-Ouest	M2	6		
4.3.1.1.2	Dépose dalles et pavages Localisation: Abords du bâtiment	M2	97,92		
4.3.1.2	<u>Bâtiments B/C</u>				
4.3.1.2.1	Décroubage d'enrobés Localisation: Au droit des accès	M2	43,25		
4.3.1.2.2	Dépose dalles et pavages Localisation: Abords du bâtiment	M2	45		
4.3.1.2.3	Démolition de dallage Localisation: Accès principal et secondaire	M2	27		
4.3.2	Revêtements de surfaces				
4.3.2.1	<u>Bâtiment A</u>				
4.3.2.1.1	Réfection d'enrobé Localisation: Accès technique Nord-Ouest	ML	58,7		
4.3.2.1.2	Gravillons+bordures Localisation: pieds de façade Nord-Est et Nord-Ouest	M2	26		
4.3.2.1.3	Engazonnement Localisation: Espaces verts	M2	145		
4.3.2.2	<u>Bâtiments B/C</u>				
4.3.2.2.1	Réfection d'enrobé Localisation: Au droit des accès	M2	43,25		
4.2.2.2.2	Gravillons roulés + bordures Localisation: Pieds de façades	M2	124,8		
4.2.2.2.3	Réfection de dallage béton Localisation: au droit des accès	M2	43,25		

Rénovation énergétique du siège social de l'URSSAF Franche-Comté à Ecole Valentin
DPGF - Lot 01: Installation de chantier / Curage / VRD / Aménagements extérieurs

4.2.2.2.4	Engazonnement Localisation: Espaces verts	M2	200		
5.4	Bâtiment A/B				
5.4.1	Reprise complète de maçonnerie pour réduction d'une ouverture de fenêtre	M2	15		
	OPTIONS			Total H.T.	

RECAPITULATIF

INSTALLATION DE CHANTIER		€HT
CURAGE - DEMOLITION		€HT
VRD		€HT
Total H.T.		€
T.V.A. 20%		€
Total T.T.C		€

OPTIONS

ISOLATION DES PARTIES ENTERREES		€HT
RESEAUX		€HT
REFECTION DES ABORDS		€HT
Total H.T.		€
T.V.A. 20%		€
Total T.T.C		€

Fait à:

Le:

Signature et cachet de l'entrepreneur
précédé de la mention "lu et approuvé"